



c_9337.Comune di Parma - Prot. 25/09/2026.0278481.E Documento firmato digitalmente da: Nicola Delmonte con certificato valido dal 23/11/2023 a 28/11/2026 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informativo originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

00	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica			07/09/2026	ND
ZOTech S.r.l. Viale Basetti, 14 43121 - Parma (PR)		 ZOTECH The sound of ideas		Tel. +39 3664113641 www.zotech.it info@zotech.it	
ELABORATO DA: ND		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
SCALA: -		DATA: 25/09/2026		DOCUMENTO: 003/006	FORMATO A4
COMUNE DI PARMA (PR) PROGETTO: <i>Progetto di sistemi fotovoltaici plug-in ad uso domestico - intervento per la partecipazione al Programma di Finanziamento del DM n. 558/2025</i>				 Comune di Parma	
				Dott. Ing. Nicola Delmonte Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, n. 2394A	
TITOLO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				Documento N. 3	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
7 NP_RIPRISTINO	Preparazione del piano di posa per il successivo ancoraggio di struttura di sostegno di pannello fot ... supporto per l'alloggiamento dei tasselli o barre filettate, successiva pulizia e depolverizzazione dei fori e ripristino localizzato delle superfici <u>Gruppo di misure :</u>	161,000				161,00		
	Parziale cad					161,00		48.992,30
	Sommano cad					161,00	304,30	48.992,30
8 NP_STRUTT.1	Fornitura e posa di struttura ad angolazione regolabile a supporto di modulo fotovoltaico su parapetto in struttura metallica con aggancio idoneo a corrimano in sezione rettangolare. Flange e barre in acciaio inox o alluminio; viti, bulloni e rondelle in <u>Gruppo di misure :</u>	630,000				630,00		
	Parziale cad					630,00		40.950,00
	Sommano cad					630,00	65,00	40.950,00
9 NP_FV_COL	Fornitura e posa di modulo fotovoltaico bifacciale a struttura rigida con celle al silicio monocrist ... 0 anni, misurato pe Watt di picco di potenza: 500 W, lato max. 2,00 m peso max. 25 kg. Colore completamente nero compresa cornice e contatto frontale <u>Gruppo di misure :</u>	85,000				85,00		
	Parziale cad					85,00		17.000,00
	Sommano cad					85,00	200,00	17.000,00
10 NP_MOD_FV	Fornitura e posa di modulo fotovoltaico bifacciale a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro di classe II con struttura sandwich con t <u>Gruppo di misure :</u>	545,000				545,00		
	Parziale cad					545,00		54.500,00
	Sommano cad					545,00	100,00	54.500,00
11 NP_KITp&p.1	Fornitura e posa di kit all-in-one con unico contenitore avente grado di protezione IP65, o superiore, a raffreddamento naturale in grado di operare nell'intervallo di temperatura fra -20°C e 60°C e con umidità relativa compresa fra 0 e 95%, con le seguen... <u>Gruppo di misure :</u>	498,000				498,00		
	Parziale cad					498,00		563.228,04
	Sommano cad					498,00	1.130,98	563.228,04
12 NP_monit.1	Fornitura e posa di smart meter per il monitoraggio real-time dei flussi di energia elettrica monofase per quadri elettrici con barra DIN; interfacciabile/compatibile al sistema di conversione storage per l'anti feed-in; con interfacce di connessione Blu <u>Gruppo di misure :</u>	498,000				498,00		
	Parziale cad					498,00		62.857,56
	Sommano cad					498,00	126,22	62.857,56
	A RIPORTARE							787.527,90

Committente: Comune di Parma

Progettista: Ing. Nicola Delmonte

c_9337.Comune di Parma - Prot. 25/09/2026.0278481.E Documento firmato digitalmente da: Nicola Delmonte con certificato valido dal 23/11/2023 a 28/11/2026 e con firma qualificata. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



c_9337.Comune di Parma - Prot. 25/09/2026.0278481.E Documento firmato digitalmente da: Nicola Delmonte con certificato valido dal 23/11/2023 a l 28/11/2026 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							787.527,90
13 D01.004.015.a	2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 40	498,000				498,00		
	Sommano cad					498,00	65,69	32.713,40
14 G.E_03.01.23	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4,5 kA, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico	498,000				498,00		
	Sommano					498,00	188,85	94.047,30
	TOTALE A MISURA							914.288,60
15	VOCI SICUREZZA SPECIALE A CORPO							
	TOTALE SICUREZZA SPECIALE A CORPO					1,00	100.632,03	100.632,03
	TOTALE							1.014.920,63
	Data 25/09/2026							
	Il Tecnico							