



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del procedimento
ing. MARCO FERRARI
Parma Infrastrutture S.p.a.

RTP PROGETTAZIONE:

Mandatario:
arch. RAFFELE GHILLANI
Mandanti:
ing. SIMONE GHINELLI
ing. PIER GIORGIO NASUTI
ing. FRANCESCO MARINELLI

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Residenza per anziani Ines Ubaldi di via Ravenna

Interventi di riqualificazione energetica
Azioni 2.1.1-2.2.1-2.4.1 del PR FESR 2021/2027

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Computo Metrico Estimativo (CME)

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	08
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	1	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				
	1.1	1° FASE (blocco B/C)				
	1.1.1	Coibentazione Copertura				
1	A11.001.005.a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali ISOLAMENTO COPERTURA <i>Solaio copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 193,876 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 233,591 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 303,847				
			mq	731,314	17,56	12.841,87
2	A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente <i>Posa macchine_PC_B</i> (lunghezza) 4 <i>Posa macchine_PC_C</i> (lunghezza) 7,5				
				4,000		
				7,500		
			mq	11,500	18,92	217,58
3	AP.01	Struttura metallica costituita da sostegni telescopici (TIPO VENTILCOVER-COVERIB ONDULIT o similari) per realizzare le pendenze occorrenti per la formazione di copertura a padiglione. I pilastri saranno costituiti da tubolari in acciaio zincato regolabili in altezza, completi di opportune nervature e saette saldate alla base e dotati di una base perforata e un capitello per sostenere l'arcarecciatura attraverso un sistema che permetterà la libera dilatazione degli elementi di supporto. I sostegni in acciaio strutturale zincato, marchiati CE secondo EN 1090 -1:2009, dovranno assicurare un'adeguata resistenza ai carichi verticali (ascendenti e discendenti), che dovranno essere				
					a riportare	13.059,45

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	13.059,45
		necessariamente certificati secondo l'attuale normativa (DPR 380-2001 – Testo Unico per l'Edilizia). Ogni supporto telescopico dovrà essere certificato con prova di resistenza ad un carico non inferiore a 18 KN in compressione a 5 KN in trazione. Il tutto compreso di fissaggi al solaio con tasselli ad espansione. La struttura di supporto della copertura costituita da profilati in acciaio zincato ad omega, (secondo normativa UNI EN 10372), aventi spessore 1,5 mm ed altezza 60 mm, per permettere l' ancoraggio mediante viti e cappellotti con apposite guarnizioni, di lastre grecate a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10346) spessore 0,6 mm, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm circa e da una lamina di alluminio preverniciato color ALLUMINIO NATURALE con indice di riflettanza SRI: 107 %; nella faccia inferiore da un primer termostabile rivestito da una lamina di alluminio naturale e da un FELTRO ANTICONDENSA.				
		<i>struttura copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 156,073		156,073		
		<i>struttura copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 156,073		156,073		
			m²	312,146	239,48	74.752,72
4	AP.10	FPO pacchetto isolamento copertura (TIPO ISOVER) composta da: -Telo traspirante con funzione di protettivo dell'isolante nel caso di gocciolamenti all'intradosso della lamiera Bituver Synto light -Isolante in lana minerale Isover T 70 roll ($\lambda=0,032$ W/m°K – densità 32 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco) -Barriera al vapore con funzione di impermeabilizzazione temporanea della copertura Bituver aluvapor tender in spessore 3 mm -Primer Bituver ECOPRIVER a base acqua				
		<i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 302,392		302,392		
					a riportare	87.812,17

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	87.812,17
5	AP.11	Impermeabilizzazione protettiva del massetto posa macchine (TIPO BITUVER F4), guaina liquida pigmentata elastomerica fibrata, decorativa e impermeabilizzante, pedonabile, pronta all'uso. Testata per la tenuta all'acqua: livello L4 con categoria di carico P4 <i>Posa macchine_PC_B</i> (lunghezza) 4 <i>Posa macchine_PC_C</i> (lunghezza) 7,5	m ²	302,392	82,43	24.926,17
				4,000		
				7,500		
6	AP.12	FPO di copertura piana pedonabile con pavimento galleggiante (TIPO ISOVER) composta da: - Membrana impermeabilizzante Bituver Monoplus Mineral 4 mm P (versione Mineral=autoprotetta con ardesia – per rimanere a vista sui muri verticali e nella canale di gronda) - Membrana impermeabilizzante Bituver Monoplus 4 mm P - Doppio Pannello Isolante Isover PIR Black ($\lambda=0,026$ W/m ² K – densità 32 kg/mc – resistenza a compressione 150 KPa) - Barriera al vapore con funzione di impermeabilizzazione temporanea della copertura Bituver aluvapor tender in spessore 3 mm da posare a fiamma sul supporto idoneo - Primer Bituver ECOPRIVER a base acqua. <i>ISOLAMENTO COPERTURA</i> <i>Solaio copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 195,985 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 214,021 <i>ISOLAMENTO ESALATORI</i> <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,992 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,303 <i>ISOLAMENTO CORDOLI</i> <i>Isolamento cordolo copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 36,221	m ²	11,500	17,61	202,52
				195,985		
				214,021		
				6,992		
				3,303		
				36,221		
					a riportare	112.940,86

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	112.940,86
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,222		5,222		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,079		1,079		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,480		0,480		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,054		1,054		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,237		5,237		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,701		0,701		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,406		0,406		
		<i>Isolamento Multipor_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,212		2,212		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,032		0,032		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,238		5,238		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,258		5,258		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,032		0,032		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,257		5,257		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,257		5,257		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,032		0,032		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,844		9,844		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,844		9,844		
			m ²	513,707	169,85	87.253,13
7	AP.9	FPO di Fodera interna di rivestimento per nuova parete in x-lam composta da doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6mm con montanti ad interasse di 400mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, membrana freno al vapore e barriera all'aria con armatura in cellulosa naturale e riciclata, per la protezione contro muffa e umidità, permeabile al vapore con Sd <= 4m, spessore 0,23mm. euroclasse E secondo EN 13501-1, feltro in lana di vetro, euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica lambdaD = 0,043 W/mK, spessore 50mm ISOLAMENTO ESALATORI				
					a riportare	200.193,99

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	200.193,99
		<i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,992		6,992		
		<i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,303		3,303		
			m ²	10,295	39,18	403,36
8	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume ISOLAMENTO COPERTURA <i>Isolamento XPS_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,221 <i>Solaio copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,224 <i>Solaio copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,377 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,794 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,340 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 30,239 <i>Solaio copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 30,378 ISOLAMENTO ESALATORI <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,059 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,139 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,096 <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,277 <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,267 <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,063 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,085 <i>isolamento XPS esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,699 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,330 <i>Isolamento XPS esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,330				
					a riportare	200.597,35

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	200.597,35
		<i>ISOLAMENTO CORDOLI</i>				
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,522		0,522		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,103		0,103		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,048		0,048		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,105		0,105		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,524		0,524		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,070		0,070		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,040		0,040		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,524		0,524		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,526		0,526		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,526		0,526		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,526		0,526		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,984		0,984		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,984		0,984		
		<i>Isolamento cordolo copertura_lana di vetro_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,622		3,622		
			mc	153,031	36,24	5.545,84
9	B12.3.03.018.o	[123018] Copertura in pannelli isolati e ventilati marcati CE secondo UNI EN 14509, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore nella faccia inferiore da un primer termoplastico e da una lamina di alluminio naturale, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con oggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a micron migliorato contenente				
					a riportare	206.143,19

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	206.143,19
		grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm; certificata per durabilità superiore a 4000 ore in nebbia salina (ISO 9227), 3000 ore all'umidità (EN ISO 6270-1) e 45 cicli in anidride solforosa (EN ISO 6988) e indice di Riflettanza Solare (SRI-ASTM E903), reazione al fuoco classe B-s2, d0, comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3, potere fonoisolante: 26 dB; potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB, compresi gruppi di fissaggio e accessori: [123018o] sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari <i>struttura copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 156,073 <i>struttura copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 156,073		156,073		
				156,073		
			mq	312,146	40,25	12.563,88
		TOTALE Coibentazione Copertura				218.707,07
	1. 1. 2	Lavorazioni accessorie				
	1. 1. 2. 1	Ripristino pavimentazione, manto lattonomie e parapetti				
	1. 1. 2. 1. 1	corpo B piano copertura - sostituzione copertura vano scale est				
10	A22.031.005.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a				
					a riportare	218.707,07

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti - 1. 1. 2. 1. 1 -

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	218.707,07
11	A22.040.010.j	Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: <i>pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm</i> <i>pannello parete</i> (lunghezza) 2 * (larghezza) 2,7	mq	5,400 5,400	150,55	812,97
		Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm <i>ancoraggio pannelli</i> (n. parti simili) 6	cad	6,000 6,000	7,08	42,48
12	A07.037.035.b	TOTALE corpo B piano copertura – sostituzione copertura vano scale est Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>Copertina_PC_Muro fronte nord</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 29,326 <i>Copertina_PC_Muro fronte nord</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,614 <i>Copertina pensilina_C</i>		29,326 94,614		855,45
					a riportare	219.562,52

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattrerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	219.562,52
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 38,871 <i>Copertina_P1_B</i>		38,871		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192 <i>Copertina_P1_B</i>		0,192		
					a riportare	219.562,52

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	219.562,52
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,990		0,990		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,954		6,954		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,004		1,004		
		<i>Copertina_P1_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,944		1,944		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,294		0,294		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,821		0,821		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,097		1,097		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,273		2,273		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,952		1,952		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,489		0,489		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,701		2,701		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,314		1,314		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,186		1,186		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,038		1,038		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,128		1,128		
					a riportare	219.562,52

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	219.562,52
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,037		2,037		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,145		0,145		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,220		0,220		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,173		0,173		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,318		0,318		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,628		2,628		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,761		1,761		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143		1,143		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,033		2,033		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,033		2,033		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,125		1,125		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,812		1,812		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,010		14,010		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,854		2,854		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,315		1,315		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,844		2,844		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,554		15,554		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,506		2,506		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 87,696		87,696		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,626		3,626		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,512		0,512		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,050		12,050		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,857		0,857		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,696		2,696		
		<i>copertine copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,415		2,415		
					a riportare	219.562,52

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	219.562,52
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,295		2,295		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,420		1,420		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,426		1,426		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,315		2,315		
		<i>copertine copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,639		7,639		
		<i>Incremento quantità (5%) per riserva</i> (n. parti simili) 0,05 * (lunghezza) 375,326		18,766		
			mq	394,092	199,79	78.735,64
13	A07.037.050.c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 <i>discendenti_B</i> (n. parti simili) 10 * (altezza/peso) 8	m	80,000		
				80,000	21,16	1.692,80
14	A07.037.105.a	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm <i>torrini di estrazione_B</i> (n. parti simili) 11 <i>torrini di estrazione_C</i> (n. parti simili) 1	cad	11,000		
				1,000		
				12,000	44,23	530,76
15	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,216 <i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,067 <i>Isolamento esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,128 <i>Isolamento esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,084 <i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,314 <i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,304		0,216		
				0,067		
				0,128		
				0,084		
				0,314		
				0,304		
					a riportare	300.521,72

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	300.521,72
16	B02.016.005	<p><i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,072 <i>Isolamento esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,072</p> <p>Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresa fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte <i>PARAPETTO_copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 71,719 <i>PARAPETTO_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,966 <i>PARAPETTO_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,339 <i>PARAPETTO_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 52,631 <i>PARAPETTO_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,959</p>	mc	0,072 0,072 1,257	36,24	45,55
17	B26.5.02.032	<p>[265032] Pavimento galleggiante con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, con finitura in ghiaino lavato grigio, spessore 35 mm, 400 x 400 mm <i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 177,51 <i>Solaio di copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 199,870 <i>Posa macchine_PC_B</i> (lunghezza) (-4) -4,000 <i>Posa macchine_PC_C</i> (lunghezza) (-7,5) -7,500</p>	mq	2,959 138,614	61,33	8.501,20
			mq	365,880	25,63	9.377,50
		TOTALE Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti				99.738,90
18	B01.004.025.c	<p>1. 1. 2. 2 Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie</p> <p>Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici</p>			a riportare	318.445,97

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	318.445,97
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,027		0,027		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,063		0,063		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,070		0,070		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033		0,033		
19	B01.016.030.b	Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo: con recupero del materiale	mc	0,207	84,28	17,45
		<i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 546,083		546,083		
		<i>Solaio di copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 199,870		199,870		
20	B01.016.070	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	745,953	19,99	14.911,60
		<i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 32,991		32,991		
		<i>Solaio di copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,109		12,109		
21	B01.025.030.b	Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato	mc	45,100	179,65	8.102,22
		<i>torrini di estrazione_B</i> (n. parti simili) 11		11,000		
		<i>torrini di estrazione_C</i> (n. parti simili) 1		1,000		
22	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	cad	12,000	50,86	610,32
		<i>discendenti_B</i> (n. parti simili) 10 * (altezza/peso) 8	m	80,000		
				80,000	8,17	653,60
					a riportare	342.741,16

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	342.741,16
23	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 549,849 <i>Solaio di copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 201,809		549,849		
				201,809		
			mq	751,658	5,73	4.307,00
24	B01.034.025	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Demolizione curtain wall_P2_B</i> (lunghezza) 120,46 <i>Demolizione curtain wall_P2_C</i> (lunghezza) 14,23		120,460		
				14,230		
			mq	134,690	24,17	3.255,46
25	B01.034.035	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>PARAPETTO copertura_C</i> (n. parti simili) 30 * (lunghezza) 73,067 <i>PARAPETTO copertura_B</i> (n. parti simili) 30 * (lunghezza) 14,060 <i>PARAPETTO copertura_B</i> (n. parti simili) 30 * (lunghezza) 8,180 <i>PARAPETTO copertura_B</i> (n. parti simili) 30 * (lunghezza) 57,601		2.192,010		
				421,800		
				245,400		
				1.728,030		
			kg	4.587,240	1,38	6.330,39
26	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Copertina_C</i>		0,007		
					a riportare	356.634,01

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	356.634,01
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina muro Nord</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004 <i>Copertina_C</i>		0,004		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_B</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,069 <i>Copertina_B</i>		0,069		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina_C</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_C</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_C</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina_B</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Copertina copertura_B</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008 <i>Copertina copertura_B</i>		0,008		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008 <i>Copertina copertura_B</i>		0,008		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004 <i>Copertina copertura_B</i>		0,004		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015 <i>Copertina copertura_B</i>		0,015		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_C</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
					a riportare	356.634,01

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	356.634,01
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Copertina copertura_C</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Copertina copertura_B</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Fioriera_copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,027 <i>Fioriera_copertura_B</i>		0,027		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,063 <i>Fioriera_copertura_B</i>		0,063		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriera_copertura_B</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,070 <i>Fioriera_copertura_B</i>		0,070		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033 <i>Solaio di copertura_B</i>		0,033		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 32,991 <i>Solaio di copertura_B</i>		32,991		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 32,991 <i>Solaio di copertura_C</i>		32,991		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,109 <i>Solaio di copertura_C</i>		12,109		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,109		12,109		
			mc	90,582	59,09	5.352,49
27	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg <i>PARAPETTO copertura_C</i>		21,920		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 73,067 <i>PARAPETTO copertura_B</i>		4,218		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 14,060 <i>PARAPETTO copertura_B</i>		2,454		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 8,180 <i>PARAPETTO copertura_B</i>		17,280		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 57,601	cad	45,872	1,89	86,70
28	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume				
					a riportare	362.073,20

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	362.073,20
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,027		0,027		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,063		0,063		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,070		0,070		
		<i>Fioriera_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033		0,033		
		<i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,113		19,113		
		<i>Solaio di copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 32,991		32,991		
		<i>Solaio di copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,995		6,995		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina muro Nord</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004		0,004		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,069		0,069		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina_copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina_copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008		0,008		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
					a riportare	362.073,20

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	362.073,20
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008 <i>Copertina copertura_B</i>		0,008		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_B</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004 <i>Copertina copertura_B</i>		0,004		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015 <i>Copertina copertura_B</i>		0,015		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_C</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_C</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Copertina copertura_C</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Copertina copertura_B</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_B</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Solaio di copertura_C</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,109		12,109		
			mc	71,590	36,24	2.594,42
29	DA2.5.07.076	[A25076] Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso <i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,207 <i>Copertina muro Nord</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,246 <i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,952 <i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 193,168 <i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,081 <i>Copertina_C</i>		5,207		
				12,246		
				8,952		
				193,168		
				4,081		
					a riportare	364.667,62

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	364.667,62
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,540		4,540		
		<i>Copertina copertura_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,229		8,229		
		<i>Copertina copertura_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,168		8,168		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,395		2,395		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,160		3,160		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza)		23,504		
		23,504				
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,920		4,920		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,266		2,266		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,922		4,922		
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza)		23,460		
		23,460				
		<i>Copertina copertura_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,411		0,411		
					a riportare	364.667,62

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	364.667,62
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,226		2,226		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,738		1,738		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,322		12,322		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,760		1,760		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 42,323		42,323		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,573		0,573		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,461		1,461		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,058		1,058		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,749		2,749		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,623		7,623		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,622		0,622		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388		1,388		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,385		2,385		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 30,976		30,976		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,140		1,140		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,121		1,121		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,153		0,153		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,957		0,957		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,164		1,164		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,147		0,147		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,859		0,859		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,712		0,712		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,536		0,536		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,762		16,762		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,268		0,268		
					a riportare	364.667,62

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	364.667,62
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,385		0,385		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,268		0,268		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,384		0,384		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,540		4,540		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,919		4,919		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,626		4,626		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,430		5,430		
			kg	533,489	1,00	533,49
30	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 5,207		0,005		
		<i>Copertina muro Nord</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,246		0,012		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 8,952		0,009		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 193,168		0,193		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,081		0,004		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 8,198		0,008		
		<i>Copertina_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 5,413		0,005		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,073		0,004		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,231		0,016		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
					a riportare	365.201,11

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	365.201,11
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,540		0,005		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 8,229		0,008		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 13,001		0,013		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 48,915		0,049		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 112,998		0,113		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,121		0,012		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 126,392		0,126		
		<i>Fioriera copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 60,052		0,060		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 8,168		0,008		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,395		0,002		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 3,160		0,003		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 23,504		0,024		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,920		0,005		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,266		0,002		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,922		0,005		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 23,460		0,023		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,411				
					a riportare	365.201,11

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	365.201,11
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,226		0,002		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,738		0,002		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,322		0,012		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,760		0,002		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 42,323		0,042		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,573		0,001		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,461		0,001		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,058		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,749		0,003		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 7,623		0,008		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,622		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,388		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,385		0,002		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 30,976		0,031		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,140		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,121		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,153				
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,957		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,164		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,147				
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,859		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,712		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,536		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,570		0,001		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,762		0,017		
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,268				
					a riportare	365.201,11

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	365.201,11
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,385				
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,268				
		<i>Copertina copertura_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,384				
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,540		0,005		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,919		0,005		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,626		0,005		
		<i>Copertina copertura_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 5,430		0,005		
			t	0,908	18,00	16,34
		TOTALE Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie				46.771,48
		TOTALE Lavorazioni accessorie				146.510,38
		TOTALE 1° FASE (blocco B/C)				365.217,45
	1. 2	2° FASE (blocco A)				
	1. 2. 1	Coibentazione Copertura				
31	A10.019.006.a	Isolamento termico di pareti interne già preparate eseguito mediante posa di silicato di calcio idrato autoclavato in pannelli, in conformità a EAD, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), densità 95 ÷ 115 kg/mc, conducibilità termica $\lambda D \leq 0,04 \div 0,045$ W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, mediante incollaggio su tutta la superficie con specifica malta collante/rasante alleggerita a basso modulo, completo di rasatura in due mani, armata con rete in fibra di vetro del peso ≥ 160 g/mq, escluso posa di finitura minerale: spessore 60 mm <i>Isolamento Multipor_PC_locale macchine_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,347 <i>Isolamento Multipor_PC_locale macchine_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,359		5,347		
				35,359		
			mq	40,706	102,39	4.167,89
32	A11.001.005.a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali				
					a riportare	369.385,34

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	369.385,34
		<i>ISOLAMENTO COPERTURA</i>				
		<i>Solaio copertura_XPS_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 224,969		224,969		
		<i>Solaio copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 353,231		353,231		
33	A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente	mq	578,200	17,56	10.153,19
		<i>Posa macchine_PC_A</i> (lunghezza) 20		20,000		
34	AP.01	Struttura metallica costituita da sostegni telescopici (TIPO VENTILCOVER-COVERIB ONDULIT o similari) per realizzare le pendenze occorrenti per la formazione di copertura a padiglione. I pilastri saranno costituiti da tubolari in acciaio zincato regolabili in altezza, completi di opportune nervature e saette saldate alla base e dotati di una base perforata e un capitello per sostenere l'arcarecciatura attraverso un sistema che permetterà la libera dilatazione degli elementi di supporto. I sostegni in acciaio strutturale zincato, marchiati CE secondo EN 1090 -1:2009, dovranno assicurare un'adeguata resistenza ai carichi verticali (ascendenti e discendenti), che dovranno essere necessariamente certificati secondo l'attuale normativa (DPR 380-2001 – Testo Unico per l'Edilizia). Ogni supporto telescopico dovrà essere certificato con prova di resistenza ad un carico non inferiore a 18 KN in compressione a 5 KN in trazione. Il tutto compreso di fissaggi al solaio con tasselli ad espansione. La struttura di supporto della copertura costituita da profilati in acciaio zincato ad omega, (secondo normativa UNI EN 10372), aventi spessore 1,5 mm ed altezza 60 mm, per permettere l'ancoraggio mediante viti e cappellotti con apposite guarnizioni, di lastre grecate a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir	mq	20,000	18,92	378,40
					a riportare	379.916,93

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	379.916,93
		secondo UNI EN 10346) spessore 0,6 mm, protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante dello spessore di 1,5 mm circa e da una lamina di alluminio preverniciato color ALLUMINIO NATURALE con indice di riflettanza SRI: 107 %; nella faccia inferiore da un primer termostabile rivestito da una lamina di alluminio naturale e da un FELTRO ANTICONDENSA. <i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 172,079 <i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,152 <i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 161,958		172,079		
				13,152		
				161,958		
			m ²	347,189	239,48	83.144,82
35	AP.10	FPO pacchetto isolamento copertura (TIPO ISOVER) composta da: -Telo traspirante con funzione di protettivo dell'isolante nel caso di gocciolamenti all'intradosso della lamiera Bituver Synto light -Isolante in lana minerale Isover T 70 roll ($\lambda=0,032$ W/m ² K – densità 32 kg/mc, classe A1 di reazione al fuoco) -Barriera al vapore con funzione di impermeabilizzazione temporanea della copertura Bituver aluvapor tender in spessore 3 mm -Primer Bituver ECOPRIVER a base acqua <i>Solaio copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 336,819		336,819		
			m ²	336,819	82,43	27.763,99
36	AP.11	Impermeabilizzazione protettiva del massetto posa macchine (TIPO BITUVER F4), guaina liquida pigmentata elastomerica fibrata, decorativa e impermeabilizzante, pedonabile, pronta all'uso. Testata per la tenuta all'acqua: livello L4 con categoria di carico P4 <i>Posa macchine_PC_A</i> (lunghezza) 20		20,000		
			m ²	20,000	17,61	352,20
37	AP.12	FPO di copertura piana pedonabile con pavimento galleggiante (TIPO ISOVER) composta da: - Membrana impermeabilizzante Bituver				
					a riportare	491.177,94

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	491.177,94
		<p>Monoplus Mineral 4 mm P (versione Mineral=autoprotetta con ardesia – per rimanere a vista sui muri verticali e nella canale di gronda)</p> <p>- Membrana impermeabilizzante Bituver Monoplus 4 mm P</p> <p>- Doppio Pannello Isolante Isover PIR Black ($\lambda=0,026$ W/m²K – densità 32 kg/mc – resistenza a compressione 150 KPa)</p> <p>- Barriera al vapore con funzione di impermeabilizzazione temporanea della copertura Bituver aluvapor tender in spessore 3 mm da posare a fiamma sul supporto idoneo</p> <p>- Primer Bituver ECOPRIVER a base acqua.</p> <p>ISOLAMENTO COPERTURA</p> <p><i>Solaio copertura_XPS_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 219,325</p> <p>ISOLAMENTO ESALATORI</p> <p><i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,002</p> <p><i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,731</p> <p><i>isolamento_lana di vetro_esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,043</p> <p>ISOLAMENTO CORDOLI</p> <p><i>Isolamento cordolo copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,524</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,063</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,896</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,268</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,619</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,080</p> <p><i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,078</p> <p><i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,309</p> <p><i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,309</p> <p><i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,028</p>				
					a riportare	491.177,94

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	491.177,94
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,601		5,601		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,601		5,601		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,032		0,032		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,946		9,946		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,589		10,589		
			m²	339,044	169,85	57.586,62
38	AP.9	FPO di Fodera interna di rivestimento per nuova parete in x-lam composta da doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6mm con montanti ad interasse di 400mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, membrana freno al vapore e barriera all'aria con armatura in cellulosa naturale e riciclata, per la protezione contro muffa e umidità, permeabile al vapore con Sd <= 4m, spessore 0,23mm. euroclasse E secondo EN 13501-1, feltro in lana di vetro, euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica lambdaD = 0,043 W/mK, spessore 50mm				
			m²		39,18	
39	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume ISOLAMENTO COPERTURA <i>Solaio copertura_XPS_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,889 <i>Solaio copertura_XPS_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,854 <i>Solaio copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 33,682 <i>Solaio copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 33,588 ISOLAMENTO ESALATORI <i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,330				
					a riportare	548.764,56

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	548.764,56
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,330		0,330		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,069		0,069		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,122		0,122		
		<i>isolamento_lana di vetro_esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,504		0,504		
		<i>isolamento_lana di vetro_esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,504		0,504		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,873		0,873		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,873		0,873		
		<i>isolamento XPS esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,210		0,210		
		ISOLAMENTO CORDOLI				
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,106		0,106		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,523		0,523		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,527		0,527		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,162		0,162		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		<i>Isolamento Lana di vetro cordolo_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,531		0,531		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,531		0,531		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,560		0,560		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,560		0,560		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,995		0,995		
		<i>Nuovo muro copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,059		1,059		
		<i>Isolamento cordolo copertura_lana di vetro_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,552		3,552		
					a riportare	548.764,56

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.1 - Coibentazione Copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	548.764,56
40	B12.3.03.018.o	[123018] Copertura in pannelli isolati e ventilati marcati CE secondo UNI EN 14509, composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,40 mm protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico dello spessore di circa 1,5 mm con funzione anticorrosiva e insonorizzante e da una lamina di alluminio naturale e nella faccia inferiore nella faccia inferiore da un primer termoplastico e da una lamina di alluminio naturale, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con aggetto in gronda per 5,00 cm rispetto al sottostante materiale isolante per evitare fenomeni di dilavamento e corrosione degli strati inferiori; elemento isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse a micron migliorato contenente grafite (EPS 100 reazione al fuoco Euroclasse E) sagomato per consentire la formazione di canali di ventilazione per ridurre il carico termico gravante sulla copertura; lamiera inferiore micro nervata in acciaio preverniciato di spessore 0,4 mm; certificata per durabilità superiore a 4000 ore in nebbia salina (ISO 9227), 3000 ore all'umidità (EN ISO 6270-1) e 45 cicli in anidride solforosa (EN ISO 6988) e indice di Riflettanza Solare (SRI-ASTM E903), reazione al fuoco classe B-s2, d0, comportamento al fuoco esterno: classe BRoof T3, potere fonoisolante: 26 dB; potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente 54,3 dB, compresi gruppi di fissaggio e accessori: [123018o] sovrapprezzo per sistema di ancoraggio pannelli fotovoltaici e/o solari	mc	126,156	36,24	4.571,89
		<i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 172,079		172,079		
		<i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,152		13,152		
		<i>struttura copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 161,958		161,958		
			mq	347,189	40,25	13.974,36
		TOTALE Coibentazione Copertura				202.093,36
	1.2.2	Lavorazioni accessorie				
	1.2.2.1	Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti				
					a riportare	567.310,81

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	567.310,81
41	1. 2. 2. 1. 1 A22.031.005.e	corpo A piano copertura – sostituzione copertura vano scale centrale Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>pannello parete</i> (lunghezza) 2 * (larghezza) 2,7				
				5,400		
			mq	5,400	150,55	812,97
42	A22.040.010.j	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm				
					a riportare	568.123,78

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattronerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	568.166,26
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,543		3,543		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,211		0,211		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,765		0,765		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,070		0,070		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,852		0,852		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,211		0,211		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,192		0,192		
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,240		2,240		
					a riportare	568.166,26

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattronerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	568.166,26
		<i>Copertina_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,473		0,473		
		<i>Copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,040		22,040		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 34,272		34,272		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,732		1,732		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,555		1,555		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,294		5,294		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,326		0,326		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,990		1,990		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 24,952		24,952		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,310		2,310		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,175		1,175		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,622		0,622		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,804		2,804		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,425		1,425		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,514		0,514		
		<i>copertine copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,935		0,935		
		<i>Incremento quantità (5%) per riserva</i> (n. parti simili) 0,05 * (lunghezza) 117,991		5,900		
44	A07.037.050.c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 <i>discendenti_A</i> (n. parti simili) 10 * (altezza/peso) 8	mq	123,891	199,79	24.752,18
45	A07.037.105.a	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm	m	80,000	21,16	1.692,80
					a riportare	594.611,24

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattinerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	594.611,24
46	B01.061.030.b	<p><i>torrini di estrazione_A</i> (n. parti simili) 10</p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,371</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,168</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,371</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,078</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,138</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,238</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,578</p> <p><i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,815</p>	cad	<p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>0,371</p> <p>0,168</p> <p>0,371</p> <p>0,116</p> <p>0,116</p> <p>0,078</p> <p>0,138</p> <p>0,238</p> <p>0,578</p> <p>3,815</p>	44,23	442,30
47	B02.016.005	<p>Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresa fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p><i>PARAPETTO_copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 45,856</p> <p><i>PARAPETTO_copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,361</p> <p><i>PARAPETTO_copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,133</p> <p><i>PARAPETTO_copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,519</p>	mc	<p>45,856</p> <p>4,361</p> <p>4,133</p> <p>0,519</p> <p>5,989</p>	36,24	217,04
48	B26.5.02.032	<p>[265032] Pavimento galleggiante con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, con finitura in ghiaino lavato grigio, spessore 35 mm, 400 x 400 mm</p> <p><i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 205,33</p>	mq	<p>205,330</p> <p>54,869</p>	61,33	3.365,12
					a riportare	598.635,70

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2. 1 - Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	598.635,70
		<i>Posa macchine_PC_A</i> (lunghezza) (-20)	mq	-20,000		
				185,330	25,63	4.750,01
		TOTALE Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapetti				36.074,90
49	1. 2. 2. 2 B01.004.025.c	Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici				
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058		0,058		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,115		0,115		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,117		0,117		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,111		0,111		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015		0,015		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121		0,121		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121		0,121		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080		0,080		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080		0,080		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,005		0,005		
			mc	0,985	84,28	83,02
50	B01.016.030.b	Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo: con				
					a riportare	603.468,73

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	603.468,73
51	B01.016.070	recupero del materiale <i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 585,431	mq	585,431		
				585,431	19,99	11.702,77
52	B01.025.030.b	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,336	mc	35,336		
				35,336	179,65	6.348,11
53	B01.025.035	Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato <i>torrini di estrazione_A</i> (n. parti simili) 10	cad	10,000		
				10,000	50,86	508,60
54	B01.028.005.b	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>discendenti_A</i> (n. parti simili) 10 * (altezza/peso) 8	m	80,000		
				80,000	8,17	653,60
55	B01.034.025	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 588,941	mq	588,941		
				588,941	5,73	3.374,63
		Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,507 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,093 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		16,507		
				17,093		
					a riportare	626.056,44

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	626.056,44
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,351 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		2,351		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,026 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		18,026		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,879 <i>Demolizione curtain wall_P2_A</i>		11,879		
		(lunghezza) 135,33		135,330		
56	B01.034.035	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Parapetto Copertura_A</i>	mq	201,186	24,17	4.862,67
		(n. parti simili) 30 * (lunghezza) 47,880 <i>Parapetto_P2_A</i>		1.436,400		
		(n. parti simili) 30 * (lunghezza) 11,720	kg	351,600		
57	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Fioriere_P2_A</i>		1.788,000	1,38	2.467,44
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,058		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,115 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,115		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,117 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,117		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,111 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,111		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,108		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,015		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,121		
					a riportare	633.386,55

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	633.386,55
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,121		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,080		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,080		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,005 <i>Copertina_A</i>		0,005		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina_A</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Copertina copertura_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,005 <i>Copertina copertura_A</i>		0,005		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_A</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Copertina copertura_A</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_A</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_A</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Copertina copertura_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002 <i>Copertina copertura_A</i>		0,002		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003 <i>Copertina copertura_A</i>		0,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Copertina copertura_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004 <i>Copertina copertura_A</i>		0,004		
					a riportare	633.386,55

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	633.386,55
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		0,001		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,165 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		0,165		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,171 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		0,171		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,024 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		0,024		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,180 <i>Grigliato fioriere_P2_A</i>		0,180		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,119 <i>Solaio di copertura_A</i>		0,119		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,336 <i>Solaio di copertura_A</i>		35,336		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,336		35,336		
			mc	72,380	59,09	4.276,93
58	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg <i>Parapetto Copertura_A</i>				
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 47,880 <i>Parapetto_P2_A</i>		14,364		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 11,720		3,516		
			cad	17,880	1,89	33,79
59	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Fioriere_P2_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,058		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,115 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,115		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,117 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,117		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,111 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,111		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,108		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,015		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,006		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
					a riportare	637.697,27

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	637.697,27
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121		0,121		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,121		0,121		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080		0,080		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,080		0,080		
		<i>Fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,005		0,005		
		<i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,165		0,165		
		<i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,171		0,171		
		<i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,024		0,024		
		<i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,180		0,180		
		<i>Grigliato fioriere_P2_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,119		0,119		
		<i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,490		20,490		
		<i>Solaio di copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,336		35,336		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,005		0,005		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
					a riportare	637.697,27

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	637.697,27
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,002		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,003		0,003		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,004		0,004		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,001		0,001		
			mc	57,534	36,24	2.085,03
60	DA2.5.07.076	[A25076] Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smurazione degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso				
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,428		3,428		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,264		0,264		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,017		3,017		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,154		8,154		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,927		0,927		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
		<i>Copertina_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895		0,895		
					a riportare	639.782,30

RSA I. Ubaldi_PE I_17Mag24_Totale.mxd

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	639.782,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 Copertina_A		0,895		
					a riportare	639.782,30

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	639.782,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 <i>Copertina_A</i>		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 <i>Copertina_A</i>		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,895 <i>Copertina_A</i>		0,895		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,987 <i>Copertina_A</i>		0,987		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,987 <i>Copertina_A</i>		0,987		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,413 <i>Copertina_A</i>		0,413		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,916 <i>Copertina copertura_A</i>		1,916		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 30,059 <i>Copertina copertura_A</i>		30,059		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,141 <i>Copertina copertura_A</i>		4,141		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,020 <i>Copertina copertura_A</i>		4,020		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,434 <i>Copertina copertura_A</i>		14,434		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,227 <i>Copertina copertura_A</i>		1,227		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,534 <i>Copertina copertura_A</i>		7,534		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,025 <i>Copertina copertura_A</i>		16,025		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,437 <i>Copertina copertura_A</i>		4,437		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,805 <i>Copertina copertura_A</i>		5,805		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,333 <i>Copertina copertura_A</i>		2,333		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,565 <i>Copertina copertura_A</i>		1,565		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 29,955 <i>Copertina copertura_A</i>		29,955		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,871 <i>Copertina copertura_A</i>		4,871		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,413 <i>Copertina copertura_A</i>		9,413		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,003 <i>Copertina copertura_A</i>		2,003		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,721 <i>Copertina copertura_A</i>		3,721		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,946 <i>Copertina copertura_A</i>		1,946		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,945 <i>Copertina copertura_A</i>		3,945		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,966 <i>Copertina copertura_A</i>		11,966		
					a riportare	639.782,30

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	639.998,51
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,895		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,987		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,987		0,001		
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 0,413				
		Copertina_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,916		0,002		
		Fioriere_P2_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 104,256		0,104		
		Fioriere_P2_A				
					a riportare	639.998,51

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1.2 - 2° FASE (blocco A) - 1.2.2 - Lavorazioni accessorie - 1.2.2.2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	639.998,51
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 207,584 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,208		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 209,881 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,210		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,002 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,012		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 199,076 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,199		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 194,528 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,195		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,495 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,012		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 27,370 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,027		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 11,179 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 26,053 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,026		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,492 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,012		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 218,631 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,219		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 217,312 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,217		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 11,175 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 11,710 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,012		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 143,624 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,144		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 143,624 <i>Fioriere_P2_A</i>		0,144		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 9,079 <i>Copertina copertura_A</i>		0,009		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 30,059 <i>Copertina copertura_A</i>		0,030		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,141 <i>Copertina copertura_A</i>		0,004		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,020 <i>Copertina copertura_A</i>		0,004		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 14,434 <i>Copertina copertura_A</i>		0,014		
					a riportare	639.998,51

1 - ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 1. 2 - 2° FASE (blocco A) - 1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie - 1. 2. 2 - Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	639.998,51
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,227		0,001		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 7,534		0,008		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,025		0,016		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,437		0,004		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 5,805		0,006		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,333		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,565		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 29,955		0,030		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4,871		0,005		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 9,413		0,009		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,003		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 3,721		0,004		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,946		0,002		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 3,945		0,004		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 11,966		0,012		
		<i>Copertina copertura_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,816		0,002		
			t	1,991	18,00	35,84
		TOTALE Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e lattonerie				36.648,64
		TOTALE Lavorazioni accessorie				72.723,54
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				274.816,90
		TOTALE ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				640.034,35
2		ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				
2.1		1° FASE (blocco B/C)				
2.1.1		Coibentazione pareti perimetrali				
					a riportare	640.034,35

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	640.034,35
62	A09.028.005.a	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <i>Tamponamento nicchia_B</i> (lunghezza) 34,85 * (altezza/peso) 0,6		20,910		
			mq	20,910	32,27	674,77
63	A10.019.115.a	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne/interne già preparate, eseguito con pannelli in aerogel a diffusione aperta e a diffusione capillare, provvisto di ETA, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda = 0,015$ W/mK, accoppiati ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, Euroclasse di reazione al fuoco C-s1,d0, con bordi a spigolo vivo, dimensioni 1.400 x 720 mm, compreso idoneo collante su fondo asciutto previamente preparato con idonei tasselli e successiva rasatura con idoneo rasante ed interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso di ≥ 160 g/mq, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 6 mm <i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388 <i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,317 <i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,130 <i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,313 <i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,313 <i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310 <i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,388		
				1,317		
				1,130		
				1,313		
				1,313		
				1,310		
				1,310		
					a riportare	640.709,12

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	640.709,12
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,310		1,310		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,130		1,130		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,317		1,317		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,215		1,215		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,363		0,363		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,363		0,363		
		<i>Aerogel_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,363		0,363		
				0,363		
			mq	23,002	114,82	2.641,09
64	A10.022.010.a	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con: argilla espansa: spessore intercapedine 100 mm <i>Riempimento fioriere_B</i> (lunghezza) 11,63				
				11,630		
			mq	11,630	29,10	338,43
65	A10.022.010.b	Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con: argilla espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più <i>Riempimento fioriere_B</i> (n. parti simili) 60 * (lunghezza) 11,63				
				697,800		
			mq	697,800	3,01	2.100,38
66	A10.022.055.b	Isolamento termoacustico eseguito mediante insufflaggio a secco in intercapedini di pareti interne e/o esterne di isolante rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi la formazione dei fori necessari per la				
					a riportare	645.789,02

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	645.789,02
		<p>messa in opera dall'interno o dall'esterno dell'edificio e la sigillatura di eventuali cassonetti degli avvolgibili, esclusa la successiva stuccatura e rasatura dei fori, valutato per il volume effettivamente insufflato, compresi gli sfridi e ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: lana di vetro in fiocchi, priva di legante e a base di vetro riciclato, secondo UNI EN 14064-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), Euroclasse A1 di reazione al fuoco, fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu = 1$, assorbimento d'acqua a breve termine (per immersione parziale) - WS (EN 1609, <1 kg/mq), conducibilità termica $\lambda D = 0,036$ W/mK, densità 25-40 kg/mc <i>Insufflaggio parete PE08 e PE09</i> (lunghezza) 7,9</p>		7,900		
			mc	7,900	256,00	2.022,40
67	AP.13	<p>Fornitura e posa in opera di sistema d'isolamento termico a cappotto (tipo webertherm comfort G3) certificato ETA, da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma e altezza, sia in verticale, sia in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli minerali in lana di vetro (tipo webertherm LV034 di Saint-Gobain Italia S.p.A.), incollati al sottofondo, opportunamente preparato, per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo webertherm AP60 TOP F grigio di Saint-Gobain Italia S.p.A.) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia e applicazione (tipo webertherm TA8 di Saint-Gobain Italia S.p.A.), ricoperti da adesivo-rasante (tipo webertherm AP60 TOP F grigio di Saint-Gobain Italia S.p.A.), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo webertherm RE160 di Saint-Gobain Italia S.p.A.). La superficie così rasata dovrà essere decorata e protetta con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote siloxcover F-R- M di Saint-Gobain Italia S.p.A.) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RC14 di Saint-Gobain Italia S.p.A.). <i>ZOCCOLATURA DEI PRIMI 50cm IN PANNELLI XPS</i></p>				
					a riportare	647.811,42

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	647.811,42
		<i>Isolamento Lana di roccia_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,716		2,716		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,370		3,370		
		<i>Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,920		10,920		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 39,329		39,329		
		<i>Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,862		1,862		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,010		2,010		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,663		15,663		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,757		10,757		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,363		3,363		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,299		10,299		
		<i>PE 06A sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 23,195		23,195		
		<i>PE 06A_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,937		14,937		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,029		0,029		
		<i>PE 07_sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,452		3,452		
		<i>PE 06A_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,906		22,906		
		<i>PE 06A_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,906		22,906		
		<i>MUR-003</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,513		0,513		
		<i>MUR-002</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,882		0,882		
		<i>PE 05 sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,916		1,916		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,807		8,807		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,545		8,545		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695		7,695		
					a riportare	647.811,42

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	647.811,42
		PE 03 sdp_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,869		21,869		
		PE 10_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,775		8,775		
		PE 03 sdp_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,279		4,279		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,346		10,346		
		PE 03 sdp_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,660		20,660		
		PE 03 sdp_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,449		18,449		
		PE 03 sdp_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 45,979		45,979		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,441		9,441		
		PE 05 sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,171		7,171		
		PE 05 sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,363		3,363		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,441		9,441		
		PE 05 sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,374		3,374		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,441		9,441		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,441		9,441		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,684		10,684		
		PE 12A sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,225		13,225		
		PE 12A sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,498		11,498		
		PE 12A sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,423		7,423		
		PE 06A_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,487		19,487		
		PE 06A_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,487		19,487		
		Muro inclinato blocco C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 49,184		49,184		
		PE 03 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 47,908		47,908		
		PE 03 sdp_PP_B				
					a riportare	647.811,42

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	647.811,42
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 51,637 <i>Isolamento lana di roccia_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,232 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,607 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,018 <i>PE 03 sdp_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 51,282 <i>PE 07 sdp_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,003 <i>PE 12A sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,430 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,324 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,235 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,123 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,228 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,258 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,643 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,333 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,880 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,930 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,776 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,038 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,771 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,906 <i>Incremento quantità</i> (n. parti simili) 0,02 * (lunghezza) 731,651				
			m²	746,284	124,97	93.263,11
68	AP.14	Pannello isolante minerale per esterno/interno (tipo MULTIPOR M3 TOP&TIP - XELLA) , per applicazioni di correzione dei ponti termici su travi e pilastri. Prodotti isolanti a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (certificato Natureplus® - dichiarazione EPD), densità nominale 115 kg/m3 e conducibilità termica - d				
					a riportare	741.074,53

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	741.074,53
		0,043 W/mK. <i>ISOLAMENTO PARETI</i>				
		<i>Isolamento Pilastro_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,010		1,010		
		<i>PE 11_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,680		7,680		
		<i>PE 06B_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,187		18,187		
		<i>PE 14_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 109,562		109,562		
		<i>PE 14_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 119,761		119,761		
		<i>PE 13 sdp_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,975		3,975		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,105		1,105		
		<i>PE 10B_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,115		4,115		
		<i>PE 12B_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 24,290		24,290		
		<i>PE 06B_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,447		2,447		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,825		3,825		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>PE 06B sdp_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,666		14,666		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,781		4,781		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,105		1,105		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,105		1,105		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,035		1,035		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,145		1,145		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,601		0,601		
					a riportare	741.074,53

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	741.074,53
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,104		1,104		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,573		0,573		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,073		1,073		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,073		1,073		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,074		1,074		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,074		1,074		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,074		1,074		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,105		1,105		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,105		1,105		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>Isolamento pilastri_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,139		1,139		
		<i>PE 06B_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,401		16,401		
		<i>PE 14 sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 58,762		58,762		
		<i>PE 13 sdp_P1_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,187		3,187		
		<i>PE 06B sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,250		10,250		
					a riportare	741.074,53

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	741.074,53
		PE 06B sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,804		1,804		
		PE 06B sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,437		4,437		
		Isolamento pareti perimetrali_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,281		0,281		
		Isolamento pareti perimetrali_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,111		0,111		
		Isolamento pareti perimetrali_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,668		0,668		
		PE 14 sdp_PC_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,956		3,956		
		Isolamento Multipor_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,004		10,004		
		Isolamento Multipor_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,545		10,545		
		Isolamento Pilastro (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,147		4,147		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,985		0,985		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,018		1,018		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,962		0,962		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,986		0,986		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,018		1,018		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,963		0,963		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,987		0,987		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,734		0,734		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,964		0,964		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,472		0,472		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,400		1,400		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,449		0,449		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,472		0,472		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,681		1,681		
		Isolamento Pilastro_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,449		0,449		
		Isolamento Multipor_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 26,956		26,956		
		PE 06B sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 36,026		36,026		
					a riportare	741.074,53

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	741.074,53
		PE 16 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,772		15,772		
		PE 06B sdp_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 48,730		48,730		
		SOL-001 (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,490		15,490		
		SOL-001 (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,678 ISOLAMENTO SOLAI		2,678		
		Isolamento Balcone ingresso_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 36,977		36,977		
		Isolamento balcone_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,784		17,784		
		isolamento pensilina esterna_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 38,492		38,492		
		Isolamento balcone atrio centrale_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 62,688		62,688		
		Incremento quantità (n. parti simili) 0,02 * (lunghezza) 792,116		15,842		
			m²	807,958	125,03	101.018,99
69	AP.9	FPO di Fodera interna di rivestimento per nuova parete in x-lam composta da doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6mm con montanti ad interasse di 400mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, membrana freno al vapore e barriera all'aria con armatura in cellulosa naturale e riciclata, per la protezione contro muffa e umidità, permeabile al vapore con Sd <= 4m, spessore 0,23mm. euroclasse E secondo EN 13501-1, feltro in lana di vetro, euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica lambdaD = 0,043 W/mK, spessore 50mm Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,439		6,439		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 37,224		37,224		
		Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C				
					a riportare	842.093,52

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	842.093,52
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,615 PE 03_Sdp_PT_B		0,615		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,605 PE 03_Sdp_PT_B		8,605		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,218 PE 07_sdp_PT_B		1,218		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,882 PE04 SdP_PT_B		3,882		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,988 PE04 SdP_PT_B		0,988		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,988 PE04 SdP_PT_B		0,988		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,991 PE04 SdP_PT_B		0,991		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,349 PE 03_Sdp_PT_B		1,349		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,267 PE 03_Sdp_PT_B		6,267		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,395 PE 03_Sdp_PT_B		5,395		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,934 PE 03 sdp_PT_C		5,934		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,416 PE 03 sdp_PT_C		18,416		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,422 PE 03_Sdp_PT_B		4,422		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,149 PE 03 sdp_PT_C		8,149		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,603 PE 03 sdp_PT_C		19,603		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,599 PE 03 sdp_PT_C		13,599		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 39,589 PE04 SdP_PT_B		39,589		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,351 PE 03_Sdp_PT_B		1,351		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222 PE 03_Sdp_PT_B		7,222		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222 PE 03_Sdp_PT_B		7,222		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,655 PE 03_Sdp_PT_B		7,655		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222 PE 03_Sdp_PT_B		7,222		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,800 PE 04 sdp_PP_B		7,800		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107 PE 03 sdp_PP_B		1,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 36,127 PE 04 sdp_PP_B		36,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
					a riportare	842.093,52

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	842.093,52
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,108		1,108		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,110		1,110		
		PE 03 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,928		35,928		
		PE 07 sdp_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,170		7,170		
		PE04 SdP_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,988		0,988		
		PE04 SdP_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,988		0,988		
		PE04 SdP_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,991		0,991		
		PE04 SdP_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,349		1,349		
		PE04 SdP_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,351		1,351		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,108		1,108		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,110		1,110		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,107		1,107		
		Isolamento nicchie_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,674		16,674		
		Isolamento nicchie_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		Isolamento nicchie_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		Isolamento nicchie_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
					a riportare	842.093,52

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	842.093,52
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,138		0,138		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,138		0,138		
		<i>Isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,141		0,141		
		<i>isolamento nicchie_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,812		15,812		
		<i>isolamento nicchie_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,812		15,812		
		<i>isolamento nicchie</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,412		6,412		
		<i>Muro vano scala_B</i> (lunghezza) 2,70 * (altezza/peso) 5,8		15,660		
		<i>Incremento quantità (5%) per riserva</i> (n. parti simili) 0,05 * (lunghezza) 399,243		19,962		
70	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	m ²	419,205	39,18	16.424,45
		<i>PE 10_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,579		1,579		
		<i>PE 12A sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,381		2,381		
		<i>PE 12A sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		<i>PE 12A sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,336		1,336		
		<i>Muro inclinato blocco C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,611		8,611		
		<i>PE 12A sdp_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,257		0,257		
			mc	16,234	36,24	588,32
		TOTALE Coibentazione pareti perimetrali				219.071,94
					a riportare	859.106,29

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	859.106,29
	2. 1. 2	Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro				
	2. 1. 2. 1	corpo C piano terra e primo – tamponamento parete vetrata lato ovest				
71	A22.028.030.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (non a vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>pannello parete</i> (lunghezza) 8,8 * (larghezza) 3,40		29,920		
			mq	29,920	156,13	4.671,41
72	A22.040.005.d	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad				
					a riportare	863.777,70

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 1 - corpo C piano terra e primo – ta

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	863.777,70
73	A22.043.010.I	aderenza migliorata Ø 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 90 x 90 mm, larghezza 55 mm, spessore 2,5 mm <i>pannelli superiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 2 <i>pannelli inferiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 1 * (larghezza) 2	cad	18,000 8,000 26,000	0,94	24,44
74	A22.055.060.a	Scarpa liscia con ali interne in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5, con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 e bulloni passanti Ø 8, escluse viteria e bulloneria da computarsi a parte: 100 x 200 mm, ala 42 mm, seggiola 80 mm, spessore 2 mm <i>pannelli superiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2	cad	8,000 8,000	3,63	29,04
75	A22.058.020.f	Ø 8, lunghezza: 100 mm <i>pannelli superiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 8 <i>pannelli inferiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 26	cad	160,000 520,000 680,000	0,20	136,00
76	A22.058.030.j	Ø 8, lunghezza: 120 mm <i>pannelli superiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 8 <i>pannelli inferiori vetrata su patio</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 26	cad	32,000 104,000 136,000	0,48	65,28
77	A23.001.020.d	Ø 12, lunghezza: 200 mm <i>tasselli fissaggio banchina</i> (n. parti simili) 9 * (lunghezza) 2	cad	18,000 18,000	2,65	47,70
77	A23.001.020.d	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR -			a riportare	864.080,16

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 1 - corpo C piano terra e primo – ta

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	864.080,16
78	A23.001.050.a	<p>classe di esecuzione EXC3 <i>piastre sospensione ancorate ai pilastri laterali</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 5 * (larghezza) 3 <i>piastre sospensione ancorate ai montanti centrali</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 5 * (larghezza) 3</p>	kg	30,000		
				90,000		
				120,000	3,96	475,20
		<p>Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>piastre saldate su montanti</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 10,00</p>	cmc	180,000		
				180,000	0,24	43,20
79	B02.004.050.a	<p>Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>piastre sospensione ancorate ai pilastri laterali</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3</p>	dm	6,000		
				6,000	5,07	30,42
		TOTALE corpo C piano terra e primo – tamponamento parete vetrata lato ovest				5.522,69
	2. 1. 2. 2	corpo B piano primo – sostituzione parete esterna vano scale est				
80	A.46.1.2	<p>Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporto</i> (lunghezza) 1,83</p>	mc	1,830		
				1,830	20,90	38,25
81	A.46.1.3	<p>Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come rimozione elementi metallici</i> (lunghezza) 139,65</p>	kg	139,650		
				139,650	0,30	41,90
					a riportare	864.709,13

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 2 - corpo B piano primo – sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	864.709,13
82	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 5,50 * (larghezza) 0,25		2,750		
			mq	2,750	199,79	549,42
83	A22.001.005.c	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato <i>irrigidimenti di bordo</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,12 * (larghezza) 0,08 * (altezza/peso) 5,50		0,106		
			mc	0,106	1.619,49	171,67
84	A22.028.030.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe				
					a riportare	865.430,22

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 2 - corpo B piano primo – sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	865.430,22
85	A22.040.010.j	di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (non a vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>pannello parete</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 5,50	mq	12,650 12,650	156,13	1.975,04
86	B01.004.005.a	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm <i>ancoraggio pannelli</i> (lunghezza) 4	cad	4,000 4,000	7,08	28,32
87	B01.007.010.d	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni <i>demolizione tamponamento esterno vano scale</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,38 * (altezza/peso) 5,50	mc	4,807 4,807	170,79	820,99
		Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in			a riportare	868.254,57

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 2 - corpo B piano primo – sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	868.254,57
88	B01.016.025	<p>conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:</p> <p>su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (lunghezza) 2,5</p>	m	2,500 2,500	19,21	48,03
89	B01.034.035	<p>Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,2</p>	mq	0,460 0,460	14,70	6,76
90	B01.061.005	<p>Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>rimozione UPN120</i> (lunghezza) 5,50 * (larghezza) 13,30 (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,5 * (larghezza) 13,30</p>	kg	73,150 66,500 139,650	1,38	192,72
91	B01.061.015	<p>Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 1,83</p>	mc	1,830 1,830	59,09	108,13
		<p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione muratura</i> (lunghezza) 4,81 * (larghezza) 0,05 * (altezza/peso) 1,10</p>		0,265		
					a riportare	868.610,21

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 2 - corpo B piano primo – sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	868.610,21
		<i>come rimozione elementi metallici</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,12 * (altezza/peso) 5,50		1,518		
		<i>come demolizione pavimento</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,10		0,046		
			mc	1,829	24,42	44,66
		TOTALE corpo B piano primo – sostituzione parete esterna vano scale est				4.025,89
	2. 1. 2. 3	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. lato nord				
92	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazione</i> (larghezza) 1,86		1,860		
			mc	1,860	20,90	38,87
93	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come isolamento</i> (lunghezza) 60 * (larghezza) 4,64 * (altezza/peso) 0,06		16,704		
		<i>come guaina</i> (lunghezza) 1000 * (larghezza) 3,78 * (altezza/peso) 0,01		37,800		
			kg	54,504	0,30	16,35
94	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>getto controparete</i> (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,10		1,313		
					a riportare	868.710,09

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	868.710,09
95	A03.007.135	<i>getto sovrizzo parete</i> (lunghezza) 1,15 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,25 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	1,481 0,016 2,810	204,35	574,22
96	A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,81	mc	2,810 2,810	5,95	16,72
97	A03.007.170.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (larghezza) 1,00	mc	2,810 2,810	8,04	22,59
98	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,81	cad	1,000 1,000	253,11	253,11
99	A03.010.005.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,81	mc	2,810 2,810	12,87	36,16
100	A03.013.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>getto controparete</i> (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 2,00 <i>getto sovrizzo parete</i> (lunghezza) 1,15 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 2,00 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 1,00	mq	26,265 11,845 3,000 41,110	43,21	1.776,36
					a riportare	871.389,25

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	871.389,25
101	A03.013.005.b	<p>pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 100 * (larghezza) 2,81</p> <p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>connettori su trave di fondazione, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,5*0,9 <i>connettori su muro PT, infissione 10cm, 6/mq</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 5,15 * (larghezza) 2,60 * (altezza/peso) 0,1*0,6 <i>connettori su pilastri PT, infissione 15cm, passo 20cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 3,70 * (altezza/peso) 0,4*0,6 <i>connettori su cordolo primo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,4*0,9</p>	kg	281,000 281,000	1,67	469,27
102	A04.001.005.c	<p>Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 0,25 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,35</p>	kg	23,175 4,820 8,880 18,540 55,415	1,67	92,54
103	A15.001.005	<p>Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro</p>	mc	0,451 0,451	381,76	172,17
					a riportare	872.123,23

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	872.123,23
104	A15.016.010.e	controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm <i>ripristino sottofondo</i> (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,35	mq	1,803		
				1,803	26,27	47,36
		Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm <i>ripristino pavimento</i> (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,35	mq	1,803		
				1,803	88,14	158,92
105	B01.004.015.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <i>demolizione controparete interna</i> (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,90	mq	4,635		
				4,635	9,15	42,41
106	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	0,016		
				0,016	376,11	6,02
107	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>demolizione soletta</i> (lunghezza) 5,15 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 0,2	mc	0,258		
				0,258	376,11	97,04
					a riportare	872.474,98

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	872.474,98
108	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 5,15 * (larghezza) 0,45 * (altezza/peso) 0,10	mc	0,232		
				0,232	376,11	87,26
109	B01.007.010.d	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (larghezza) 5,15	m	5,150		
				5,150	19,21	98,93
110	B01.007.015.c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>tagli preliminari per formazione scassi</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 2	m	2,000		
				2,000	99,95	199,90
111	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni <i>formazione scassi muratura esterna per getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,075		
				0,075	276,24	20,72
112	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm				
					a riportare	872.881,79

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	872.881,79
113	B01.016.075	<i>demolizione pavimento interno</i> (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,45	mq	2,318		
		Demolizione di sottofondo in malta cementizia		2,318	14,70	34,07
		<i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 5,15 * (larghezza) 0,45 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,348		
114	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato		0,348	81,66	28,42
		<i>impermeabilizzazione su soletta</i> (larghezza) 5,40 * (altezza/peso) 0,70	mq	3,780		
115	B01.059.005	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica		3,780	5,73	21,66
		<i>isolamento controparete</i> (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 0,90	mq	4,635		
116	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		4,635	3,45	15,99
		<i>come movimentazione</i> (larghezza) 1,86	mc	1,860		
117	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico		1,860	59,09	109,91
		<i>come demolizione muratura</i> (larghezza) 4,64 * (altezza/peso) 0,15		0,696		
		<i>come rimozione isolamento parete</i> (larghezza) 4,64 * (altezza/peso) 0,06		0,278		
		<i>come demolizione pavimento</i>				
					a riportare	873.091,84

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo - nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	873.091,84
118	B02.001.030.b	(larghezza) 2,32 * (altezza/peso) 0,1 <i>come demolizione sottofondo</i> (larghezza) 0,35 <i>come demolizione calcestruzzo</i> (larghezza) 0,23 <i>come taglio muratura</i> (larghezza) 0,08	mc	0,232 0,350 0,230 0,080 1,866	24,42	45,57
119	B02.004.050.a	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connesure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista <i>ripresa scassi muratura a vista</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,075 0,075	1.410,87	105,82
120	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori su pilastri PT, 2d10/20, infissione 15cm,</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 1,5 * (larghezza) 3,70 <i>connettori su muro PT, infissione 10cm, 6/mq</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 1 * (larghezza) 5,15 * (altezza/peso) 2,60	dm	80,340 135,840	5,07	688,71
					a riportare	873.931,94

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 3 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d12/20, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 5,15 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su pilastri PT, 2d10/20, infissione 15cm,</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 3,70 * (altezza/peso) 1,5 <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d12/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 5,15 * (altezza/peso) 1,5 <i>connettori su muro PT, infissione 10cm, 6/mq</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 5,15 * (larghezza) 2,60 * (altezza/peso) 1		103,000	riporto	873.931,94
			dm	55,500		
				77,250		
				80,340		
			dm	316,090	8,45	2.670,96
		TOTALE corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. lato nord				7.948,03
	2. 1. 2. 4	corpo B piano terra – nuovo setto in c.a. lato nord fronte cavedio centrale				
121	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazione</i> (larghezza) 2,16		2,160		
			mc	2,160	20,90	45,14
122	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come isolamento</i> (lunghezza) 60 * (larghezza) 8,14 * (altezza/peso) 0,06 <i>come guaina</i> (lunghezza) 1000 * (larghezza) 1,72 * (altezza/peso) 0,01		29,304		
				17,200		
			kg	46,504	0,30	13,95
123	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere				
					a riportare	876.661,99

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	876.661,99
		dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>getto parete</i> (lunghezza) 3,7 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 0,25 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20		2,035		
				0,016		
			mc	2,051	204,35	419,12
124	A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,05		2,050		
			mc	2,050	5,95	12,20
125	A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,05		2,050		
			mc	2,050	8,04	16,48
126	A03.007.170.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (larghezza) 1,00		1,000		
			cad	1,000	253,11	253,11
127	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 2,05		2,050		
			mc	2,050	12,87	26,38
128	A03.010.005.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>getto parete</i>				
					a riportare	877.389,28

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	877.389,28
129	A03.013.005.b	(lunghezza) 3,7 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 2,00 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 1,00	mq	16,280		
				3,000		
				19,280	43,21	833,09
130	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 100 * (larghezza) 2,05	kg	205,000		
				205,000	1,67	342,35
131	A04.001.005.c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>connettori su trave di fondazione, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 1,6 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 0,5 <i>connettori su pilastri PT, infissione 15cm, passo 20cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 0,6 * (larghezza) 3,70 * (altezza/peso) 0,4 <i>connettori su cordolo primo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 1,6 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 0,4	kg	17,600		
				8,880		
				14,080		
				40,560	1,67	67,74
		Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 0,25 * (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,25		0,153		
					a riportare	878.632,46

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	878.632,46
132	A15.001.005	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm <i>ripristino sottofondo</i> (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,25	mc	0,153	381,76	58,41
				0,613		
133	A15.016.010.e	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm <i>ripristino pavimento</i> (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,25	mq	0,613	26,27	16,10
				0,613		
134	B01.004.015.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <i>demolizione controparete interna</i> (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 3,70	mq	0,613	88,14	54,03
				8,140		
135	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mq	8,140	9,15	74,48
				0,016		
136	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale	mc	0,016	376,11	6,02
					a riportare	878.841,50

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	878.841,50
137	B01.004.025.b	<i>demolizione soletta</i> (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 0,25 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale	mc	0,110		
				0,110	376,11	41,37
138	B01.007.010.d	<i>demolizione soletta d base</i> (lunghezza) 2,20 * (larghezza) 0,45 * (altezza/peso) 0,1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (larghezza) 2,45	mc	0,099		
				0,099	376,11	37,23
139	B01.007.015.c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>tagli preliminari per formazione scassi</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 0,50	m	2,450		
				2,450	19,21	47,06
140	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni <i>formazione scassi muratura esterna per getto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,15	m	2,000		
				2,000	99,95	199,90
141	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocchiopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e	mc	0,075		
				0,075	276,24	20,72
					a riportare	879.187,78

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	879.187,78
142	B01.016.075	simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,45	mq	1,103		
		Demolizione di sottofondo in malta cementizia <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 0,15 * (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,45		1,103	14,70	16,21
143	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>impermeabilizzazione su soletta</i> (larghezza) 2,45 * (altezza/peso) 0,70	mc	0,165		
				0,165	81,66	13,47
144	B01.059.005	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica <i>isolamento controparete</i> (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 3,70	mq	1,715		
				1,715	5,73	9,83
145	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (larghezza) 2,16	mq	8,140		
				8,140	3,45	28,08
146	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione muratura</i> (larghezza) 8,14 * (altezza/peso) 0,15 <i>come rimozione isolamento parete</i>	mc	2,160		
				2,160	59,09	127,63
					a riportare	879.383,00

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	879.383,00
		(larghezza) 8,14 * (altezza/peso) 0,06 <i>come demolizione pavimento</i>		0,488		
		(larghezza) 1,10 * (altezza/peso) 0,1 <i>come demolizione sottofondo</i>		0,110		
		(larghezza) 0,17 <i>come demolizione calcestruzzo</i>		0,170		
		(larghezza) 0,10 <i>come taglio muratura</i>		0,100		
		(larghezza) 0,08		0,080		
147	B02.001.030.b	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista <i>ripresa scassi muratura a vista</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,15 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,50	mc	2,169	24,42	52,97
148	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori su pilastri PT, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 3,70 * (altezza/peso) 1,5	mc	0,075	1.410,87	105,82
149	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o	dm	55,500	5,07	281,39
					a riportare	879.823,18

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 4 - corpo B piano terra – nuovo sett

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	879.823,18
		della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d16/20, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2,20 * (altezza/peso) 1,5		44,000		
				33,000		
			dm	77,000	8,45	650,65
		TOTALE corpo B piano terra – nuovo setto in c.a. lato nord fronte cavedio centrale				3.870,93
	2. 1. 2. 5	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. cavedio centrale lati est e ovest				
150	A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 <i>come scavi</i> (larghezza) 2,21		2,210		
			mc	2,210	45,00	99,45
151	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazione esclusi scavi</i> (larghezza) 10,12		10,120		
			mc	10,120	20,90	211,51
152	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come demolizione isolamento</i> (lunghezza) 60 * (larghezza) 63,48 * (altezza/peso) 0,06		228,528		
			kg	228,528	0,30	68,56
153	A01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m <i>scavo esterno fino a quota platea</i> (lunghezza) 2,40 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 0,2		2,208		
					a riportare	880.853,35

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	880.853,35
154	A03.007.015.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mmq) <i>soletta esterna</i> (lunghezza) 0,12 * (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	mc	2,208	81,11	179,09
				1,325		
155	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) <i>getto pareti</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,8 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 0,20 (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 0,20 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 4*0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	1,325	195,87	259,53
				6,992		
				5,704		
				0,096		
156	A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5	mc	12,792	204,35	2.614,05
					a riportare	883.906,02

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	883.906,02
157	A03.007.170.a	<i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 12,79 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (larghezza) 2,00	mc	12,790 12,790	5,95	76,10
158	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 12,79	cad	2,000 2,000	253,11	506,22
159	A03.010.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione <i>getto parete pt</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,8 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 2,00 <i>getto parete p1</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 2,00	mc	12,790 12,790	12,87	164,61
160	A03.010.005.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 1,00	mq	69,920 57,040 126,960	33,41	4.241,73
161	A03.010.020	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno	mq	12,000 12,000	43,21	518,52
					a riportare	889.413,20

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	889.413,20
162	A03.013.005.b	<i>getto parete p1</i> (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 2,00	mq	28,520		
				28,520	6,84	195,08
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 130 * (larghezza) 12,79	kg	1.662,700		
163	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>connettori su trave di fondazione, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 1,6 <i>connettori su cordolo primo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 1,6 <i>connettori su pilastri piano terra infissione 15cm</i> (n. parti simili) 40 * (lunghezza) 3,80 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 0,6 <i>connettori su cordolo secondo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 0,9 <i>connettori su pilastri piano primo infissione 15cm</i> (n. parti simili) 40 * (lunghezza) 3,10 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 0,6	kg	1.662,700	1,67	2.776,71
				73,600		
				73,600		
				45,600		
				41,400		
				37,200		
164	A03.013.010.c	Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del	kg	271,400	1,67	453,24
					a riportare	892.838,23

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	892.838,23
165	A04.004.005	Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 3,94 * (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	kg	173,990		
				173,990	1,78	309,70
166	A15.001.015.a	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici <i>come scavo</i> (larghezza) 2,21	mc	2,210		
				2,210	55,71	123,12
167	A15.001.015.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna</i> (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	mq	11,040		
				11,040	16,91	186,69
168	A15.016.020.e	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>come massetto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 11,04	mq	33,120		
				33,120	7,42	245,75
		Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm				
					a riportare	893.703,49

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	893.703,49
169	B01.004.015.a	<i>ripristino pavimento esterno</i> (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	mq	11,040		
		Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni		11,040	63,78	704,13
		<i>demolizione paramento esterno facciavista</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	mq	22,080		
170	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale		22,080	11,43	252,37
		<i>demolizione soletta di base esterna</i> (lunghezza) 2,40 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 0,12		1,325		
		<i>demolizione muro in blocchi fino alla platea</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 0,2	mc	0,460		
171	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale		1,785	376,11	671,36
		<i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	0,096		
172	B01.016.005.a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale		0,096	376,11	36,11
		<i>Rimozione pavimento esterno in quadrotti</i> (larghezza) 2,40 * (altezza/peso) 4,60	mq	11,040		
173	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia		11,040	16,33	180,28
					a riportare	895.547,74

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	895.547,74
174	B01.059.005	demolizione sottopavimento esterno (lunghezza) 2,40 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 0,2	mc	2,208		
				2,208	81,66	180,31
		Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica				
		isolamento controparete (n. parti simili) 2 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 3,80		34,960		
		(n. parti simili) 2 * (larghezza) 4,60 * (altezza/peso) 3,10		28,520		
			mq	63,480	3,45	219,01
175	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
		come movimentazione (larghezza) 12,33		12,330		
			mc	12,330	59,09	728,58
176	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
		come demolizione paramento facciavista (larghezza) 22,08 * (altezza/peso) 0,15		3,312		
		come demolizione isolamento (larghezza) 63,48 * (altezza/peso) 0,06		3,809		
		come demolizione pavimento esterno (larghezza) 11,04 * (altezza/peso) 0,06		0,662		
		come demolizione sottofondo (larghezza) 0,55		0,550		
		come demolizione soletta (larghezza) 1,78		1,780		
		come scavo in sezione (larghezza) 2,21		2,210		
			mc	12,323	24,42	300,93
177	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o				
					a riportare	896.976,57

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 5 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	896.976,57
178	B02.004.050.b	della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori su pilastri piano terra, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,80 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 8 <i>connettori su pilastri piano primo, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,10 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 8	dm	228,000		
				186,000		
				414,000	5,07	2.098,98
		Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d16/20. infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 4 <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 4 <i>connettori su cordolo secondo solaio, 2d12/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,60 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 4		184,000		
				138,000		
				138,000		
			dm	460,000	8,45	3.887,00
		TOTALE corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. cavedio centrale lati est e ovest				22.488,72
	2. 1. 2. 6	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. testa ovest				
179	A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 <i>come scavi</i> (larghezza) 2,97		2,970		
			mc	2,970	45,00	133,65
180	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazion eesclusi scavi</i> (larghezza) 9,60		9,600		
					a riportare	903.096,20

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	903.096,20
181	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come demolizione isolamento</i> (lunghezza) 60 * (larghezza) 18,63 * (altezza/peso) 0,06	mc	9,600	20,90	200,64
				67,068		
			kg	67,068	0,30	20,12
182	A01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m <i>scavo esterno fino a quota platea</i> (lunghezza) 2,7 * (altezza/peso) 0,6 <i>scavo interno fino a quota platea</i> (lunghezza) 2,7 * (altezza/peso) 0,5		1,620		
				1,350		
			mc	2,970	81,11	240,90
183	A03.007.015.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>soletta esterna</i> (larghezza) 2,70 * (altezza/peso) 0,12 <i>soletta interna</i> (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 0,12		0,324		
				0,360		
			mc	0,684	195,87	133,98
184	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità				
					a riportare	903.691,84

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	903.691,84
		alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>getto cordolo fondazione</i> (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 0,6 * (altezza/peso) 0,5 <i>getto parete</i> (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 0,30 * (altezza/peso) 3,60 (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 0,30 * (altezza/peso) 3,1 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 0,20 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,2		0,810		
				2,916		
				2,511		
				0,048		
			mc	6,285	204,35	1.284,34
185	A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 6,29		6,290		
			mc	6,290	5,95	37,43
186	A03.007.170.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (larghezza) 3		3,000		
			cad	3,000	253,11	759,33
187	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 6,29		6,290		
			mc	6,290	12,87	80,95
188	A03.010.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione <i>getto cordolo fondazione</i> (lunghezza) 0,5 * (larghezza) 2,7 * (altezza/peso) 2 <i>getto parete pt</i>		2,700		
					a riportare	905.853,89

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	905.853,89
189	A03.010.005.f	(lunghezza) 3,6 * (larghezza) 2,70 * (altezza/peso) 2,00 <i>getto parete p1</i> (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 2,70 * (altezza/peso) 2,00	mq	19,440		
				16,740		
				38,880	33,41	1.298,98
190	A03.010.020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 1,00	mq	6,000		
				6,000	43,21	259,26
191	A03.013.005.b	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno <i>getto parete p1</i> (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 2,70 * (altezza/peso) 2,00	mq	16,740		
				16,740	6,84	114,50
		Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>connettori su trave di fondazione, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 2,5 <i>connettori su cordolo primo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 1,6 <i>connettori su pilastri piano terra infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,00 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 0,9*2 <i>connettori su cordolo secondo solaio, infissione 15cm</i>		16,875		
				10,800		
				18,000		
					a riportare	907.526,63

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	907.526,63
192	A03.013.005.b	(n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 1,6 <i>connettori su pilastri piano primo infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,00 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 0,6*2	kg	10,800	1,67	114,35
				12,000		
				68,475		
193	A03.013.010.c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (larghezza) 6,29 * (altezza/peso) 150	kg	943,500	1,67	1.575,65
				943,500		
194	A04.001.005.c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2,70 * (altezza/peso) 3,94 <i>soletta interna</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 3,94	kg	42,552	1,78	159,90
				47,280		
				89,832		
195	A04.004.005	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>soletta interna</i> (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,450	381,76	171,79
				0,450		
					a riportare	909.548,32

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	909.548,32
196	A15.001.015.a	<p><i>come scavo</i> (larghezza) 2,97</p> <p>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (lunghezza) 7 <i>soletta interna</i> (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 1,00</p>	mc	<p>2,970</p> <hr/> <p>2,970</p>	55,71	165,46
197	A15.001.015.b	<p>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>Totale misure copiate</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 10</p>	mq	<p>7,000</p> <hr/> <p>3,000</p> <hr/> <p>10,000</p>	16,91	169,10
198	A15.016.020.e	<p>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>Totale misure copiate</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 10</p>	mq	<p>30,000</p> <hr/> <p>30,000</p>	7,42	222,60
199	A15.016.035.e	<p>Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: granigliato: 30 x 30 cm, superficie bocciardata antiscivolo (R12 B), spessore 8,5 mm <i>ripristino pavimento esterno</i> (lunghezza) 7</p>	mq	<p>7,000</p> <hr/> <p>7,000</p>	63,78	446,46
					a riportare	910.551,94

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	910.551,94
200	B01.004.015.a	<i>ripristino pavimento interno</i> (larghezza) 3,00	mq	3,000		
				3,000	105,04	315,12
		Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni				
		<i>demolizione paramento esterno facciavista</i> (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 8	mq	21,600		
				21,600	11,43	246,89
201	B01.004.015.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati				
		<i>demolizione controparete interna</i> (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 3,8 (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 3,1	mq	10,260		
				8,370		
				18,630	9,15	170,46
202	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale				
		<i>demolizione soletta interna</i> (lunghezza) 3 * (altezza/peso) 0,1	mc	0,300		
				0,300	376,11	112,83
203	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale				
		<i>demolizione soletta di base esterna</i> (lunghezza) 2,7 * (altezza/peso) 0,12	mc	0,324		
				0,324	376,11	121,86
204	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale				
		<i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	0,048		
				0,048	376,11	18,05
					a riportare	911.537,15

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	911.537,15
205	B01.004.025.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici <i>demolizione muro in blocchi fino alla platea</i> (lunghezza) 2,6 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 0,7		0,455		
			mc	0,455	108,31	49,28
206	B01.007.010.d	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (lunghezza) 4		4,000		
			m	4,000	19,21	76,84
207	B01.016.005.a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale <i>Rimozione pavimento esterno in quadrotti</i> (lunghezza) 7		7,000		
			mq	7,000	16,33	114,31
208	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 3 * (larghezza) 1		3,000		
			mq	3,000	14,70	44,10
209	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 3 * (larghezza) 1 * (altezza/peso) 0,15		0,450		
			mc	0,450	81,66	36,75
210	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia				
					a riportare	911.858,43

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	911.858,43
211	B01.059.005	demolizione sottopavimento esterno (lunghezza) 7 * (altezza/peso) 0,05	mc	0,350 0,350	81,66	28,58
212	B01.061.005	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica isolamento controparete (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 3,8 (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 3,1	mq	10,260 8,370 18,630	3,45	64,27
212	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica come movimentazione (larghezza) 12,57	mc	12,570 12,570	59,09	742,76
213	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico come demolizione paramento facciavista (larghezza) 21,60 * (altezza/peso) 0,15 come demolizione isolamento (larghezza) 18,63 * (altezza/peso) 0,06 come demolizione muratura interna (larghezza) 18,63 * (altezza/peso) 0,15 come demolizione pavimento esterno (larghezza) 7,00 * (altezza/peso) 0,06 come demolizione sottofondo (larghezza) 0,35 come demolizione soletta (larghezza) 0,32 come scavo in sezione (larghezza) 2,97 come demolizione pavimento interno (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 0,1 come demolizione sottofondo (larghezza) 0,45 come demolizione soletta (larghezza) 0,30 come demolizione muratura in blocchi		3,240 1,118 2,795 0,420 0,350 0,320 2,970 0,300 0,450 0,300		
					a riportare	912.694,04

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2. 1. 2. 6 - corpo B piano terra e primo – nu

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	912.694,04
214	B02.004.050.a	(larghezza) 0,30 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori su pilastri piano primo 2d10/20 infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 4	mc	0,300 12,563	24,42	306,79
215	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 1,5*2 <i>connettori su pilastri piano terra, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4,00 * (larghezza) 1,5*2 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su cordolo secondo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 1,5*2	dm	120,000 120,000 40,500 120,000 40,500	5,07	608,40
216	B02.004.050.c	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 18 mm fino a 22 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d20/20, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2	dm	201,000 54,000 54,000	8,45	1.698,45
217	A05.004.020.a	TOTALE corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. testa ovest Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e				12.978,01
					a riportare	915.940,56

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	915.940,56
		malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo "a mano" sabbati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) <i>Nuovo muro di tamponamento gelosie_B</i> (lunghezza) 34,85 * (altezza/peso) 0,5 <i>Nuovo muro di tamponamento gelosie_C</i> (lunghezza) 32,15 * (altezza/peso) 0,5		17,425		
				16,075		
			mq	33,500	108,67	3.640,45
218	A05.019.015.d	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm <i>Nuova muratura copertura_B</i> (lunghezza) 8,08		8,080		
			mq	8,080	64,64	522,29
219	A22.028.085.b	Striscia nervata fonoisolante in EPDM per l'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra solai e pannelli strutturali verticali, fissata sul bordo d'appoggio tramite graffe: durezza soft, larghezza 95 mm <i>Blocco B_PT</i> (n. parti simili) 5 * (altezza/peso) 3,60 <i>Blocco B_PP</i> (n. parti simili) 9 * (altezza/peso) 3		18,000		
				27,000		
			m	45,000	18,66	839,70
220	A22.031.005.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI				
					a riportare	920.943,00

RSA I. Ubaldi_PE I_17Mag24_Totale.mxd

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	920.943,00
		<p>301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.:</p> <p>pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,992 <i>Isolamento esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,303 <i>Cordoli Lucernari_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 9,85</p>				
				6,992		
				3,303		
				19,700		
			mq	29,995	150,55	4.515,75
221	A22.031.005.e	<p>Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di</p>				
					a riportare	925.458,75

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	925.458,75
		elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm				
		<i>Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,595		6,595		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 37,773		37,773		
		<i>Nuovo muro di tamponamento fronte Sud_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,990		0,990		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,605		8,605		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,678		0,678		
		<i>PE 07_sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,873		3,873		
		<i>PE04 SdP_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,027		1,027		
		<i>PE04 SdP_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,991		0,991		
		<i>PE04 SdP_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,027		1,027		
		<i>PE04 SdP_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,027		1,027		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,528		6,528		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,395		5,395		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,934		5,934		
		<i>PE 03 sdp_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,957		18,957		
		<i>PE 03 sdp_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,881		4,881		
		<i>PE 03_Sdp_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,410		8,410		
		<i>PE 03 sdp_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 18,090		18,090		
		<i>PE 03 sdp_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,824		13,824		
		<i>PE 03 sdp_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 39,605		39,605		
		<i>PE04 SdP_PT_B</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,846		0,846		
					a riportare	925.458,75

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	925.458,75
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222		7,222		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222		7,222		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,655		7,655		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,222		7,222		
		PE 03_Sdp_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,800		7,800		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339		1,339		
		PE 03_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 45,019		45,019		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339		1,339		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308		1,308		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308		1,308		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308		1,308		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308		1,308		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339		1,339		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339		1,339		
		PE 04_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,723		0,723		
		PE 03_sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 39,025		39,025		
		PE 07_sdp_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,205		7,205		
		Muro vano scala_B (lunghezza) 2,70 * (altezza/peso) 5,8		15,660		
			mq	340,397	150,55	51.246,77
222	B01.004.025.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Cordoli Lucernari_B (lunghezza) 1,97		1,970		
			mc	1,970	252,33	497,09
223	B01.007.005.e	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,				
					a riportare	977.202,61

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	977.202,61
224	B01.016.025	tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm <i>Taglio_blocco B_PT</i> (lunghezza) 114,48 <i>Taglio_blocco B_P1</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 0,8 <i>Taglio_blocco C_PT</i> (lunghezza) 91,71	m	114,480 16,000 91,710 222,190	16,13	3.583,92
		Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>Taglio_blocco B_PT</i> (lunghezza) 15,34 <i>Taglio_blocco B_P1</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,2 <i>Taglio_blocco C_PT</i> (lunghezza) 16,13	mq	15,340 0,800 16,130 32,270	14,70	474,37
225	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Cordoli Lucernari_B</i> (lunghezza) 1,97	mc	1,970 1,970	59,09	116,41
226	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Cordoli Lucernari_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 1,97 <i>isolamento esalatori blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,992 * (altezza/peso) 0,1 <i>Isolamento esalatore blocco B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,303 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339 * (altezza/peso) 0,1		3,940 0,699 0,330 0,134		
					a riportare	981.377,31

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	981.377,31
		PE 03 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 45,019 * (altezza/peso) 0,1		4,502		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339 * (altezza/peso) 0,1		0,134		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308 * (altezza/peso) 0,1		0,131		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308 * (altezza/peso) 0,1		0,131		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308 * (altezza/peso) 0,1		0,131		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,308 * (altezza/peso) 0,1		0,131		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339 * (altezza/peso) 0,1		0,134		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,339 * (altezza/peso) 0,1		0,134		
		PE 04 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,723 * (altezza/peso) 0,1		0,072		
		PE 03 sdp_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 39,025 * (altezza/peso) 0,1		3,903		
		PE 07 sdp_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,205 * (altezza/peso) 0,1		0,721		
			mc	15,227	36,24	551,83
227	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Cordoli Lucernari_B (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1,97 * (altezza/peso) 2300	t	4,531	18,00	81,56
		TOTALE Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro				122.904,41
	2. 1. 3	giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo				
228	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con			a riportare	982.010,70

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	982.010,70
229	A07.037.035.b	sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,720		
				0,720	199,79	143,85
230	A08.004.005.d	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,440		
				1,440	199,79	287,70
231	A08.007.005	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 3,6	mq	0,900		
				0,900	26,59	23,93
232	A10.022.045.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 3,6	mq	0,900		
				0,900	8,60	7,74
		Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana minerale di vetro, rispondente ai				
					a riportare	982.473,92

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	982.473,92
233	A11.010.005	requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), rivestiti su una faccia con un velo di vetro ed un foglio di carta kraft bitumata, per isolamento termoacustico di pareti in intercapedine, Euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda D = 0,033 \text{ W/mK}$, spessore 40 mm spessore 40 mm <i>isolamento giunto</i> (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 1,10	mq	2,750		
				2,750	20,40	56,10
234	A15.001.015.a	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 μ <i>trattamento superfici di taglio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 1,10	mq	5,500		
				5,500	15,54	85,47
235	A15.001.015.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 0,50	mq	1,250		
				1,250	16,91	21,14
236	A20.010.005.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>come massetto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 1,25	mq	3,750		
				3,750	7,42	27,83
					a riportare	982.664,46

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	982.664,46
237	A20.010.005.b	<i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 2	mq	1,000 1,000	8,50	8,50
238	A20.013.005.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,4	mq	1,700 1,700	8,50	14,45
239	AP.01.S	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,6	mq	1,600 1,600	14,12	22,59
240	B01.007.010.f	Fornitura e posa giunto strutturale telescopico in alluminio per pavimenti tipo Joint JFSX70 o similari, capacità 20mm, tassellato al solaio strutturale previa adeguata preparazione della superficie di supporto <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (larghezza) 2,5	m	2,500 2,500	187,02	467,55
241	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,977	m	7,954 7,954	62,86	499,99
					a riportare	983.677,54

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	983.677,54
242	B01.007.020.d	<i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,50	m	7,000		
				7,000	62,86	440,02
243	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>taglio rivestimento e pilastro interno</i> (larghezza) 3,70	m	3,700		
				3,700	226,52	838,12
244	B01.010.005.a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>fianco pilastro lato interno</i> (larghezza) 3,60	m	6,800		
				6,800	226,52	1.540,34
245	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro lato interno</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	m	3,600		
				3,600	20,41	73,48
246	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 0,50	mq	1,800		
				1,800	16,33	29,39
247	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	mc	1,250		
				1,250	81,66	102,08
					a riportare	986.700,97

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	986.700,97
248	B01.028.005.b	<i>smontaggio lattoneria esterna</i> (larghezza) 2,00	m	2,000 2,000	8,17	16,34
249	B02.016.040	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>impermeabilizzazione su velette</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,50 * (altezza/peso) 0,50	mq	3,500 3,500	5,73	20,06
		Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 2,00	m	2,000 2,000	7,62	15,24
		TOTALE giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo				4.741,91
	2. 1. 4	giunto corpi B2/C – piano terra				
250	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 2,00 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,400 0,400	199,79	79,92
251	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di			a riportare	986.832,53

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 4 - giunto corpi B2/C – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	986.832,53
252	A08.007.005	sabbia <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	4,400		
				4,400	26,59	117,00
253	A10.022.045.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	4,400	8,60	37,84
254	A11.010.005	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana minerale di vetro, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), rivestiti su una faccia con un velo di vetro ed un foglio di carta kraft bitumata, per isolamento termoacustico di pareti in intercapedine, Euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda D = 0,033 \text{ W/mK}$, spessore 40 mm <i>isolamento giunto</i> (larghezza) 7,50 * (altezza/peso) 1,10	mq	8,250		
				8,250	20,40	168,30
255	A15.001.015.a	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 μ <i>trattamento superfici di taglio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 7,50 * (altezza/peso) 1,10	mq	16,500		
				16,500	15,54	256,41
					a riportare	987.412,08

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 4 - giunto corpi B2/C – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	987.412,08
256	A15.001.015.b	<p>÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 0,50</p> <p>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>come massetto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 1,25</p>	mq	1,250 1,250	16,91	21,14
257	A20.010.005.b	<p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 2</p>	mq	3,750 3,750	7,42	27,83
258	A20.010.005.b	<p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4</p>	mq	2,000 2,000	8,50	17,00
259	AP.01.S	<p>Fornitura e posa giunto strutturale telescopico in alluminio per pavimenti tipo Joint JFSX70 o similari, capacità 20mm, tassellato al solaio strutturale previa adeguata preparazione della superficie di supporto <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (larghezza) 2,5</p>	mq	4,400 4,400	8,50	37,40
260	B01.007.010.f	<p>Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:</p>	m	2,500 2,500	187,02	467,55
					a riportare	987.983,00

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
 FASE (blocco B/C) - 2. 1. 4 - giunto corpi B2/C – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	987.983,00
261	B01.007.010.f	su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 11,932	m	23,864		
		Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 7,50	m	23,864	62,86	1.500,09
262	B01.007.015.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 2,00	m	15,000		
		Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50	m	15,000	62,86	942,90
263	B01.010.005.a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50	m	2,000		
		Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	m	2,000	127,45	254,90
264	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	m	11,000		
		Demolizione di sottofondo in malta cementizia (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 0,50	m	11,000	20,41	224,51
265	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (larghezza) 2,50 * (altezza/peso) 0,50	mq	4,400		
			mq	4,400	16,33	71,85
			mc	1,250		
			mc	1,250	81,66	102,08
					a riportare	991.079,33

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 1. 4 - giunto corpi B2/C – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	991.079,33
266	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>impermeabilizzazione su velette</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 7,50 * (altezza/peso) 0,50	mq	7,500		
				7,500	5,73	42,98
		TOTALE giunto corpi B2/C – piano terra				4.369,70
	2. 2. 7	corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud				
267	A22.040.010.d	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm <i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 2	cad	72,000		
				72,000	5,84	420,48
268	A22.040.010.d	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm <i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (lunghezza) 3 * (larghezza) 3	cad	9,000		
				9,000	5,84	52,56
269	A22.040.010.g	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm				
					a riportare	991.595,35

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 2. 7 - corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	991.595,35
270	A22.040.010.g	<i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 4	cad	144,000		
		Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm		144,000	1,97	283,68
271	A22.040.010.j	<i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2	cad	40,000		
		Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm		40,000	1,97	78,80
272	A22.055.060.a	<i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 2	cad	24,000		
		Ø 8, lunghezza: 100 mm		24,000	7,08	169,92
273	A22.055.060.e	<i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 24,00		480,000		
		<i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 144,00		2.880,000		
		<i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 72,00		1.440,000		
		<i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 40,00		800,000		
		<i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 9		180,000		
		Ø 8, lunghezza: 180 mm	cad	5.780,000	0,20	1.156,00
		<i>fissaggi a T pannello/pannello PT</i> (n. parti simili) 12 * (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 5		216,000		
		<i>fissaggi a T pannello/pannello P1</i> (n. parti simili) 12 * (larghezza) 3,10 * (altezza/peso) 5		186,000		
					a riportare	993.283,75

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1°
FASE (blocco B/C) - 2. 2. 7 - corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	993.283,75
274	A22.058.020.f	Ø 8, lunghezza: 120 mm <i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 24,00 <i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 144,00 <i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 72,00 <i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 40,00 <i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 9	cad	402,000	0,42	168,84
				96,000		
				576,000		
				288,000		
				160,000		
				36,000		
			cad	1.156,000	0,48	554,88
275	A22.058.030.j	Ø 12, lunghezza: 200 mm <i>tasselli fissaggio banchina</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 4		48,000		
			cad	48,000	2,65	127,20
276	B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 1,20 <i>cornicione lato sud</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 1,20 * (altezza/peso) 2		3,060		
				61,200		
					a riportare	994.134,67

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 2. 2. 7 - corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	994.134,67
			mq	64,260	88,23	5.669,66
		TOTALE corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud				8.682,02
		TOTALE 1° FASE (blocco B/C)				359.769,98
	2. 2	2° FASE (blocco A)				
	2. 2. 1	Coibentazione pareti perimetrali				
277	A09.028.005.a	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <i>Tamponamento nicchia_A</i> (lunghezza) 16,45 * (altezza/peso) 0,6				
			mq	9,870		
				9,870	32,27	318,50
278	A10.004.040.a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λ D 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm <i>Isolamento veletta Appartamenti_PT_A</i> (lunghezza) 53,68				
			mq	53,680		
				53,680	19,05	1.022,60
279	A10.004.040.b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con:				
					a riportare	1.001.145,43

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.001.145,43
280	A10.022.010.a	<p>polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm</p> <p><i>Isolamento veletta Appartamenti_PT_A</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 53,68</p>	mq	161,040	3,43	552,37
		<p>Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con:</p> <p>argilla espansa: spessore intercapedine 100 mm</p> <p><i>Riempimento fioriere_A</i> (lunghezza) 7,5</p>	mq	7,500	29,10	218,25
281	A10.022.010.b	<p>Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, esclusa la formazione dei fori e la loro chiusura; valutato a mq di parete e realizzato con:</p> <p>argilla espansa: sovrapprezzo per ogni cm in più</p> <p><i>Riempimento fioriere_A</i> (n. parti simili) 60 * (lunghezza) 7,5</p>	mq	450,000	3,01	1.354,50
282	AP.13	<p>Fornitura e posa in opera di sistema d'isolamento termico a cappotto (tipo webertherm comfort G3) certificato ETA, da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma e altezza, sia in verticale, sia in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli minerali in lana di vetro (tipo webertherm LV034 di Saint-Gobain Italia S.p.A.), incollati al sottofondo, opportunamente preparato, per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo webertherm AP60 TOP F grigio di Saint-Gobain Italia S.p.A.) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia e applicazione (tipo webertherm TA8 di Saint-Gobain Italia S.p.A.), ricoperti da adesivo-rasante (tipo webertherm AP60 TOP F grigio di Saint-Gobain Italia S.p.A.), applicato in</p>			a riportare	1.003.270,55

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.003.270,55
		doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo webertherm RE160 di Saint-Gobain Italia S.p.A.). La superficie così rasata dovrà essere decorata e protetta con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote siloxcover F-R- M di Saint-Gobain Italia S.p.A.) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo weberprim RC14 di Saint-Gobain Italia S.p.A.). ZOCCOLATURA DEI PRIMI 50cm IN PANNELLI XPS				
		<i>PE 07 Sdp_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,517		7,517		
		<i>PE 03_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 67,642		67,642		
		<i>PE 05 sdp_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,450		20,450		
		<i>PE 06_sdp_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,901		22,901		
		<i>PE 06_sdp_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 43,928		43,928		
		<i>PE 03_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 64,297		64,297		
		<i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,572		12,572		
		<i>PE 03 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 47,908		47,908		
		<i>PE 06A_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,484		19,484		
		<i>PE 06A_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,072		13,072		
		<i>PE 03 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058		0,058		
		<i>PE 18 sdp_P1_Loggia A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,171		3,171		
		<i>PE 03 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 50,650		50,650		
		<i>PE 07 sdp_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,056		3,056		
		<i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,859		12,859		
					a riportare	1.003.270,55

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.003.270,55
		<i>Isolamento pareti perimetrali_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,094 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,816 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,422 <i>Isolamento Lana di roccia_PC_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,919 <i>PE 22_SdP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 27,247 <i>Incremento quantità</i> (n. parti simili) 0,02 * (lunghezza) 435,063		6,094 9,816 0,422 1,919 27,247 8,701		
			m ²	443,764	124,97	55.457,19
283	AP.14	Pannello isolante minerale per esterno/interno (tipo MULTIPOR M3 TOP&TIP - XELLA) , per applicazioni di correzione dei ponti termici su travi e pilastri. Prodotti isolanti a base di idrati di silicato di calcio, dotati di marcatura CE basata su Benestare Tecnico Europeo ETA 05-0093, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (certificato Natureplus® - dichiarazione EPD), densità nominale 115 kg/m3 e conducibilità termica - d 0,043 W/mK. ISOLAMENTO PARETI <i>Isolamento pilastri_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,778 <i>PE 15_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 82,122 <i>PE 06B_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,764 <i>PE 06B_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,849 <i>PE 06B_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,233 <i>PE 02_sdp_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,538 <i>Isolamento pilastri_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,811 <i>Isolamento pilastri_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,290 <i>Isolamento pilastri_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,782 <i>Isolamento pilastri_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,779 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,778 82,122 13,764 10,849 4,233 28,538 0,811 1,290 0,782 0,779		
					a riportare	1.058.727,74

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.058.727,74
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,240 <i>Isolamento pilastri_A</i>		1,240		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,752 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,752		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,811 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,811		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,858 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,858		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,782 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,782		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,782 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,782		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,290 <i>Isolamento pilastri_A</i>		1,290		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,811 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,811		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,775 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,775		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,290 <i>Isolamento pilastri_A</i>		1,290		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,746 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,746		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,806 <i>Isolamento pilastri_A</i>		0,806		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,283 <i>Isolamento nicchia_PT_A</i>		1,283		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 26,708 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		26,708		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,954 <i>PE 06B_PP_A</i>		0,954		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 74,322 <i>PE 06B_PP_A</i>		74,322		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,504 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		21,504		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,095 <i>PE 06B_PP_A</i>		1,095		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,390 <i>PE 06B_PP_A</i>		35,390		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,386 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		7,386		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,804 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,804		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,071 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,071		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,072 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		2,072		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,087		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,087		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,087		
					a riportare	1.058.727,74

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.058.727,74
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,087		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		0,087		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,910 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		13,910		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087 <i>PE 18 sdp_P1_Loggia A</i>		0,087		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,148 <i>Isolamento pareti perimetrali_A</i>		3,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,210 <i>Isolamento pareti perimetrali_A</i>		1,210		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,156 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		2,156		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,949 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,949		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,974 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,974		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,090 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		1,090		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,978 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,978		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,974 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,974		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,090 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		1,090		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,949 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,949		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,979 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		0,979		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,090 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		1,090		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,160 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		2,160		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,586 <i>Isolamento Pilastro_P1_A</i>		3,586		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,004 <i>Isolamento Multipor_P1_A</i>		1,004		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,250 <i>PE 06B sdp_PP_A</i>		5,250		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,687 <i>isolamento Multipor_P1_A</i>		22,687		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,412 <i>ISOLAMENTO SOLAI</i>		6,412		
		<i>Isolamento Balconi_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,223		16,223		
		<i>Incremento quantità</i> (n. parti simili) 0,02 * (lunghezza) 413,819		8,276		
			m ²	422,095	125,03	52.774,54
284	AP.9	FPO di Fodera interna di rivestimento per nuova parete in x-lam composta da			a riportare	1.111.502,28

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.111.502,28
		doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6mm con montanti ad interasse di 400mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, membrana freno al vapore e barriera all'aria con armatura in cellulosa naturale e riciclata, per la protezione contro muffa e umidità, permeabile al vapore con $S_d \leq 4m$, spessore 0,23mm. euroclasse E secondo EN 13501-1, feltro in lana di vetro, euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda_D = 0,043$ W/mK, spessore 50mm				
		PE 07 Sdp_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,543		6,543		
		PE 03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 49,910		49,910		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,304		1,304		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,303		1,303		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,302		1,302		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,301		1,301		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,348		1,348		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,991		0,991		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300		1,300		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300		1,300		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,303		1,303		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300		1,300		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,306		1,306		
		PE 03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 57,031		57,031		
		PE 03 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 36,059		36,059		
		PE 04 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148		1,148		
		PE 04 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148		1,148		
		PE 04 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148		1,148		
		PE 04 sdp_PP_A				
					a riportare	1.111.502,28

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2. 2. 1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.111.502,28
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 PE 04 sdp_PP_A		1,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 04 sdp_PP_A		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 04 sdp_PP_A		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 04 sdp_PP_A		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 03 sdp_PP_A		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058 PE 18 sdp_P1_Loggia A		0,058		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,171 PE 03 sdp_PP_A		3,171		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,606 PE 07 sdp_P1_A		35,606		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,739 PE 22_SdP_A		2,739		
		(n. parti simili) 4,000 * (lunghezza) 27,258 PE04 SdP_PT_A		109,032		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,304 PE04 SdP_PT_A		1,304		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,303 PE04 SdP_PT_A		1,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,302 PE04 SdP_PT_A		1,302		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,301 PE04 SdP_PT_A		1,301		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,348 PE04 SdP_PT_A		1,348		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,991 PE04 SdP_PT_A		0,991		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300 PE04 SdP_PT_A		1,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300 PE04 SdP_PT_A		1,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,303 PE04 SdP_PT_A		1,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,300 PE04 SdP_PT_A		1,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,306 PE 04 sdp_PP_A		1,306		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 PE 04 sdp_PP_A		1,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 PE 04 sdp_PP_A		1,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 PE 04 sdp_PP_A		1,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 PE 04 sdp_PP_A		1,148		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 04 sdp_PP_A		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 PE 04 sdp_PP_A		1,143		
					a riportare	1.111.502,28

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.1 - Coibentazione pareti perimetrali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.111.502,28
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 <i>PE 04 sdp_PP_A</i>		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,143 <i>Isolamento nicchie_A</i>		1,143		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,147 <i>Isolamento nicchie_A</i>		4,147		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,954 <i>Muro vano scala_A</i>		10,954		
		(lunghezza) 2,70 * (altezza/peso) 5,8 <i>Incremento quantità (5%) per riserva</i>		15,660		
		(n. parti simili) 0,05 * (lunghezza) 377,354		18,868		
			m ²	396,222	39,18	15.523,98
285	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>PE 10_PT_C</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,579 <i>PE 12A sdp_PP_C</i>		1,579		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,381 <i>PE 12A sdp_PP_C</i>		2,381		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070 <i>PE 12A sdp_PP_C</i>		2,070		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,336 <i>Muro inclinato blocco C</i>		1,336		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,611 <i>PE 12A sdp_PP_C</i>		8,611		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,257		0,257		
			mc	16,234	36,24	588,32
		TOTALE Coibentazione pareti perimetrali				127.810,25
	2.2.2	Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro				
	2.2.2.1	corpo A piano terra - completamento setto in c.a. testa ovest				
286	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporto</i> (lunghezza) 1,26				
				1,260		
			mc	1,260	20,90	26,33
287	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>Parapetto rampa accesso piano seminterrato</i>				
					a riportare	1.127.640,91

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.1 - corpo A piano terra - completament

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.127.640,91
288	A03.007.075.b	(lunghezza) 200 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) <i>completamento setto</i> (lunghezza) 13 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,60 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,20 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	kg	200,000 200,000	0,30	60,00
289	A03.007.135	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 1,58	mc	1,560 0,024 1,584	204,35	323,69
290	A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 1,58	mc	1,580 1,580	5,95	9,40
291	A03.007.170.a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (lunghezza) 1	mc	1,580 1,580	8,04	12,70
292	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 1,58	cad	1,000 1,000	253,11	253,11
			mc	1,580 1,580	12,87	20,33
					a riportare	1.128.320,14

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.1 - corpo A piano terra - completament

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.128.320,14
293	A03.010.005.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>completamento setto</i> (lunghezza) 13 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 0,60 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 1		15,600		
				3,000		
			mq	18,600	43,21	803,71
294	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 1,58 * (altezza/peso) 100		158,000		
			kg	158,000	1,67	263,86
295	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d12</i> (lunghezza) 390 * (larghezza) 0,40 * (altezza/peso) 0,67		104,520		
			kg	104,520	1,67	174,55
296	A17.034.006.e	Serramento realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, e da legno massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false				
					a riportare	1.129.562,26

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.1 - corpo A piano terra - completament

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.129.562,26
297	B01.004.005.a	manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zone climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$: finestra a 1 anta, a battente <i>porta chiusura vano edificio D</i> (n. parti simili) 1	mq	1,000 1,000	569,29	569,29
298	B01.004.025.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni <i>demolizione tamponamento corpo D/A1</i> (lunghezza) 2,50 * (larghezza) 0,6 * (altezza/peso) 0,45	mc	0,675 0,675	170,79	115,28
299	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>taglio parete in cls per formazione accesso al corpo D</i> (lunghezza) 0,80 * (larghezza) 0,80 * (altezza/peso) 0,25	mc	0,160 0,160	376,11	60,18
300	B01.007.020.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,20 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	0,024 0,024	376,11	9,03
		Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore			a riportare	1.130.316,04

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.1 - corpo A piano terra - completament

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.130.316,04
301	B01.034.035	a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>taglio parete in cls per formazione accesso al corpo D</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 0,80	m	3,200 3,200	226,52	724,86
302	B01.061.005	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>rimozione parapetto tarrazzo</i> (lunghezza) 3 * (larghezza) 1,10 * (altezza/peso) 25	kg	82,500 82,500	1,38	113,85
302	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (larghezza) 1,26	mc	1,260 1,260	59,09	74,45
303	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come parapetto</i> (lunghezza) 3 * (larghezza) 0,05 * (altezza/peso) 1,10 <i>come demolizione calcestruzzi</i> (lunghezza) 0,16 <i>come demolizione muratura</i> (lunghezza) 0,68 <i>come demolizione davanzale</i> (lunghezza) 0,4 * (larghezza) 13 * (altezza/peso) 0,05	mc	0,165 0,160 0,680 0,260		
304	B01.061.020	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	1,265	24,42	30,89
					a riportare	1.131.260,09

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.1 - corpo A piano terra - completament

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.131.260,09
305	B02.004.050.b	<i>estrazione muratura demolita da vano interno corpo D</i> (lunghezza) 0,68	mc	0,680		
				0,680	39,20	26,66
		Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm				
		<i>connettori su muro piano terra, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 13 * (lunghezza) 1,5 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 5		195,000		
		<i>connettori su cordolo primo solaio, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 13 * (lunghezza) 1,5 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 5		195,000		
			dm	390,000	8,45	3.295,50
		TOTALE corpo A piano terra - completamento setto in c.a. testa ovest				6.967,67
	2.2.2.2	corpo A piano terra - realizzazione setto in c.a. rampa nord				
306	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 3,64	mc	3,640		
				3,640	20,90	76,08
307	A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come isolamento</i> (n. parti simili) 30 * (lunghezza) 13,60	kg	408,000		
				408,000	0,30	122,40
308	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme				
					a riportare	1.134.780,73

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.134.780,73
309	A03.007.135	Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>getto parete</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 4 <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,30 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	3,200		
				0,036		
				3,236	204,35	661,28
310	A03.007.140	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di lavorabilità da S4 a S5 <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 3,22	mc	3,220		
				3,220	5,95	19,16
311	A03.007.170.a	Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 3,22	mc	3,220		
				3,220	8,04	25,89
312	A03.007.170.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m (n. parti simili) 1	cad	1,000		
				1,000	253,11	253,11
313	A03.010.005.f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 3,22	mc	3,220		
				3,220	12,87	41,44
313	A03.010.005.f	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde <i>getto parete</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 4		25,600		
					a riportare	1.135.781,61

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.135.781,61
314	A03.013.005.b	<i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 1	mq	3,000 28,600	43,21	1.235,81
315	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>come calcestruzzo</i> (lunghezza) 3,22 * (altezza/peso) 100	kg	322,000 322,000	1,67	537,74
316	A04.001.005.c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d16/20, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,60*0,50 * (larghezza) 1,6 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,60*0,50 * (larghezza) 1,6 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su pilastri, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 4*0,50 * (larghezza) 0,6 * (altezza/peso) 4	kg	28,800 28,800 24,000 81,600	1,67	136,27
317	A15.001.005	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 0,4 * (altezza/peso) 0,25	mc	0,320 0,320	381,76	122,16
					a riportare	1.137.813,59

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.137.813,59
318	A15.016.010.e	granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm <i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 0,4	mq	1,280		
				1,280	26,27	33,63
319	B01.004.015.b	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm <i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 0,4	mq	1,280		
				1,280	88,14	112,82
320	B01.004.025.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <i>demolizione controparete interna</i> (lunghezza) 3,40 * (altezza/peso) 4	mq	13,600		
				13,600	9,15	124,44
321	B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>tramogge di getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,20 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,20	mc	0,024		
				0,024	376,11	9,03
				0,192		
					a riportare	1.138.093,51

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.138.093,51
322	B01.007.010.d	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (lunghezza) 3,20	mc	0,192	376,11	72,21
				3,200		
			m	3,200	19,21	61,47
323	B01.007.015.c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>tagli preliminari per formazione scassi</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,50 * (altezza/peso) 4		6,000		
			m	6,000	99,95	599,70
324	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni <i>formazione scassi muratura esterna per getto</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,15		0,113		
			mc	0,113	276,24	31,22
325	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (larghezza) 3,20 * (altezza/peso) 0,60		1,920		
			mq	1,920	14,70	28,22
326	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 3,20 * (larghezza) 0,60 * (altezza/peso) 0,15		0,288		
			mc	0,288	81,66	23,52
					a riportare	1.138.909,85

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.138.909,85
327	B01.059.005	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica <i>isolamento controparete</i> (lunghezza) 3,40 * (altezza/peso) 4	mq	13,600 13,600	3,45	46,92
328	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 3,64	mc	3,640 3,640	59,09	215,09
329	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione pavimento</i> (larghezza) 1,92 * (altezza/peso) 0,1 <i>come demolizione sottofondo</i> (larghezza) 0,29 <i>come demolizione calcestruzzo</i> (larghezza) 0,19 <i>come demolizione parete</i> (larghezza) 13,60 * (altezza/peso) 0,15 <i>come rimozione isolamento parete</i> (larghezza) 13,60 * (altezza/peso) 0,06 <i>come taglio muratura</i> (larghezza) 0,11	mc	0,192 0,290 0,190 2,040 0,816 0,110 3,638	24,42	88,84
330	B02.001.030.b	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale			a riportare	1.139.260,70

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.2 - corpo A piano terra - realizzazion

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.139.260,70
331	B02.004.050.a	laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connesure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista <i>ripresa scassi muratura a vista</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,113		
				0,113	1.410,87	159,43
331	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori su pilastri, 2d10/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 20 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 2	dm	120,000		
				120,000	5,07	608,40
332	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>connettori su trave di fondazione, 2d16/20, infissione 20cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,60 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2 <i>connettori su cordolo primo solaio, 2d16/20, infissione 15cm</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 3,60 * (larghezza) 1,5 * (altezza/peso) 2	dm	72,000		
				54,000		
				126,000	8,45	1.064,70
		TOTALE corpo A piano terra - realizzazione setto in c.a. rampa nord				6.510,98
	2.2.2.3	corpo A piano primo - sostituzione parete esterna vano scala centrale				
333	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904				
					a riportare	1.141.093,23

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.3 - corpo A piano primo - sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.141.093,23
334	A.46.1.3	<i>come trasporto</i> (lunghezza) 1,83 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come rimozione elementi metallici</i> (lunghezza) 139,65	mc	1,830 1,830	20,90	38,25
335	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili copriunto</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 5,50 * (larghezza) 0,25	kg	139,650 139,650	0,30	41,90
336	A22.001.005.c	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato <i>irrigidimenti di bordo</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,12 * (larghezza) 0,08 * (altezza/peso) 5,50	mq	2,750 2,750	199,79	549,42
337	A22.028.030.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati	mc	0,106 0,106	1.619,49	171,67
					a riportare	1.141.894,47

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.3 - corpo A piano primo - sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.141.894,47
		incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in classe C (non a vista) come definita dalla norma EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>pannello parete</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 5,50				
			mq	12,650		
				12,650	156,13	1.975,04
338	A22.040.010.j	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm <i>ancoraggio pannelli</i> (lunghezza) 4				
			cad	4,000		
				4,000	7,08	28,32
339	B01.004.005.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di				
					a riportare	1.143.897,83

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.3 - corpo A piano primo - sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.143.897,83
340	B01.007.010.d	recupero da riutilizzare: muratura in mattoni <i>demolizione tamponamento esterno vano scale</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,38 * (altezza/peso) 5,50	mc	4,807		
				4,807	170,79	820,99
341	B01.016.025	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (lunghezza) 2,5	m	2,500		
				2,500	19,21	48,03
342	B01.034.035	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,2	mq	0,460		
				0,460	14,70	6,76
343	B01.061.005	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>rimozione UPN120</i> (lunghezza) 5,50 * (larghezza) 13,30 (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,5 * (larghezza) 13,30	kg	73,150 66,500		
				139,650	1,38	192,72
		Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 1,83	mc	1,830		
				1,830	59,09	108,13
					a riportare	1.145.074,46

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.3 - corpo A piano primo - sostituzione

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.145.074,46
344	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione muratura</i> (lunghezza) 4,81 * (larghezza) 0,05 * (altezza/peso) 1,10 <i>come rimozione elementi metallici</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,12 * (altezza/peso) 5,50 <i>come demolizione pavimento</i> (lunghezza) 2,30 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,10		0,265		
				1,518		
				0,046		
			mc	1,829	24,42	44,66
		TOTALE corpo A piano primo - sostituzione parete esterna vano scala centrale				4.025,89
	2.2.2.4	corpo A piano primo – placcatura parete su terrazzo				
345	A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 0,62		0,620		
			mc	0,620	20,90	12,96
346	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d8</i> (lunghezza) 71 * (larghezza) 0,4		28,400		
			kg	28,400	1,67	47,43
347	A04.001.005.c	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa				
					a riportare	1.145.179,51

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.4 - corpo A piano primo – placcatura p

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.145.179,51
348	A15.001.005	<i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,3 * (altezza/peso) 0,1	mc	0,120		
				0,120	381,76	45,81
349	A15.016.010.e	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm				
		<i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,3	mq	1,200		
				1,200	26,27	31,52
350	B01.007.010.d	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 30 x 60 cm, naturale o bocciardato spessore 10 mm				
		<i>ripristino sottofondo</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,3	mq	1,200		
				1,200	88,14	105,77
351	B01.013.005	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm <i>taglio pavimentazione interna</i> (lunghezza) 4				
			m	4,000		
				4,000	19,21	76,84
351	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>pannello parete</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 3,1				
				24,800		
					a riportare	1.145.439,45

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.4 - corpo A piano primo – placcatura p

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.145.439,45
352	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm <i>demolizione pavimento interno</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,3	mq	24,800	16,33	404,98
				1,200		
353	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come movimentazione</i> (lunghezza) 0,62	mq	1,200	14,70	17,64
				0,620		
354	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione pavimento</i> (lunghezza) 1,20 * (larghezza) 0,1 <i>come demolizione intonaco</i> (lunghezza) 24,80 * (larghezza) 0,02	mc	0,620	59,09	36,64
				0,120		
355	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>come demolizione pavimento</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,3 * (altezza/peso) 0,1 <i>come demolizione intonaco</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 0,02 * (altezza/peso) 3,1	mc	0,496	24,42	15,04
				0,616		
356	B02.001.050	Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce, secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la	mc	0,616	36,24	22,32
					a riportare	1.145.936,07

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.4 - corpo A piano primo – placcatura p

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.145.936,07
		realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti <i>ancoraggio pannelli</i> (lunghezza) 4 * (larghezza) 3,1		12,400		
			mq	12,400	154,89	1.920,64
357	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>connettori perimetrali orizzontali inghisaggio 10cm</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 2 <i>connettori perimetrali verticali</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,1 * (larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 2		40,000		
				31,000		
					a riportare	1.147.856,71

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro - 2.2.2.4 - corpo A piano primo – placcatura p

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.147.856,71
			dm	71,000	5,07	359,97
		TOTALE corpo A piano primo – placcatura parete su terrazzo				3.097,56
358	A05.004.020.a	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo "a mano" sabbati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm) <i>Nuovo muro di tamponamento gelosie_A</i> (lunghezza) 21,22 * (altezza/peso) 0,5	mq	10,610 10,610	108,67	1.152,99
359	A05.019.015.d	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm <i>Nuova muratura copertura_A</i> (lunghezza) 8,38	mq	8,380 8,380	64,64	541,68
360	A22.028.085.b	Striscia nervata fonoisolante in EPDM per l'abbattimento della trasmissione dei rumori di calpestio tra solai e pannelli strutturali verticali, fissata sul bordo d'appoggio tramite graffe: durezza soft, larghezza 95 mm <i>Blocco A_PT</i> (n. parti simili) 11 * (altezza/peso) 3,60 <i>Blocco A_PP</i> (n. parti simili) 11 * (altezza/peso) 3	m	39,600 33,000 72,600	18,66	1.354,72
361	A22.031.005.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe			a riportare	1.151.266,07

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.151.266,07
		di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a scarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm				
		PE 07 Sdp_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,543		6,543		
		PE 03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 53,659		53,659		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,568		1,568		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,567		1,567		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,566		1,566		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,565		1,565		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,027		1,027		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,027		1,027		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,564		1,564		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,564		1,564		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,564		1,564		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,564		1,564		
		PE04 SdP_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,570		1,570		
		PE 03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 61,702		61,702		
		PE 03 sdp_PP_A				
					a riportare	1.151.266,07

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.151.266,07
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 47,146 PE 04 sdp_PP_A		47,146		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 PE 04 sdp_PP_A		1,649		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 PE 04 sdp_PP_A		1,649		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 PE 04 sdp_PP_A		1,649		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 PE 04 sdp_PP_A		1,649		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 PE 04 sdp_PP_A		1,644		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 PE 04 sdp_PP_A		1,644		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 PE 04 sdp_PP_A		1,644		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 PE 03 sdp_PP_A		1,644		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058 PE 18 sdp_P1_Loggia A		0,058		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,171 PE 03 sdp_PP_A		3,171		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 37,778 PE 07 sdp_P1_A		37,778		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,732 Muro vano scala_A		2,732		
		(lunghezza) 2,70 * (altezza/peso) 5,8		15,660		
			mq	257,767	150,55	38.806,82
362	A22.031.005.e	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C (non a vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere,				
					a riportare	1.190.072,89

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.190.072,89
		il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 100 mm <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,043 <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,002 <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,212 <i>Cordoli Lucernari_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 10,6		5,043		
				10,002		
				9,212		
				21,200		
			mq	45,457	150,55	6.843,55
	B01.004.025	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico:				
363	B01.004.025.a	non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale <i>Cordoli Lucernari_A</i> (lunghezza) 2,12		2,120		
			mc	2,120	252,33	534,94
364	B01.007.005.e	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm <i>Taglio_blocco A_PT</i> (lunghezza) 113,92 <i>Taglio_blocco A_P1</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 0,8		113,920		
				16,000		
			m	129,920	16,13	2.095,61
365	B01.016.025	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocchiopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm				
					a riportare	1.199.546,99

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.199.546,99
366	B01.061.005	<i>Taglio_blocco A_PT</i> (lunghezza) 20,24 <i>Taglio_blocco A_P1</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 0,2 * (larghezza) 0,2	mq	20,240 0,800		
				21,040	14,70	309,29
367	B01.061.030.b	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Cordoli Lucernari_A</i> (lunghezza) 2,12	mc	2,120	59,09	125,27
		Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Cordoli Lucernari_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,12 <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,043 * (altezza/peso) 0,1 <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,002 * (altezza/peso) 0,1 <i>isolamento esalatori blocco A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,212 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 03 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 47,146 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,649 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 * (altezza/peso) 0,1 <i>PE 04 sdp_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 * (altezza/peso) 0,1		4,240 0,504 1,000 0,921 4,715 0,165 0,165 0,165 0,165 0,164 0,164		
					a riportare	1.199.981,55

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.2 - Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.199.981,55
		PE 04 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 * (altezza/peso) 0,1		0,164		
		PE 04 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,644 * (altezza/peso) 0,1		0,164		
		PE 03 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058 * (altezza/peso) 0,1		0,006		
		PE 18 sdp_P1_Loggia A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,171 * (altezza/peso) 0,1		0,317		
		PE 03 sdp_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 37,778 * (altezza/peso) 0,1		3,778		
		PE 07 sdp_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,732 * (altezza/peso) 0,1		0,273		
			mc	17,070	36,24	618,62
368	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		Cordoli Lucernari_A (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2,12 * (altezza/peso) 2300	t	4,876	18,00	87,77
		TOTALE Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro				73.073,36
	2.2.3	giunto corpi A1/D – piano terra				
369	A07.037.005.e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio inox da 8/10 latteria di protezione (larghezza) 2,50	m	2,500	49,68	124,20
370	A07.037.005.e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio inox da				
					a riportare	1.200.812,14

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 2 - 18°
 FASE (blocco A) - 2. 2. 3 - giunto corpi A1/D – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.200.812,14
371	A07.037.005.e	8/10 <i>lattoneria coprigiunto</i> (larghezza) 5,40 * (altezza/peso) 0,70	m	3,780 3,780	49,68	187,79
372	B01.007.015.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio inox da 8/10 <i>lattoneria coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 1,50	m	3,000 3,000	49,68	149,04
373	B01.007.015.c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>tagli preliminari per formazione scassi</i> (larghezza) 1,50	m	1,500 1,500	99,95	149,93
374	B01.007.015.c	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>formazione giunto lato rivestimento facciavista</i> (larghezza) 1,20	m	1,200 1,200	99,95	119,94
375	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>formazione giunto</i> (larghezza) 2,50	m	2,500 2,500	226,52	566,30
					a riportare	1.201.985,14

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2. 2. 3 - giunto corpi A1/D – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.201.985,14
376	B01.007.020.d	<i>formazione giunto</i> (larghezza) 0,90	m	0,900		
				0,900	226,52	203,87
377	B01.007.025.a	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>formazione giunto lato muro in c.a.</i> (larghezza) 1,50	m	1,500		
				1,500	226,52	339,78
378	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni <i>smontaggio rivestimento per messa a nudo giunto</i> (lunghezza) 1,50 * (larghezza) 0,75 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,169		
				0,169	276,24	46,68
379	B01.007.025.a	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni <i>smontaggio rivestimento per messa a nudo giunto</i> (lunghezza) 1,50 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 0,15	mc	0,056		
				0,056	276,24	15,47
379	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>smontaggio pluviali e lattoneria per messa a nudo giunto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,00 <i>copertina in rame</i> (larghezza) 2,00	m	12,000		
				2,000		
				14,000	8,17	114,38
380	B02.001.030.b	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria				
					a riportare	1.202.705,32

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.3 - giunto corpi A1/D – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.202.705,32
381	B02.001.030.b	<p>previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connesure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista <i>ripristino rivestimento</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 1,50 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 0,15</p>	mc	0,113		
				0,113	1.410,87	159,43
382	B02.004.040	<p>Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connesure: muratura in laterizio a più teste: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista <i>ripristino rivestimento</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 1,50 * (larghezza) 0,75 * (altezza/peso) 0,15</p>	mc	0,338		
				0,338	1.410,87	476,87
		<p>Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.</p>				
					a riportare	1.203.341,62

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.3 - giunto corpi A1/D – piano terra

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.203.341,62
383	B02.004.050.a	<i>profilo supporto rivestimento L80x8</i> (lunghezza) 2,50 * (larghezza) 0,16 * (altezza/peso) 62,8	kg	25,120		
		Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm		25,120	10,38	260,75
		<i>piastre sospensione ancorate ai pilastri laterali</i> (n. parti simili) 8	dm	8,000		
384	B02.016.040	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 14,00		8,000	5,07	40,56
			m	14,000		
				14,000	7,62	106,68
		TOTALE giunto corpi A1/D – piano terra				3.061,67
	2.2.4	giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)				
385	A04.001.005.c	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>ripristino sottofondo</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 13,00 * (altezza/peso) 0,1	mc	1,300		
				1,300	381,76	496,29
386	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto.				
					a riportare	1.204.245,90

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.204.245,90
387	A07.037.035.b	Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,600		
				0,600	199,79	119,87
388	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,440		
				1,440	199,79	287,70
389	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 2,00 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,400		
				0,400	199,79	79,92
390	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,720		
				0,720	199,79	143,85
					a riportare	1.204.877,24

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.204.877,24
391	A07.037.035.b	alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,10 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,240		
		Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,240	199,79	247,74
392	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	0,720		
			mq	0,720	199,79	143,85
393	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	3,600		
			mq	3,600	26,59	95,72
394	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con	mq	4,400		
			mq	4,400	26,59	117,00
					a riportare	1.205.481,55

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.205.481,55
395	A08.007.005	frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 3,6 * (larghezza) 0,50	mq	1,800	26,59	47,86
				1,800		
396	A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	4,400	8,60	37,84
				4,400		
397	A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 1,4 * (larghezza) 0,50	mq	0,700	8,60	6,02
				0,700		
398	A10.022.045.a	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	3,600	8,60	30,96
				3,600		
		Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana minerale di vetro, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), rivestiti su una faccia con un velo di vetro ed un foglio di carta kraft bitumata, per isolamento termoacustico di pareti in intercapedine, Euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda_D =$				
					a riportare	1.205.604,23

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.205.604,23
399	A11.010.005	0,033 W/mK, spessore 40 mm spessore 40 mm <i>isolamento giunto</i> (larghezza) 13,00 * (altezza/peso) 1,10	mq	14,300		
				14,300	20,40	291,72
		Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 µ				
		<i>trattamento superfici di taglio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 13,00 * (altezza/peso) 1,10	mq	28,600		
				28,600	15,54	444,44
400	A15.001.015.a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 0,50	mq	4,500		
				4,500	16,91	76,10
401	A15.001.015.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>come massetto</i> (n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50	mq	13,500		
				13,500	7,42	100,17
402	A16.001.005.a	25 x 38 cm, spessore 8,5 mm: effetto cemento superficie omogenea naturale <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 2,2 * (larghezza) 0,50	mq	1,100		
				1,100	70,31	77,34
403	A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante				
					a riportare	1.206.594,00

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.206.594,00
404	A20.010.005.b	<i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,4	mq	1,700		
				1,700	8,50	14,45
405	A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	4,400		
				4,400	8,50	37,40
406	A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,5 * (altezza/peso) 1,5	mq	1,500		
				1,500	8,50	12,75
407	A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 1,4 * (larghezza) 0,50	mq	0,700		
				0,700	8,50	5,95
408	A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,5 * (larghezza) 2,00	mq	2,000		
				2,000	8,50	17,00
					a riportare	1.206.681,55

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.206.681,55
409	A20.013.005.c	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,6	mq	2,000	8,50	17,00
410	A20.013.005.c	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,6	mq	1,600	14,12	22,59
411	AP.01.S	Fornitura e posa giunto strutturale telescopico in alluminio per pavimenti tipo Joint JFSX70 o similari, capacità 20mm, tassellato al solaio strutturale previa adeguata preparazione della superficie di supporto <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (larghezza) 9,00	mq	1,600	14,12	22,59
412	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 20,681	m	9,000	187,02	1.683,18
413	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	m	41,362	62,86	2.600,02
					a riportare	1.211.026,93

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.211.026,93
414	B01.007.015.d	<i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 13,00	m	26,000		
				26,000	62,86	1.634,36
415	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 2,00	m	2,000		
				2,000	127,45	254,90
416	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 3,00	m	3,000		
				3,000	226,52	679,56
417	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,1	m	6,200		
				6,200	226,52	1.404,42
418	B01.010.005.a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>fianco pilastro</i>	m	6,800		
				6,800	226,52	1.540,34
					a riportare	1.216.540,51

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.216.540,51
419	B01.010.005.a	(n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,6 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50	m	7,200 7,200	20,41	146,95
420	B01.010.005.a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 3,60	m	11,000 11,000	20,41	224,51
421	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,1	m	3,600 3,600	20,41	73,48
422	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 3,6 * (larghezza) 0,50	mq	3,100 3,100	16,33	50,62
423	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 3,6 * (larghezza) 0,50	mq	1,800 1,800	16,33	29,39
424	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle	mq	3,600 3,600	16,33	58,79
					a riportare	1.217.124,25

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2° FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.217.124,25
425	B01.016.075	superfici <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 5,50 * (altezza/peso) 0,4	mq	4,400		
				4,400	16,33	71,85
426	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 0,50	mc	4,500		
				4,500	81,66	367,47
427	B01.016.085	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 13,00 * (altezza/peso) 0,1	mc	1,300		
				1,300	81,66	106,16
428	B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica <i>fianco pilastro</i> (lunghezza) 2,2 * (larghezza) 0,50	mq	1,100		
				1,100	7,92	8,71
429	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>smontaggio lattoneria esterna</i> (larghezza) 4,00	m	4,000		
				4,000	8,17	32,68
430	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>smntaggio lattoneria esterna</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,00	m	6,000		
				6,000	8,17	49,02
431	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>impermeabilizzazione su velette</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,50 * (larghezza) 13,00	mq	13,000		
				13,000	5,73	74,49
431	B02.016.040	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei				
					a riportare	1.217.834,63

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.4 - giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.217.834,63
432	B02.016.040	materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 6,00	m	6,000		
				6,000	7,62	45,72
		Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 4,00	m	4,000		
				4,000	7,62	30,48
		TOTALE giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Piano terra - pilastri filo A)				14.161,22
	2.2.5	giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura				
433	A04.001.005.c	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa <i>ripristino sottofondo</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 9,00 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,1	mc	0,900		
				0,900	381,76	343,58
434	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,00 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,600		
				0,600	199,79	119,87
435	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con				
					a riportare	1.218.374,28

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.218.374,28
436	A07.037.035.b	sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,10 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,240		
				1,240	199,79	247,74
437	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	0,720		
				0,720	199,79	143,85
438	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>profili coprigiunto</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 0,2	mq	1,440		
				1,440	199,79	287,70
439	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in	mq	1,440		
				1,440	199,79	287,70
					a riportare	1.219.341,27

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.219.341,27
440	A08.004.005.d	piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	3,600		
				3,600	26,59	95,72
441	A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>come demolizione</i> (larghezza) 1,00	mq	1,000		
				1,000	26,59	26,59
442	A08.007.005	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	3,600		
				3,600	26,59	95,72
		Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6		3,600		
					a riportare	1.219.559,30

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.219.559,30
443	A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	3,600	8,60	30,96
				3,600		
444	A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali (larghezza) 1,00	mq	3,600	8,60	30,96
				1,000		
445	A10.022.045.a	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) in: lana minerale di vetro, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), rivestiti su una faccia con un velo di vetro ed un foglio di carta kraft bitumata, per isolamento termoacustico di pareti in intercapedine, Euroclasse di reazione al fuoco A1, conducibilità termica $\lambda D = 0,033 \text{ W/mK}$, spessore 40 mm spessore 40 mm <i>isolamento giunto</i> (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 1,10	mq	1,000	8,60	8,60
				9,900		
				9,900	20,40	201,96
446	A11.010.005	Protezione anticarbonatante di strutture in calcestruzzo, con realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, mediante applicazione a spruzzo o a rullo in due mani sulla struttura in calcestruzzo di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, con esclusione della pulizia profonda del supporto, per uno spessore di 200 μ <i>trattamento superfici di taglio</i>				
					a riportare	1.219.831,78

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.219.831,78
447	A15.001.015.a	(n. parti simili) 2 * (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 1,10 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <i>soletta esterna d8/10x10</i> (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 0,50	mq	19,800		
				19,800	15,54	307,69
448	A15.001.015.b	(n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore <i>come massetto</i>	mq	4,500		
				4,500	16,91	76,10
449	A20.010.005.b	(n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,4	mq	13,500		
				13,500	7,42	100,17
450	A20.010.005.b	(n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,4	mq	1,700		
				1,700	8,50	14,45
451	A20.010.005.b	(n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,4	mq	10,000		
				10,000	8,50	85,00
452	A20.010.005.b	(n. parti simili) 3 * (larghezza) 4,50 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 2	mq	1,000		
				1,000	8,50	8,50
					a riportare	1.220.423,69

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.220.423,69
453	A20.010.005.b	a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 2	mq	2,000		
				2,000	8,50	17,00
454	A20.013.005.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,5	mq	1,500		
				1,500	8,50	12,75
455	A20.013.005.c	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,6	mq	1,600		
				1,600	14,12	22,59
456	A20.013.005.c	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con smalto oleosintetico opaco <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 1,6	mq	1,600		
				1,600	14,12	22,59
457	A23.001.020.d	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare	mq	1,600		
				1,600	14,12	22,59
					a riportare	1.220.521,21

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.220.521,21
458	AP.01.S	l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>tubolare 100x4</i> (lunghezza) 31,4 * (larghezza) 0,40 * (altezza/peso) 3,6 <i>piastre di base 8mm</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 62,8 * (larghezza) 0,20 * (altezza/peso) 0,2	kg	45,216		
				5,024		
				50,240	3,96	198,95
		Fornitura e posa giunto strutturale telescopico in alluminio per pavimenti tipo Joint JFSX70 o similari, capacità 20mm, tassellato al solaio strutturale previa adeguata preparazione della superficie di supporto <i>intradosso ed estradosso rampa</i> (larghezza) 9,00	m	9,000		
				9,000	187,02	1.683,18
459	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 9,00	m	18,000		
				18,000	62,86	1.131,48
460	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>intradosso ed estradosso solaio</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 21,477	m	42,954		
				42,954	62,86	2.700,09
461	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm				
					a riportare	1.226.234,91

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.226.234,91
462	B01.007.020.d	<i>fianco pilastro</i> (larghezza) 3,00	m	3,000		
				3,000	226,52	679,56
463	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,10	m	6,200		
				6,200	226,52	1.404,42
464	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fronte esterno</i> (larghezza) 3,70	m	3,700		
				3,700	226,52	838,12
465	B01.007.020.d	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,40	m	6,800		
				6,800	226,52	1.540,34
466	B01.010.005.a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>fianco pilastro lato interno</i>	m	0,600		
				0,600	226,52	135,91
					a riportare	1.230.833,26

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.230.833,26
467	B01.010.005.a	(larghezza) 3,60 Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,60	m	3,600	20,41	73,48
				3,600		
468	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>sommità muro</i> (n. parti simili) 1	m	7,200	20,41	146,95
				7,200		
469	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,1	mq	1,000	16,33	16,33
				1,000		
470	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro lato interno</i> (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	3,100	16,33	50,62
				3,100		
471	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>fianco pilastro</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 3,6	mq	1,800	16,33	29,39
				1,800		
472	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 9,00 * (larghezza) 0,50 * (altezza/peso) 0,1	mq	3,600	16,33	58,79
				3,600		
				0,900		
					a riportare	1.231.208,82

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.231.208,82
473	B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 0,50	mc	0,900	81,66	73,49
474	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>smntaggio lattoneria esterna</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 3,00	mc	4,500	81,66	367,47
475	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso <i>smntaggio lattoneria esterna</i> (larghezza) 4,00	m	6,000	8,17	49,02
476	B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato <i>impermeabilizzazione su velette</i> (n. parti simili) 2 * (larghezza) 9,00 * (altezza/peso) 0,50	m	4,000	8,17	32,68
477	B02.004.040	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. <i>piastra</i> (lunghezza) 0,25*0,4 * (larghezza) 7850 * (altezza/peso) 0,005	mq	9,000	5,73	51,57
478	B02.004.050.b	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o	kg	3,925	10,38	40,74
					a riportare	1.231.823,79

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.5 - giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.231.823,79
479	B02.004.050.b	della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>tubolare</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4	dm	8,000		
				8,000	8,45	67,60
480	B02.016.040	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm <i>piastra</i> (n. parti simili) 4	dm	4,000		
				4,000	8,45	33,80
481	B02.016.040	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 6,00	m	6,000		
				6,000	7,62	45,72
481	B02.016.040	Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>come smontaggio</i> (larghezza) 4,00	m	4,000		
				4,000	7,62	30,48
		TOTALE giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura				14.090,56
482	2.2.6 A22.040.010.d	corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a				
					a riportare	1.232.001,39

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2.2 - 2°
 FASE (blocco A) - 2.2.6 - corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.232.001,39
483	A22.040.010.d	parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm <i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 2	cad	72,000		
				72,000	5,84	420,48
484	A22.040.010.g	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 2,5 mm <i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (n. parti simili) 3 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 3	cad	27,000		
				27,000	5,84	157,68
485	A22.040.010.g	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm <i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 3 * (larghezza) 4	cad	144,000		
				144,000	1,97	283,68
486	A22.040.010.j	Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 µm) per applicazioni legno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 120 x 95 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm <i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2	cad	40,000		
				40,000	1,97	78,80
					a riportare	1.232.942,03

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 2 - 2°
FASE (blocco A) - 2. 2. 6 - corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.232.942,03
487	A22.055.060.a	con viti svasate tutto filetto Ø 5 o con chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 al legno, esclusa viteria da computarsi a parte: 160 x 80 mm, larghezza 100 mm, spessore 4 mm <i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 2	cad	24,000 24,000	7,08	169,92
		Ø 8, lunghezza: 100 mm <i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 24,00 <i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 144,00 <i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 72,00 <i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 40,00 <i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (n. parti simili) 20 * (larghezza) 27,00		480,000 2.880,000 1.440,000 800,000 540,000		
488	A22.055.060.e	Ø 8, lunghezza: 180 mm <i>fissaggi a T pannello/pannello PT</i> (n. parti simili) 12 * (larghezza) 3,60 * (altezza/peso) 5 <i>fissaggi a T pannello/pannello P1</i> (n. parti simili) 12 * (larghezza) 3,10 * (altezza/peso) 5	cad	216,000 186,000		
489	A22.058.020.f	Ø 8, lunghezza: 120 mm <i>piastre fissaggio a terra</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 24,00 <i>piastre fissaggio a pilastri piano terra e primo</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 144,00 <i>piastre fissaggio a solai</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 72,00 <i>piastre fissaggio sopravetrata a solai</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 40,00 <i>piastre fissaggio pannelli vani scale</i> (n. parti simili) 4 * (larghezza) 27,00	cad	402,000 96,000 576,000 288,000 160,000 108,000	0,20 0,42	1.228,00 168,84
490	A22.058.030.j	Ø 12, lunghezza: 200 mm <i>tasselli fissaggio banchina</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 4	cad	1.228,000 48,000	0,48	589,44
491	B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4	cad	48,000 48,000	2,65	127,20
					a riportare	1.235.225,43

2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 2. 2 - 2° FASE (blocco A) - 2. 2. 6 - corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.235.225,43
		cm, e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento (lunghezza) 2,80 * (larghezza) 1,20 <i>cornicione lato sud</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 1,20 * (altezza/peso) 2		3,360		
				61,200		
			mq	64,560	88,23	5.696,13
		TOTALE corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud				8.920,17
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				241.117,23
		TOTALE ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				600.887,21
3		SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				
3.1		1° FASE (blocco B/C)				
3.1.1		Fornitura e posa finestre				
492	AP.20	Fornitura e posa in opera di evacuatore ENFC (tipo APM/3E/10001500/S500IF/PO20R/M1B2 4/X/FX/4/X/W0 - COLT) con sistema elettrico. Il battente è costituito da lastre in policarbonato opaco alveolare 20 mm B-s2-d0, bordato da profilo in alluminio estruso e cianfrinato. Il battente è dotato di guarnizioni in EPDM			a riportare	1.240.921,56

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.240.921,56
		<p>che garantiscono la tenuta alla pioggia, al vento oltre che a ridurre l'impatto acustico.</p> <p>In caso di incendio e per la ventilazione giornaliera l'azionamento avviene tramite un motore elettrico 24 V DC. Trasmittanza termica (U) = W/(m²K): 1.35 Centrale di comando elettrica modello RWZ4 COLT utilizzata sia per la ventilazione giornaliera naturale che per l'evacuazione di fumo e calore in caso di incendio. Il quadro funziona con due fonti indipendenti di energia, 230V oppure con batteria a 24V, le quali garantiscono un'alimentazione elettrica in qualsiasi situazione.</p> <p>Cavi per collegamento elettrico, resistenti al fuoco non propaganti l'incendio, senza alogeni adatti al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti antincendio o elettrici in luoghi in cui è fondamentale in caso d'incendio limitare al minimo gli effetti della propagazione dello stesso ed è elevato il rischio per le emissioni di fumo ed acidità nei riguardi di persone o beni.</p> <p>Primo avviamento e messa in servizio impianto, ovvero le operazioni di verifica del corretto funzionamento delle unità installate, prove di attivazione da impianto.</p> <p>Trasporto dei materiali dal luogo di produzione presso il cantiere in oggetto e non comprende lo scarico a terra e il tiro in quota dei materiali.</p> <p><i>Evacuatore scale B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000</p>				
				1,000		
			cad	1,000	6.507,57	6.507,57
493	AP.6.1	<p>FPO di finestre in PVC (tipo VEKA softline 82) prodotte con il nuovo sistema SOFTLINE 82, disposizione delle multicamere entro lo spessore di 82 mm. Lo spessore esterno delle pareti dei profili rispetta le prescrizioni più elevate previste dalla Norma di qualità RAL tedesca (classe A). Trasporto incluso</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di spessore 82 mm con geometria multicamere - ad impiego universale per abitazioni nuove o in rinnovazione • Spessore delle pareti come da standard di qualità massimo (RAL classe A) • Rinforzi metallici testati per elevata stabilità e per agevole lavorazione • Spigoli eleganti, leggermente arrotondati 				
					a riportare	1.247.429,13

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.247.429,13
		<ul style="list-style-type: none"> • Isolamento termico eccezionale tramite disposizione innovativa delle camere interne, con trasmittanza Uw fino a 0,67 W/(m2K) con impiego di vetro triplo • Guarnizione centrale che corre perimetrale fra telaio e anta • Le guarnizioni su 3 livelli bloccano rumore, freddo, umidità e correnti • Mescola delle guarnizioni di alta qualità, e in colore grigio accattivante • Entrata del bordo vetro di 25 mm, che riduce i ponti termici del profilo • Colorazione delle superfici possibile con pellicole o con coperture in alluminio • Profili SOFTLINE 82 riciclabili quasi al 100% • valore Ug 0.6 W/m2K 				
		F04_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,000		20,000		
		F09_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120		6,120		
		F09_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120		6,120		
		F10_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,000		21,000		
		F20_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,200		7,200		
		F22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,125		1,125		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,468		7,468		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F34_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,68		19,680		
		F35_PT_B				
					a riportare	1.247.429,13

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.247.429,13
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,479 F35_PT_B		1,479		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,078 F37_PT_B		3,078		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,960 F43_PP_B		0,960		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,440 F44_PP_B		11,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,100 F45_PP_B		1,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,120 F49_PP_B		9,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,728 F52_PP_B		5,728		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,552 F60_PP_C		3,552		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,12 F61_PP_C		6,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_PP_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_PP_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F62_PP_B		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,480 F71_PT_C		6,480		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,400 F71_PT_C		10,400		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,400 F72_PT_C		10,400		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,800		9,800		
		P02_PP_B				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P04_PT_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
					a riportare	1.247.429,13

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.247.429,13
		P05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,123		4,123		
		P05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,800		4,800		
		P07_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,138		8,138		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120		6,120		
		P10_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040		5,040		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P15_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		P17_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,4		2,400		
		P19_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040		5,040		
		P20_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880		2,880		
		P21_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,050		4,050		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,12		3,120		
		P23_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,54		2,540		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,900		4,900		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,900		4,900		
		P25_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P28_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,920		3,920		
		PS02_PP_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,200		9,200		
			m²	452,340	682,35	308.654,20
494	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:			a riportare	1.556.083,33

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.556.083,33
		valutazione a volume <i>mc serramenti</i> (lunghezza) 230,157 * (altezza/peso) 0,08	mc	18,413		
				18,413	36,24	667,29
		TOTALE Fornitura e posa finestre				315.829,06
	3. 1. 2	Fornitura e posa infissi				
495	A.25.05.02	Fornitura e posa in opera di zanzariera con sistema di avvolgimento della rete anti-zanzara, in alluminio con profili adeguati in base alle dimensioni, alle forme ed alla sede di posa, in elettrocolore o verniciate, completi di rete anti-zanzare compreso l'eventuale smontaggio e modifica del serramento, se necessario, per permettere l'inserimento corretto delle zanzariere, il suo rimontaggio, le guarnizioni, le viterie e la sigillatura perimetrale e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionate in ogni sua parte. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Telai in alluminio con reti antizanzara avvolgibile. <i>Zanzariere_B</i> (lunghezza) 88,30 <i>Zanzariere_C</i> (lunghezza) 43,93				
				88,300		
				43,930		
			m²	132,230	169,61	22.427,53
496	A.28.08.01	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro				
					a riportare	1.579.178,15

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.579.178,15
497	A.28.08.02	<p>finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca <i>Maniglione antipanico_B</i> (n. parti simili) 1 <i>Maniglione antipanico_C</i> (n. parti simili) 1</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca <i>Maniglione antipanico_B</i> (n. parti simili) 7 <i>Maniglione antipanico_B</i> (n. parti simili) 4</p>	cad	1,000 1,000 2,000	214,93	429,86
498	A07.037.035.b	<p>Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10</p>	cad	7,000 4,000 11,000	325,94	3.585,34
					a riportare	1.583.193,35

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.583.193,35
499	A14.001.010.b	<p><i>Copertine finestre_B</i> (lunghezza) 18,34 <i>Copertine finestre_C</i> (lunghezza) 9,67</p>	mq	18,340 9,670 28,010	199,79	5.596,12
500	AP.7.1	<p>Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: serizzo <i>Soglie porte finestre_B</i> (lunghezza) 8,69 <i>Soglie porte finestre_C</i> (lunghezza) 5,87</p> <p>fornitura e posa in opera di monoblocchi (tipo Pasini S.r.l. TP00) con spalla termica a filo muro interno, finitura intonaco/termo cappotto, spess. mm 84 (tip. TF2030 per infisso+frangisole e tip. TP0006 per solo serramento) + sottobancale Fast. Compreso inoltre, per fori con infisso+frangisole, cassonetto termico Sun Major, finitura intonaco/termo cappotto (tip. Es2710 per larghezza max 2,950 m – tip. ES7215 larghezza da 2,951 a 4,500 m). Per i fori con il solo serramento previsto soprabancale termico TP0015 per serramento filo muro interno, finitura intonaco/intonaco, spess. mm 84. Per profondità max muro 500 mm.</p> <p><i>F04_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 <i>F04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810 <i>F04_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 <i>F04_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 <i>F04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810 <i>F06_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 20,000 20,000 <i>F09_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120 <i>F09_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120 <i>F10_PT_B</i></p>	mq	8,690 5,870 14,560	178,87	2.604,35
					a riportare	1.591.393,82

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.591.393,82
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,000 F20_PT_B		21,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,200 F22_PT_C		7,200		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,125 F27_PP_B		1,125		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,468 F27_PP_B		7,468		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F34_PT_B		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,68 F35_PT_B		19,680		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,479 F35_PT_B		1,479		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,078 F37_PT_B		3,078		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,960 F43_PP_B		0,960		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,440 F44_PP_B		11,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,100 F45_PP_B		1,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,120 F49_PP_B		9,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,728 F52_PP_B		5,728		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,552 F60_PP_C		3,552		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,12 F61_PP_C		6,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_PP_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_PP_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F62_PP_B		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,480 F71_PT_C		6,480		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,400 F71_PT_C		10,400		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,400 F72_PT_C		10,400		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,800 P02_PP_B		9,800		
					a riportare	1.591.393,82

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.591.393,82
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PP_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P04_PT_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P05_PT_B		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,123 P05_PT_B		4,123		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P06_PT_C		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,800 P07_PT_B		4,800		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,138 P08_PT_B		8,138		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000 P08_PT_B		6,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,120 P10_PT_C		6,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040 P15_PT_B		5,040		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P15_PT_B		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320 P17_PP_C		4,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,4 P19_PP_C		2,400		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040 P20_PP_B		5,040		
					a riportare	1.591.393,82

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.591.393,82
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880 P21_PP_B		2,880		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,050 P22_PT_C		4,050		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,12 P23_PT_C		3,120		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,54 P24_PT_C		2,540		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,900 P24_PT_C		4,900		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,900 P25_PT_B		4,900		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000 P28_PP_C		6,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,920 PS02_PP_C		3,920		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,200		9,200		
			m²	452,340	255,90	115.753,81
501	AP.8.1	FPO di Frangisole orientabile (tipo IDEALSER) ed impacchettabile tramite nastri di trazione e orientamento, mod. Lupak Metal 90mm standard a motore. Comando standard a motore meccanico con voltaggio 230V/50 Hz completo di doppio fine corsa e di pulsante di emergenza. Lama bordata di dimensione 92 mm con guarnizione insonorizzante , in lega di alluminio spessore 0.47mm termo laccata con verniciatura antigraffio, con fori ribaditi per prevenire usura dei nastri. Pioli a bordo lama alternati in zamak. Canale di manovra dim. 56x58mm in acciaio zincato, guide standard in alluminio estruso dim. 23x21mm con guarnizione PE insonorizzante. Terminale in alluminio estruso. Orientamento tramite Terilene in materiale alta tenacia in aramid e kevlar, ancorati alle lamelle tramite ganci in acciaio inox apribili per consentire l'eventuale sostituzione sul posto. Trazione tramite Texband da 8 mm garantito 110.000 cicli. Possibilità di orientamento lama da 0° a 90° in qualsiasi posizione Colori standard a cartella				
		P02_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
					a riportare	1.707.147,63

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.707.147,63
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P02_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P15_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,320		4,320		
		<i>P25_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
			m ²	135,600	190,22	25.793,83
502	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Monoblocchi PP</i> (lunghezza) 230,157 * (altezza/peso) 0,08 <i>Frangisole PP</i> (lunghezza) 86,4 * (altezza/peso) 0,1		18,413		
			mc	8,640		
				27,053	36,24	980,40
		TOTALE Fornitura e posa infissi				177.171,24
	3. 1. 3	Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali				
503	B01.004.035.b	Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: per strutture verticali				
					a riportare	1.733.921,86

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.733.921,86
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,923		2,923		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,355		14,355		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,979		5,979		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,426		4,426		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,924		0,924		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,901		0,901		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,825		0,825		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,581		1,581		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,889		0,889		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,581		1,581		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,170		2,170		
		<i>Parete vetromattone_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,589		2,589		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,217		4,217		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,080		3,080		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,441		2,441		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,093		2,093		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,909		1,909		
		<i>Parete vetromattone_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,585		3,585		
		<i>Parete vetromattone_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,838		1,838		
			mq	79,866	22,93	1.831,33
504	B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa			a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi F69_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,744		3,744		
		F65_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,625		1,625		
		F65_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,625		1,625		
		F03_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,170		4,170		
		F08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,300		15,300		
		F08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,300		15,300		
		F04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F40_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F40_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F40_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F59_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,500		17,500		
		F59_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,500		17,500		
		F60_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,125		6,125		
		F57_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,125		1,125		
		F09_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		F09_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		F10_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 21,000		21,000		
		F20_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,200		7,200		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680		1,680		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680		1,680		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680		1,680		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680		1,680		
					a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680 F05_PT_B		1,680		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680 F05_PT_B		1,680		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680 F05_PT_B		1,680		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680 F31_PT_B		1,680		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,080 F30_PT_B		1,080		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,260 F34_PT_B		1,260		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,827 F30_PT_B		12,827		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,260 F35_PT_B		1,260		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,156 F36_PT_B		6,156		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,959 F37_PT_B		2,959		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,920 F06_PT_C		1,920		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,750 F07_PT_C		5,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,750 F06_PT_C		5,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,750 F07_PT_C		5,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,750 F57_PT_C		5,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,250 F12_PT_C		3,250		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_C		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_C		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,557 F12_PT_C		2,557		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_C		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F56_PT_C		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,060 F57_PT_C		5,060		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,156 F57_PT_C		13,156		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,716 F57_PT_C		1,716		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,750 F51_PT_C		3,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,130 F55_PT_C		7,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,600 F12_PT_B		8,600		
					a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F64_PT_B		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,215 F12_PT_B		1,215		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,557 F12_PT_B		2,557		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_B		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_B		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_B		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550 F12_PT_B		2,550		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,688 F26_P1_B		1,688		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,688 F25_P1_B		1,688		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,025 F24_P1_B		2,025		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,350 F61_P1_C		1,350		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_P1_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F61_P1_C		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,700 F45_P1_B		8,700		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,310 F27_P1_B		9,310		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F52_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,645 F27_P1_B		3,645		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F27_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F27_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F27_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F27_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695 F28_P1_B		7,695		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
					a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727 F28_P1_B		0,727		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341 F28_P1_B		0,341		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,850 F44_P1_B		0,850		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,250 F43_P1_B		1,250		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,000 F49_P1_B		13,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,887 F28_P1_B		5,887		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,687 F28_P1_B		0,687		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,687 F67_P1_B		0,687		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,159 F68_PP_B		3,159		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,421 F23_P1_B		0,421		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950		5,950		
					a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,880		5,880		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,880		5,880		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		Evacuatore scale_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,347		16,347		
		P04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,050		8,050		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P07_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,100		8,100		
		P11_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040		5,040		
		P05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,000		5,000		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,040		5,040		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,100		2,100		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,760		2,760		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,890		9,890		
		P21_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,500		4,500		
		P20_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_B				
					a riportare	1.735.753,19

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.735.753,19
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P16_P1_B		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360 P24_PT_C		3,360		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,375 P24_PT_C		5,375		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,375 P24_PT_C		5,375		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,375 P24_PT_C		5,375		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,375		5,375		
			mq	652,843	20,72	13.526,91
505	B01.034.010	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti F23_P1_B				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,950 F23_P1_B		5,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,880 F23_P1_B		5,880		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,880 F23_P1_B		5,880		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649 F23_P1_B		5,649		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649 F23_P1_B		5,649		
					a riportare	1.749.280,10

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.749.280,10
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951 F23_P1_B		5,951		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951 F23_P1_B		5,951		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726 F23_P1_B		5,726		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951 F23_P1_B		5,951		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951 F23_P1_B		5,951		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951 F23_P1_B		5,951		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
			mq	117,368	27,62	3.241,70
506	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,234 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,148 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,478 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,354 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,074 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,072 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,071 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,174 Parete vetromattone_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,207 Parete vetromattone_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246				
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246		0,246		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246		0,246		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246		0,246		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246		0,246		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,337		0,337		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,246		0,246		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,195		0,195		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,167		0,167		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,153		0,153		
		<i>Parete vetromattone_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,287		0,287		
		<i>Parete vetromattone_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,147		0,147		
		<i>F69_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,035		0,035		
		<i>F65_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015		0,015		
		<i>F65_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,015		0,015		
		<i>F03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,085		0,085		
		<i>F08_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,082		0,082		
		<i>F08_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,082		0,082		
		<i>F04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>F04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>F40_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009		0,009		
		<i>F40_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009		0,009		
		<i>F40_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009		0,009		
		<i>F59_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081		0,081		
		<i>F59_P1_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081		0,081		
		<i>F60_P1_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,061		0,061		
		<i>F57_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		<i>F09_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038		0,038		
		<i>F09_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038		0,038		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		F10_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,102		0,102		
		F20_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,040		0,040		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		F31_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038		0,038		
		F30_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,041		0,041		
		F34_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,093		0,093		
		F30PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,041		0,041		
		F35_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		F36_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,025		0,025		
		F37_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,019		0,019		
		F06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,104		0,104		
		F07_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,104		0,104		
		F06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,104		0,104		
		F07_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,104		0,104		
		F57_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,026		0,026		
		F12_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F56_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,055		0,055		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		F57_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,091		0,091		
		F57_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016		0,016		
		F57_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,028		0,028		
		F51_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,074		0,074		
		F55_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,054		0,054		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F64_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016		0,016		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F12_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		F26_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		F26_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		F25_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		F24_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		F61_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		F61_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		F61_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		F45_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,106		0,106		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F52_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F27_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007		0,007		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,017		0,017		
		F44_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,017		0,017		
		F43_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,067		0,067		
		F49_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,071		0,071		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,013		0,013		
		F28_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,013		0,013		
		F67_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,027		0,027		
		F68_PP_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008		0,008		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		Evacuatore scale_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039		0,039		
		P04_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,315		0,315		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		P24_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081		0,081		
		P08_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081		0,081		
		P07_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,093		0,093		
		P11_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,167		0,167		
		P05_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081		0,081		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.752.521,80
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi02_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087		0,087		
		Pi01_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		P06_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,055		0,055		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		P23_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,043		0,043		
		P23_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,043		0,043		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		Pi01_PT_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		P22_PT_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,149		0,149		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,092		0,092		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100		0,100		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,220		0,220		
		P21_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,123		0,123		
		Pi02 (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
					a riportare	1.752.521,80

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.753.997,45
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129		0,129		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126		0,126		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127		0,127		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		F23_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		Evacuatore scale_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039		0,039		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100		0,100		
		PS02_P1_C (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,220		0,220		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		P16_P1_B (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
					a riportare	1.753.997,45

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.753.997,45
		<i>P16_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		<i>P16_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		<i>P16_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
		<i>P16_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
				5,967	36,24	216,24
508	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)	mc			
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 584,589		0,585		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 2871,001		2,871		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1195,736		1,196		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,080		0,616		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 885,202		0,885		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,080		0,616		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 184,823		0,185		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 180,178		0,180		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 165,099		0,165		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 316,254		0,316		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 177,831		0,178		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 316,256		0,316		
		<i>Parete vetromattone_PT_B</i>				
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 434,055 <i>Parete vetromattone_PT_C</i>		0,434		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 517,802 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,518		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,076 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,073 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,080 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,080 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,080 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 843,330 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,843		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 616,076 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,616		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 488,178 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,488		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 418,613 <i>Parete vetromattone_PT_B</i>		0,419		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 381,791 <i>Parete vetromattone_P1_B</i>		0,382		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 716,971 <i>Parete vetromattone_P1_B</i>		0,717		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 367,500 <i>F69_P1_B</i>		0,368		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,035 <i>F65_PT_C</i>		0,018		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,015 <i>F65_PT_C</i>		0,008		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,015 <i>F03_PT_B</i>		0,008		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,085 <i>F08_PT_B</i>		0,044		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,082 <i>F08_PT_B</i>		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,082 <i>F04_PT_B</i>		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011 <i>F04_PT_B</i>		0,006		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011 F40_P1_B		0,006		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009 F40_P1_B		0,005		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009 F40_P1_B		0,005		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009 F59_PT_C		0,005		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081 F59_P1_C		0,042		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081 F60_P1_C		0,042		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,061 F57_PT_C		0,032		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F09_PT_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038 F09_PT_B		0,020		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038 F10_PT_B		0,020		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,102 F20_PT_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,040 F05_PT_B		0,021		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F05_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,047 F31_PT_B		0,024		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038 F30_PT_B		0,020		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,041 F34_PT_B		0,021		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,093 F30_PT_B		0,048		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,041 F35_PT_B		0,021		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 F36_PT_B		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,025 F37_PT_B		0,013		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,019 F06_PT_C		0,010		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,104 F07_PT_C		0,054		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,104 F06_PT_C		0,054		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,104 F07_PT_C		0,054		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,104 F57_PT_C		0,054		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,026 F12_PT_C		0,014		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_C		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_C		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_C		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_C		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F56_PT_C		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,055 F57_PT_C		0,029		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,091 F57_PT_C		0,047		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016 F57_PT_C		0,008		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,028 F51_PT_C		0,015		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,074 F55_PT_C		0,038		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,054 F12_PT_B		0,028		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F64_PT_B		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016 F12_PT_B		0,008		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_B		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_B		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_B		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030 F26_P1_B		0,016		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,018 F26_P1_B		0,009		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,018 F25_P1_B		0,009		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,021 F24_P1_B		0,011		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011 F61_P1_C		0,006		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108 F61_P1_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108 F61_P1_C		0,056		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108 F45_P1_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,106 F27_P1_B		0,055		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F52_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 F27_P1_B		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083 F28_P1_B		0,043		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,017 F44_P1_B		0,009		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,017 F43_P1_B		0,009		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,067 F49_P1_B		0,035		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,071 F28_P1_B		0,037		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,013 F28_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,013 F67_P1_B		0,007		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,027 F68_PP_B		0,014		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,008 F23_P1_B		0,004		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,129 F23_P1_B		0,067		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,129 F23_P1_B		0,067		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_B		0,066		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130 Evacuatore scale_B		0,068		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,039 P04_PT_B		0,020		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,315 P24_PT_C		0,164		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,160 P24_PT_C		0,083		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,160 P24_PT_C		0,083		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,160 P24_PT_C		0,083		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,160 P08_PT_B		0,083		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081 P08_PT_B		0,042		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081 P07_PT_B		0,042		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,093 P11_PT_C		0,048		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,167 P05_PT_B		0,087		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081 Pi01_PT_B		0,042		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi02_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,087 Pi01_PT_C		0,045		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 P06_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,055 P22_PT_C		0,029		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 P22_PT_C		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 P22_PT_C		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 P22_PT_C		0,023		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 P22_PT_C		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 Pi01_PT_B		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 P23_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,043 P23_PT_C		0,022		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,043 Pi01_PT_B		0,022		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_PT_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 P22_PT_C		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044 PS02_P1_C		0,023		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,149 PS02_P1_C		0,077		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,092 PS02_P1_C		0,048		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100 PS02_P1_C		0,052		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,220 P21_P1_B		0,114		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,123 Pi02		0,064		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
					a riportare	1.754.213,69

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 3. 1. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.213,69
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107 P20_P1_B		0,056		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,078 Pi01_P1_B		0,041		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101 P16_P1_B		0,053		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B		0,158		
		(n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303 P16_P1_B	t	24,321	18,00	437,78
		TOTALE Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali				20.729,61
		TOTALE 1° FASE (blocco B/C)				513.729,91
	3. 2	2° FASE (blocco A)				
	3. 2. 1	Fornitura e posa finestre				
509	AP.20	Fornitura e posa in opera di evacuatore ENFC (tipo APM/3E/10001500/S500IF/PO20R/M1B2 4/X/FX/4/X/W0 - COLT) con sistema elettrico. Il battente è costituito da lastre in policarbonato opaco alveolare 20 mm B-s2-d0, bordato da profilo in alluminio estruso e cianfrinato. Il battente è dotato di guarnizioni in EPDM che garantiscono la tenuta alla pioggia, al vento oltre che a ridurre l'impatto acustico. In caso di incendio e per la ventilazione giornaliera l'azionamento avviene tramite un motore elettrico 24 V DC. Trasmittanza termica (U) = W/(m²K): 1.35 Centrale di comando elettrica modello RWZ4 COLT utilizzata sia per la ventilazione giornaliera naturale che per l'evacuazione di fumo e calore in caso di incendio. Il quadro funziona con due fonti			a riportare	1.754.651,47

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.754.651,47
		<p>indipendenti di energia, 230V oppure con batteria a 24V, le quali garantiscono un'alimentazione elettrica in qualsiasi situazione.</p> <p>Cavi per collegamento elettrico, resistenti al fuoco non propaganti l'incendio, senza alogeni adatti al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti antincendio o elettrici in luoghi in cui è fondamentale in caso d'incendio limitare al minimo gli effetti della propagazione dello stesso ed è elevato il rischio per le emissioni di fumo ed acidità nei riguardi di persone o beni.</p> <p>Primo avviamento e messa in servizio impianto, ovvero le operazioni di verifica del corretto funzionamento delle unità installate, prove di attivazione da impianto.</p> <p>Trasporto dei materiali dal luogo di produzione presso il cantiere in oggetto e non comprende lo scarico a terra e il tiro in quota dei materiali.</p> <p><i>Evacuatore scale_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000</p> <p><i>Evacuatore scale_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000</p>		1,000		
				1,000		
			cad	2,000	6.507,57	13.015,14
510	AP.6.1	<p>FPO di finestre in PVC (tipo VEKA softline 82) prodotte con il nuovo sistema SOFTLINE 82, disposizione delle multicamere entro lo spessore di 82 mm. Lo spessore esterno delle pareti dei profili rispetta le prescrizioni più elevate previste dalla Norma di qualità RAL tedesca (classe A). Trasporto incluso</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di spessore 82 mm con geometria multicamere - ad impiego universale per abitazioni nuove o in rinnovazione • Spessore delle pareti come da standard di qualità massimo (RAL classe A) • Rinforzi metallici testati per elevata stabilità e per agevole lavorazione • Spigoli eleganti, leggermente arrotondati • Isolamento termico eccezionale tramite disposizione innovativa delle camere interne, con trasmittanza Uw fino a 0,67 W/(m2K) con impiego di vetro triplo • Guarnizione centrale che corre perimetrale fra telaio e anta • Le guarnizioni su 3 livelli bloccano rumore, freddo, umidità e correnti • Mescola delle guarnizioni di alta qualità, e in colore grigio accattivante 				
					a riportare	1.767.666,61

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.767.666,61
		<ul style="list-style-type: none"> • Entrata del bordo vetro di 25 mm, che riduce i ponti termici del profilo • Colorazione delle superfici possibile con pellicole o con coperture in alluminio • Profili SOFTLINE 82 riciclabili quasi al 100% • valore Ug 0.6 W/m2K 				
		F04_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 23,320		23,320		
		F13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,350		2,350		
		F21_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,937		1,937		
		F27_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467		7,467		
		F27_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,519		7,519		
		F27_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,519		7,519		
		F32_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,799		2,799		
		F38_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,040		4,040		
		F42_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,800		10,800		
		F58_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300		2,300		
		F58_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300		2,300		
		F58_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300		2,300		
		F62_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,900		6,900		
		F66_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,75		1,750		
		F70_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,200		1,200		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
					a riportare	1.767.666,61

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.767.666,61
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,123		4,123		
		P08_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P09_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,500		7,500		
		P13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,990		2,990		
		P13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P20_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880		2,880		
		P20_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880		2,880		
			m ²	296,778	682,35	202.506,47
					a riportare	1.970.173,08

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 1 - Fornitura e posa finestre

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.970.173,08
511	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>mc serramenti</i> (lunghezza) 153,801 * (altezza/peso) 0,08		12,304		
			mc	12,304	36,24	445,90
		TOTALE Fornitura e posa finestre				215.967,51
	3. 2. 2	Fornitura e posa infissi				
512	A.25.05.02	Fornitura e posa in opera di zanzariera con sistema di avvolgimento della rete anti-zanzara, in alluminio con profili adeguati in base alle dimensioni, alle forme ed alla sede di posa, in elettrocolore o verniciate, completi di rete anti-zanzare compreso l'eventuale smontaggio e modifica del serramento, se necessario, per permettere l'inserimento corretto delle zanzariere, il suo rimontaggio, le guarnizioni, le viterie e la sigillatura perimetrale e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante in ogni sua parte. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Telai in alluminio con reti antizanzara avvolgibile. <i>Zanzariere_A</i> (lunghezza) 87,97		87,970		
			m²	87,970	169,61	14.920,59
513	A.28.08.02	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà				
					a riportare	1.985.539,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.985.539,57
514	A07.037.035.b	presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca <i>Maniglioni antipánico_A</i> (n. parti simili) 10	cad	10,000 10,000	325,94	3.259,40
515	A14.001.010.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>Copertine finestre_A</i> (lunghezza) 11,15	mq	11,150 11,150	199,79	2.227,66
516	AP.7.1	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: serizzo <i>Soglie porte finestre_C</i> (lunghezza) 5,11	mq	5,110 5,110	178,87	914,03
		fornitura e posa in opera di monoblocchi (tipo Pasini S.r.l. TP00) con spalla termica a filo muro interno, finitura intonaco/termo cappotto, spess. mm 84 (tip. TF2030 per infisso+frangisole e tip. TP0006 per solo serramento) + sottobancale Fast. Compreso inoltre, per fori con infisso+frangisole, cassonetto termico Sun Major, finitura intonaco/termo cappotto (tip. Es2710 per larghezza max 2,950 m – tip. ES7215 larghezza da 2,951 a 4,500 m). Per i fori con il solo serramento previsto soprabancale termico TP0015 per serramento filo muro interno, finitura intonaco/intonaco, spess. mm 84. Per profondità max muro 500 mm. <i>F04_PT_A</i>			a riportare	1.991.940,66

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.991.940,66
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810 F04_PT_A		0,810		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810 F04_PP_A		0,810		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 F04_PP_A		0,608		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 F04_PP_A		0,608		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608 F11_PT_A		0,608		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 23,320 F13_PT_A		23,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,350 F21_PT_A		2,350		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,937 F27_PP_A		1,937		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,467 F27_PP_A		7,467		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,519 F27_PP_A		7,519		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,519 F32_PP_A		7,519		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,799 F38_PP_A		2,799		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,040 F42_PP_A		4,040		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,800 F58_PP_A		10,800		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300 F58_PP_A		2,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300 F58_PP_A		2,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300 F62_PP_A		2,300		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,900 F66_PP_A		6,900		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,75 F70_PT_A		1,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,200 P02_PT_A		1,200		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 P02_PT_A		8,640		
					a riportare	1.991.940,66

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.991.940,66
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,07		2,070		
		P05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,123		4,123		
		P08_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P09_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,500		7,500		
		P13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,990		2,990		
		P13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P20_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880		2,880		
		P20_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,880		2,880		
			m ²	296,778	255,90	75.945,49
517	AP.8.1	FPO di Frangisole orientabile (tipo IDEALSER) ed impacchettabile tramite nastri di trazione e orientamento, mod. Lupak Metal 90mm standard a motore. Comando standard a motore meccanico con voltaggio 230V/50 Hz completo di doppio fine corsa e di pulsante di emergenza. Lama bordata di dimensione 92 mm con guarnizione insonorizzante , in lega di				
					a riportare	2.067.886,15

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.067.886,15
		<p>alluminio spessore 0.47mm termo laccata con verniciatura antigraffio, con fori ribaditi per prevenire usura dei nastri. Pioli a bordo lama alternati in zamak.</p> <p>Canale di manovra dim. 56x58mm in acciaio zincato, guide standard in alluminio estruso dim. 23x21mm con guarnizione PE insonorizzante.</p> <p>Terminale in alluminio estruso.</p> <p>Orientamento tramite Terilene in materiale alta tenacia in aramid e kevlar, ancorati alle lamelle tramite ganci in acciaio inox apribili per consentire l'eventuale sostituzione sul posto.</p> <p>Trazione tramite Texband da 8 mm garantito 110.000 cicli. Possibilità di orientamento lama da 0° a 90° in qualsiasi posizione Colori standard a cartella</p> <p>P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640</p> <p>P02_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640</p>				
					a riportare	2.067.886,15

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro	
					riporto	2.067.886,15	
518	B01.061.030.b	(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640 <i>P02_PP_A</i>	m ²	8,640	190,22	32.870,02	
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,640		8,640			
		Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Monoblocchi PP</i> (lunghezza) 153,801 * (altezza/peso) 0,08 <i>Frangisole PP</i> (lunghezza) 86,4 * (altezza/peso) 0,1	mc	12,304			
				8,640			
			20,944	36,24	759,01		
		TOTALE Fornitura e posa infissi				130.896,20	
	3. 2. 3	Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali					
519	B01.004.035.b	Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: per strutture verticali					
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,122		0,122			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,463		7,463			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,896		6,896			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,763		3,763			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320		2,320			
						a riportare	2.101.515,18

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.101.515,18
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,320 <i>Parete vetromattone_P1_A</i>		2,320		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,106		5,106		
			mq	46,550	22,93	1.067,39
520	B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>F68_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,421 <i>F01_PT_A</i>		0,421		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F17_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,750 <i>F16_PT_A</i>		2,750		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,760 <i>F01_PT_A</i>		2,760		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F02_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425 <i>F01_PT_A</i>		5,425		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440 <i>F01_PT_A</i>		1,440		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425		5,425		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F14_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,600		4,600		
		F15_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,600		2,600		
		F15_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,600		2,600		
		F16_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,760		2,760		
		F17_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,750		2,750		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,440		1,440		
		F02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425		5,425		
		F02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,425		5,425		
		F04_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,810		0,810		
		F04_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F04_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,608		0,608		
		F19_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,473		0,473		
		F18_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,035		1,035		
		F13_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,350		2,350		
		F70_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,200		1,200		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,443		2,443		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,960		0,960		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F12_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550		2,550		
		F12_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550		2,550		
		F12_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550		2,550		
		F12_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,550		2,550		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,760		0,760		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F72_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,900		0,900		
		F73_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,173		1,173		
		F11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 23,320		23,320		
		F71_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,800		2,800		
		F21_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,937		1,937		
		F42_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,360		15,360		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F66_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,755		1,755		
		F27_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695		7,695		
		F27_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695		7,695		
		F27_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,695		7,695		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341		0,341		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341		0,341		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,341		0,341		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,727		0,727		
		F58_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300		2,300		
		F58_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,300		2,300		
		F63_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,475		2,475		
		F62_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,840		1,840		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F32_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,895		2,895		
		F38_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,100		4,100		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,672		0,672		
		F28_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,700		0,700		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,719		5,719		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,719		5,719		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,576		0,576		
		F74_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,591		0,591		
		Evacuatore scale_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,347		16,347		
		Evacuatore scale_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,347		16,347		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P02_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,485		4,485		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P03_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
					a riportare	2.102.582,57

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.102.582,57
		P11_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,070		2,070		
		P09_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,500		7,500		
		P08_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P05_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,000		6,000		
		P20_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,590		7,590		
		P13_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,450		3,450		
		P16_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,360		3,360		
			mq	585,702	20,72	12.135,75
521	B01.034.010	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
					a riportare	2.114.718,32

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.114.718,32
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,649		5,649		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,719		5,719		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,719		5,719		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,951		5,951		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
		F23_P1_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,726		5,726		
			mq	117,052	27,62	3.232,98
522	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
		Parete vetromattone_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010		0,010		
		Parete vetromattone_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,561		0,561		
		Parete vetromattone_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,552		0,552		
		Parete vetromattone_PT_A				
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,301 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,301		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,186 <i>Parete vetromattone_PT_A</i>		0,186		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,409 <i>F68_PT_A</i>		0,409		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,008 <i>F01_PT_A</i>		0,008		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F01_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F02_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 <i>F01_PT_A</i>		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F01_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F02_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 <i>F01_PT_A</i>		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F01_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F02_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 <i>F01_PT_A</i>		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F01_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F02_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 <i>F01_PT_A</i>		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F01_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 <i>F17_PT_A</i>		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,144 <i>F16_PT_A</i>		0,144		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,023 F01_PT_A		0,023		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F02_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 F01_PT_A		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F02_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 F01_PT_A		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F14_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,029 F15_PT_A		0,029		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,022 F15_PT_A		0,022		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,022 F16_PT_A		0,022		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,023 F17_PT_A		0,023		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,144 F01_PT_A		0,144		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F01_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,038 F02_PT_A		0,038		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 F02_PT_A		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,282 F04_PT_A		0,282		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F04_PT_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F04_P1_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009 F04_P1_A		0,009		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009 F04_P1_A		0,009		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,009 F19_PT_A		0,009		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,029 F18_PT_A		0,029		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,054 F13_PT_A		0,054		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,110 F70_PT_A		0,110		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060 F72_PT_A		0,060		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,028 F73_PT_A		0,028		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,012 F73_PT_A		0,012		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F73_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F73_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F73_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F73_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F73_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_A		0,030		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_A		0,030		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030 F12_PT_A		0,030		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030 F72_PT_A		0,030		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F73_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,010 F72_PT_A		0,010		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F72_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016 F73_PT_A		0,016		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F11_PT_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,580 F71_PT_A		0,580		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,042 F21_PT_A		0,042		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 F42_P1_A		0,021		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160 F66_P1_A		0,160		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066 F27_P1_A		0,066		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_A		0,083		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083 F27_P1_A		0,083		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083 F28_P1_A		0,083		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_A		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_A		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F28_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,007 F28_P1_A		0,007		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014 F58_P1_A		0,014		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,077 F58_P1_A		0,077		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,077 F63_PT_A		0,077		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,037 F62_P1_A		0,037		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,072 F74_PP_A		0,072		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F32_P1_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,037 F38_P1_A		0,037		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,020 F28_P1_A		0,020		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,013 F28_P1_A		0,013		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,013 F23_P1_A		0,013		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_A		0,126		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_A		0,126		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_A		0,126		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,126 F23_P1_A		0,126		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 F23_P1_A		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F23_P1_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 F74_PP_A		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 F74_PP_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 Evacuatore scale_A		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039 Evacuatore scale_A		0,039		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039 P11_PT_A		0,039		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,077 P11_PT_A		0,077		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,077 P11_PT_A		0,077		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 P11_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100 PS01_PT_A		0,100		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,116 P11_PT_A		0,116		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 <i>P11_PT_A</i>		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,085 <i>P11_PT_A</i>		0,085		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 <i>P11_PT_A</i>		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 <i>P03_PT_A</i>		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129 <i>P11_PT_A</i>		0,129		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,133 <i>P03_PT_A</i>		0,133		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129 <i>P03_PT_A</i>		0,129		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,129 <i>Pi01_PT_A</i>		0,129		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>Pi01_PT_A</i>		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 <i>Pi01_PT_A</i>		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,093 <i>P11_PT_A</i>		0,093		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.117.951,30
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P11_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P11_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P11_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P11_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P11_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044 P09_PT_A		0,044		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,219 P08_PT_A		0,219		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081 P13_P1_A		0,081		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,133 Pi01_P1_A		0,133		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi02		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_A		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 P05_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,081 Pi01_P1_A		0,081		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi01_P1_A		0,107		
					a riportare	2.117.951,30

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.504,89
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 <i>F23_P1_A</i>		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 <i>F23_P1_A</i>		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 <i>F23_P1_A</i>		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 <i>F23_P1_A</i>		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130 <i>F23_P1_A</i>		0,130		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 <i>F23_P1_A</i>		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,127 <i>Evacuatore scale_A</i>		0,127		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039 <i>Evacuatore scale_A</i>		0,039		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,039 <i>P16_P1_A</i>		0,039		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303 <i>P16_P1_A</i>		0,303		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,303		0,303		
			mc	5,682	36,24	205,92
524	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) <i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 24,401 <i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1402,985 <i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1379,180		0,024 1,403 1,379		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 752,531		0,753		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 464,085		0,464		
		<i>Parete vetromattone_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1021,262		1,021		
		<i>F68_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,008		0,004		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F02_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F02_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F02_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F01_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		<i>F02_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F17_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,144		0,075		
		F16_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,023		0,012		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F14_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,029		0,015		
		F15_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,022		0,011		
		F15_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,022		0,011		
		F16_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,023		0,012		
		F17_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,144		0,075		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,038		0,020		
		F02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		F02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,282		0,147		
		F04_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F04_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		F04_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009		0,005		
		F04_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009		0,005		
		F04_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,009		0,005		
		F19_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,029		0,015		
		F18_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,054		0,028		
		F13_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,110		0,057		
		F70_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,060		0,031		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,028		0,015		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,012		0,006		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F12_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030		0,016		
		F12_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030		0,016		
		F12_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030		0,016		
		F12_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,030		0,016		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,010		0,005		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F72_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,016		0,008		
		F73_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,580		0,302		
		F71_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,042		0,022		
		F21_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,021		0,011		
		F42_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,160		0,083		
		F66_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,066		0,034		
		F27_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083		0,043		
		F27_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083		0,043		
		F27_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,083		0,043		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007		0,004		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,007		0,004		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,014		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,077		0,040		
		F58_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,077		0,040		
		F63_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,037		0,019		
		F62_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,072		0,037		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F32_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,037		0,019		
		F38_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,020		0,010		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,013		0,007		
		F28_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,013		0,007		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,126		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,126		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,130		0,068		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F23_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,127		0,066		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		F74_PP_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,011		0,006		
		Evacuatore scale_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,039		0,020		
		Evacuatore scale_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,039		0,020		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,077		0,040		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P02_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,077		0,040		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,100		0,052		
		PS01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,116		0,060		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,085		0,044		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P03_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,129		0,067		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,133		0,069		
		P03_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,129		0,067		
		P03_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,129		0,067		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		Pi01_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,093		0,048		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P11_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,044		0,023		
		P09_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,219		0,114		
		P08_PT_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081		0,042		
		P13_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,133		0,069		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
					a riportare	2.119.710,81

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.119.710,81
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi02 (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		P05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,081		0,042		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,107		0,056		
		Pi01_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,101		0,053		
		P20_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,078		0,041		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
		P16_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,303		0,158		
			t	19,679	18,00	354,22
		TOTALE Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali				18.549,85
					a riportare	2.120.065,03

3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 3. 2 - 2° FASE (blocco A) - 3. 2. 3 - Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davanzali

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.120.065,03
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				365.413,56
		TOTALE SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				879.143,47
	5	OPERE INTERNE				
	5. 1	1° FASE (blocco B/C)				
	5. 1. 1	Tinteggi				
525	A.33.19.02	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi di marca primaria o a scelta della D.L., composte da un profilo smussato sui due lati, in resina acrovinilica modificata all'urto, non porosa, finemente granulata, colorata nella massa e con spessore di 3 mm. I colori dei profili acrovinilici saranno nella gamma colori di serie. La fornitura sarà comprensiva di tutti gli accessori e sfridi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto. tipo TP-150 altezza cm 15. <i>Paracolpi_PT_B</i> (lunghezza) 100 <i>Paracolpi_PP_B</i> (lunghezza) 107,9	m	100,000 107,900 207,900	22,63	4.704,78
526	A.33.19.02	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi di marca primaria o a scelta della D.L., composte da un profilo smussato sui due lati, in resina acrovinilica modificata all'urto, non porosa, finemente granulata, colorata nella massa e con spessore di 3 mm. I colori dei profili acrovinilici saranno nella gamma colori di serie. La fornitura sarà comprensiva di tutti gli accessori e sfridi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto. tipo TP-150 altezza cm 15. <i>Paracolpi_PT_A</i> (lunghezza) 75,73 <i>Paracolpi_PP_A</i> (lunghezza) 114,8	m	75,730 114,800 190,530	22,63	4.311,69
527	A20.001.005.a	Preparazione delle superfici murarie: con isolante acrilico all'acqua				
					a riportare	2.129.081,50

5 - OPERE INTERNE - 5.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5.1.1 - Tinteggi

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.129.081,50
528	A20.016.045.a	<i>Pittura interna_B</i> (lunghezza) 1483 <i>Pittura interna_C</i> (lunghezza) 850	mq	1.483,000 850,000 2.333,000	2,39	5.575,87
		Pittura per interni al sol di silicato e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, lavabile, senza aggiunta di conservanti, coprente, secondo normativa DIN 18363 2.4.1, applicata a due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: bianca <i>Pittura interna_B</i> (lunghezza) 1483 <i>Pittura interna_C</i> (lunghezza) 850	mq	1.483,000 850,000 2.333,000	6,80	15.864,40
		TOTALE Tinteggi				30.456,74
529	5.1.2 AP.2.1	Sostituzione porte interne Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna ad 1 anta a battente con doppia maniglia e serratura con chiave <i>Pi01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Pi01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Pi02_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Pi01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
					a riportare	2.150.521,77

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.150.521,77
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>PI01_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000		
		<i>VECCHIE PORTE SCORREVOLI</i>				
		<i>PI03_PP_B</i>				
					a riportare	2.150.521,77

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.150.521,77
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 PI03_PP_B		1,000		
530	AP.3.1	Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna a 2 ante asimmetriche a battente con doppia maniglia e serratura con chiave su anta principale Pi05_PP_B	cad	49,000	894,50	43.830,50
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_B		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_C		1,000		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 Pi05_PP_C		1,000		
531	AP.4.1	Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a	cad	11,000	1.128,95	12.418,45
					a riportare	2.206.770,72

5 - OPERE INTERNE - 5.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5.1.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.206.770,72
532	AP.5.1	<p>polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna ad 1 anta scorrevole compreso carter superiore e tubolare per incontro (900X2100) <i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000 <i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000</p>	cad	1,000 1,000 2,000	1.254,73	2.509,46
		<p>Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna ad 1 anta scorrevole compreso carter superiore e tubolare per incontro (900X2400) <i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 <i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000</p>	cad	1,000 1,000 2,000	1.280,25	2.560,50
533	B01.034.015	<p>Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890</p>		1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890		
					a riportare	2.211.840,68

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.211.840,68
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,700		2,700		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,700		2,700		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,700		2,700		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,700		2,700		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520		2,520		
					a riportare	2.211.840,68

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.211.840,68
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI05_P1_B</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 <i>PI02</i>		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI01_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 <i>PI03_P1_B</i>		1,890		
					a riportare	2.211.840,68

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.211.840,68
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890		1,890		
			mq	172,710	17,27	2.982,70
534	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076		0,076		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076		0,076		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,108		0,108		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132		0,132		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132		0,132		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132		0,132		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132		0,132		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132		0,132		
					a riportare	2.214.823,38

5 - OPERE INTERNE - 5.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5.1.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.214.968,03
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi05_P1_B		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 Pi02		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 Pi03_P1_B		0,107		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi03_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi03_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi03_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi03_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi03_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi03_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi03_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi03_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi01_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 Pi03_P1_B		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi03_P1_B		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 Pi01_P1_B		0,076		
					a riportare	2.214.968,03

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.214.968,03
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076		0,076		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107		0,107		
		<i>PI01_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101		
			mc	4,826	36,24	174,89
536	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		<i>PI03_PT_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108		0,056		
		<i>PI04_PT_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108		0,056		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI05_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		<i>PI03_P1_B</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
					a riportare	2.215.142,92

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.215.142,92
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_B (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
			t	1,282	18,00	23,08
		TOTALE Sostituzione porte interne				64.644,23
537	5. 1. 3 A.19.09.09	Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum provvisto di marcatura CE (EN14041), di primaria marca costituito da un impasto d'olio di lino ossidato, colofonia, sughero, farina di legno e coloranti minerali, calandrato su un supporto di juta sintetica. Esente da amianto. Classe di reazione al fuoco 1 o equivalente secondo la classificazione europea recepita con DM 15 marzo 2005 e s.m.i... Struttura omogenea in tutto lo spessore, trattato superficialmente con resine che rendono più agevole la manutenzione, antibatterico. Fornito in teli o in piastrelle con spessore minimo di mm 2 e negli spessori da mm 2,5 e mm 3,2, nei tipi variegato o tinta unita. Compresa nel prezzo, la rasatura a tre mani, i collanti, la preparazione e la pulizia dei piani di posa, il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa, i tagli, gli sfridi, gli accantieramenti, le protezioni. Compresa la ceratura con cere metalizzate a più passate in strati molto sottili. Le saldature delle giunture con strisce preformate di linoleum e la finitura a sguscio dello zoccolo a muro computata separatamente. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo DIN 51130 ovvero UNI EN 13893 $\mu > o = 0,30$ dinamico e statico. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di				
					a riportare	2.215.166,00

5 - OPERE INTERNE - 5.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5.1.3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.215.166,00
538	A15.016.025.b	<p>richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. La scelta delle colorazioni e la tecnica delle finiture è a cura della D.L.. Misurazione delle superfici effettivamente pavimentate. Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento DIN 51130 > R9 - UNI EN 13893 > 0,30 come da indicazioni di progetto.</p> <p><i>Pavimentazione_P1_B</i> (lunghezza) 452,52 <i>Pavimentazione palestra PT_B</i> (lunghezza) 55,78</p>	m²	<p>452,520</p> <p>55,780</p> <p>508,300</p>	1,69	859,03
538	A15.016.025.b	<p>Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm</p> <p><i>Servizi igienici_blocco B_PT</i> (lunghezza) 29,05 <i>Servizi igienici_blocco C_PT</i> (lunghezza) 19,84 <i>Servizi igienici_blocco B_P1</i> (lunghezza) 39,41</p>	mq	<p>29,050</p> <p>19,840</p> <p>39,410</p> <p>88,300</p>	88,26	7.793,36
539	A15.028.065	<p>Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale:</p> <p>in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm</p> <p><i>Pavimentazione_P1_B</i> (lunghezza) 452,52 <i>Pavimentazione palestra PT_B</i></p>		452,520		
					a riportare	2.223.818,39

5 - OPERE INTERNE - 5.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5.1.3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.223.818,39
540	A16.022.010.a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale con superfici a vista lucidate e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, delle dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm: marmo: bianco Carrara <i>Battiscopa_PT_B</i> (lunghezza) 304,86 <i>Battiscopa_PT_C</i> (lunghezza) 112,83 <i>Battiscopa_P1_B</i> (lunghezza) 434,87	mq	55,780	63,44	32.246,55
				508,300		
			m	304,860	51,63	44.017,67
				112,830		
541	AP.19	Lavoro di pulizia e trattamento di pavimentazione in cemento, realizzato da impresa specializzata nel settore, comprendente lavaggio meccanizzato accurato di tutta la pavimentazione in cemento con monospazzola, successivo risciacquo accurato con lavasciuga, trattamento protettivo del pavimento stesso <i>Arrotatura_blocco B</i> (lunghezza) 428,57 <i>Arrotatura_blocco C</i> (lunghezza) 269,3	m	434,870	51,03	35.612,31
				852,560		
542	B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla <i>Servizi igienici_blocco B_PT</i> (lunghezza) 29,05 <i>Servizi igienici_blocco C_PT</i> (lunghezza) 19,84 <i>Servizi igienici_blocco B_P1</i> (lunghezza) 39,41	m²	428,570	9,80	865,34
				269,300		
			mq	697,870	4,57	2.049,60
				39,410		
543	B01.016.045	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>Rimozione linoleum_blocco B</i> (lunghezza) 448,49	mq	88,300	4,57	2.049,60
				448,490		
544	B01.016.120	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo			a riportare	2.338.609,86

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.338.609,86
		scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri <i>Rimozione battiscopa_blocco B_PT</i> (lunghezza) 266,79 <i>Rimozione battiscopa_blocco C_PT</i> (lunghezza) 24,26 <i>Rimozione battiscopa_blocco B_P1</i> (lunghezza) 373		266,790 24,260 373,000		
			m	664,050	3,27	2.171,44
		TOTALE Pavimentazioni				125.615,30
545	5. 1. 4 A.20.01.02	Rivestimenti Fornitura e posa di rivestimenti in materiale ceramico monocottura avente spessore non inferiore a mm 9, posato con collanti da applicarsi a pareti intonacate perfettamente in piano, colori a scelta della D.L.. Il rivestimento sarà stuccato con boiacche cementizie o con stucchi maiolacati previa perfetta pulizia delle fughe da polveri o corpi estranei, compreso ponti di servizio, tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite. Dimensione 20x20 con finitura lucida. <i>Servizi igienici_blocco B_PT</i> (lunghezza) 29,05 * (altezza/peso) 2,4 <i>Servizi igienici_blocco C_PT</i> (lunghezza) 19,84 * (altezza/peso) 2,4 <i>Servizi igienici_blocco B_P1</i> (lunghezza) 39,41 * (altezza/peso) 2,4				
			m ²	69,720 47,616 94,584 211,920	52,28	11.079,18
546	B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica <i>Servizi igienici_blocco B_PT</i> (lunghezza) 29,05 * (altezza/peso) 2,4 <i>Servizi igienici_blocco C_PT</i> (lunghezza) 19,84 * (altezza/peso) 2,4 <i>Servizi igienici_blocco B_P1</i> (lunghezza) 39,41 * (altezza/peso) 2,4		69,720 47,616 94,584 211,920		
			mq	211,920	7,92	1.678,41
		TOTALE Rivestimenti				12.757,59
547	5. 1. 5 A09.028.005.a	Fase transitoria Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro				
					a riportare	2.353.538,89

5 - OPERE INTERNE - 5. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 5. 1. 5 - Fase transitoria

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.353.538,89
548	B01.004.015.b	vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <i>Parete divisoria palestra_B</i> (lunghezza) 4,90 * (altezza/peso) 3 <i>Nuova Parete divisoria bagno_PT_C</i> (lunghezza) 9	mq	14,700		
				9,000		
				23,700	32,27	764,80
549	B01.004.020.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati <i>Demolizione parete divisoria bagno_PT_C</i> (lunghezza) 8	mq	8,000		
				8,000	9,15	73,20
				14,700		
				14,700	9,80	144,06
TOTALE Fase transitoria						982,06
TOTALE 1° FASE (blocco B/C)						234.455,92
5. 2						
2° FASE (blocco A)						
5. 2. 1						
Tinteggi						
550	A20.001.005.a	Preparazione delle superfici murarie: con isolante acrilico all'acqua <i>Pittura interna_A</i> (lunghezza) 1827	mq	1.827,000		
				1.827,000	2,39	4.366,53
551	A20.016.045.a	Pittura per interni al sol di silicato e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze dannose alla salute, lavabile, senza aggiunta di conservanti, coprente, secondo normativa DIN 18363 2.4.1, applicata a due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: bianca <i>Pittura interna_A</i> (lunghezza) 1827	mq	1.827,000		
				1.827,000	6,80	12.423,60
TOTALE Tinteggi						16.790,13
						a riportare
						2.371.311,08

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro		
					riporto	2.372.052,45		
554	AP.3.1	PI03_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000	cad	1,000	894,50	43.830,50		
		PI03_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
				49,000				
		Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna a 2 ante asimmetriche a battente con doppia maniglia e serratura con chiave su anta principale						
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
		PI05_PP_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,000		1,000				
				10,000			1.128,95	11.289,50
		555		AP.5.1			Porte interne in alluminio (tipo IDEALSER) con imbotte perimetrale su tre lati spalla a muro variabile da porta a porta spessore da 16 a 34 verniciati a polveri in tinte RAL, complete di pannelli in bi-laminato da 35 mm, compreso inoltre maniglia e serratura: Porta interna ad 1 anta scorrevole compreso carter superiore e tubolare per incontro (900X2400)	cad
	PI04_PP_A (n. parti simili) 1,000	1,000						
556	B01.034.015	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi			a riportare	2.428.452,70		

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.428.452,70
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi01_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi05_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi05_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,520 Pi03_P1_A		2,520		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi03_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,890 Pi01_P1_A		1,890		
					a riportare	2.428.452,70

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.431.406,49
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI01_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI01_P1_A</i>		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI03_P1_A</i>		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI03_P1_A</i>		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i>		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI01_P1_A</i>		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI03_P1_A</i>		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i>		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI05_P1_A</i>		0,101		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,132 <i>PI03_P1_A</i>		0,132		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI03_P1_A</i>		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i>		0,076		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101		
					a riportare	2.431.406,49

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.431.406,49
		<i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI03_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI03_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI03_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>PI03_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI03_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,076 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,107 <i>PI01_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101 (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,101		0,101 0,076 0,076 0,101 0,101 0,076 0,107 0,101 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,076 0,076 0,107 0,107 0,107 0,107 0,101 0,101		
			mc	5,476	36,24	198,45
559	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) <i>PI02_PT_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,067 <i>PI04_PP_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,108 <i>PI05_P1_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132 <i>PI05_P1_A</i> (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,035 0,056 0,069 0,069 0,069 0,069		
					a riportare	2.431.604,94

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.2 - Sostituzione porte interne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.431.604,94
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI05_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,132		0,069		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
		PI03_P1_A (n. parti simili) 0,520 * (lunghezza) 0,076		0,040		
			t	1,181	18,00	21,26
		TOTALE Sostituzione porte interne				60.315,12
560	5.2.3 A.19.09.09	Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum provvisto di marcatura CE (EN14041), di primaria marca costituito da un impasto d'olio di lino ossidato, colofonia, sughero, farina di legno e coloranti minerali, calandrato su un supporto di juta sintetica. Esente da amianto. Classe di reazione al fuoco 1 o equivalente secondo la classificazione europea recepita con DM 15 marzo 2005 e s.m.i... Struttura omogenea in tutto lo spessore, trattato superficialmente con resine che rendono più agevole la manutenzione, antibatterico. Fornito in teli o in piastrelle con spessore minimo di mm 2 e negli spessori da mm 2,5 e mm 3,2, nei tipi variegato o tinta unita. Compresa nel prezzo, la rasatura a tre mani, i collanti, la preparazione e la pulizia dei piani di posa, il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa, i				
					a riportare	2.431.626,20

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.431.626,20
		tagli, gli sfridi, gli accantieramenti, le protezioni. Compresa la ceratura con cere metalizzate a più passate in strati molto sottili. Le saldature delle giunture con strisce preformate di linoleum e la finitura a sguscio dello zoccolo a muro computata separatamente. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo DIN 51130 ovvero UNI EN 13893 $\mu > o = 0,30$ dinamico e statico. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. La scelta delle colorazioni e la tecnica delle finiture è a cura della D.L.. Misurazione delle superfici effettivamente pavimentate. Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento DIN 51130 > R9 - UNI EN 13893 > 0,30 come da indicazioni di progetto. <i>Pavimentazione_P1_A</i> (lunghezza) 488,79		488,790		
			m²	488,790	1,69	826,06
561	A15.016.025.b	Pavimento in gres porcellanato doppio caricamento in piastrelle rettificate per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla G, tinta unita, dimensioni 60 x 60 cm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: superficie naturale antiscivolo (R10 B), spessore 10,5 mm <i>Servizi igienici_blocco A_PT</i> (lunghezza) 43,1 <i>Servizi igienici_blocco A_P1+cucina/ambulatorio</i> (lunghezza) 107,96		43,100		
			mq	107,960		
				151,060	88,26	13.332,56
562	A15.028.065	Pavimento in linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela di juta, superficie superiore protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685				
					a riportare	2.445.784,82

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.445.784,82
563	A16.022.010.a	<p>classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: in piastre 50 x 50 cm, spessore 2,5 mm <i>Pavimentazione_P1_A</i> (lunghezza) 488,79</p>	mq	488,790 488,790	63,44	31.008,84
564	AP.19	<p>Zoccolino battiscopa di pietra naturale con superfici a vista lucidate e coste rette, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi, delle dimensioni di 8 x 30 cm, spessore 1 cm: marmo: bianco Carrara <i>Battiscopa_PT_A</i> (lunghezza) 458,89 <i>Battiscopa_P1_A</i> (lunghezza) 479,76</p>	m	458,890 479,760 938,650	51,63	48.462,50
564	AP.19	<p>Lavoro di pulizia e trattamento di pavimentazione in cemento, realizzato da impresa specializzata nel settore, comprendente lavaggio meccanizzato accurato di tutta la pavimentazione in cemento con monospazzola, successivo risciacquo accurato con lavasciuga, trattamento protettivo del pavimento stesso <i>Arrotatura_blocco A</i> (lunghezza) 563,88</p>	m²	563,880 563,880	51,03	28.774,80
565	B01.016.015	<p>Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla <i>Servizi igienici_blocco A_PT</i> (lunghezza) 43,1 <i>Servizi igienici_blocco A_P1+cucina/ambulatorio</i> (lunghezza) 107,96</p>	mq	43,100 107,960 151,060	9,80	1.480,39
566	B01.016.045	<p>Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico</p>			a riportare	2.555.511,35

5 - OPERE INTERNE - 5.2 - 2° FASE (blocco A) - 5.2.3 - Pavimentazioni

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.555.511,35
567	B01.016.120	<i>Rimozione linoleum_blocco A</i> (lunghezza) 475,75	mq	475,750		
				475,750	4,57	2.174,18
		Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri				
		<i>Rimozione battiscopa_blocco A_PT</i> (lunghezza) 231,27		231,270		
		<i>Rimozione battiscopa_blocco A_P1</i> (lunghezza) 500	m	500,000		
				731,270	3,27	2.391,25
		TOTALE Pavimentazioni				128.450,58
568	5.2.4 A.20.01.02	Rivestimenti Fornitura e posa di rivestimenti in materiale ceramico monocottura avente spessore non inferiore a mm 9, posato con collanti da applicarsi a pareti intonacate perfettamente in piano, colori a scelta della D.L.. Il rivestimento sarà stuccato con boiacche cementizie o con stucchi maiolacati previa perfetta pulizia delle fughe da polveri o corpi estranei, compreso ponti di servizio, tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite. Dimensione 20x20 con finitura lucida.				
		<i>Servizi igienici_blocco A_PT</i> (lunghezza) 43,1 * (altezza/peso) 2,4		103,440		
		<i>Servizi igienici_blocco A_P1+cucina/ambulatorio</i> (lunghezza) 107,96 * (altezza/peso) 2,4	m²	259,104		
				362,544	52,28	18.953,80
569	B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica				
		<i>Servizi igienici_blocco A_PT</i> (lunghezza) 43,1 * (altezza/peso) 2,4		103,440		
		<i>Servizi igienici_blocco A_P1+cucina/ambulatorio</i> (lunghezza) 107,96 * (altezza/peso) 2,4	m²	259,104		
				362,544	7,92	2.871,35
		TOTALE Rivestimenti				21.825,15
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				227.380,98
		TOTALE OPERE INTERNE				461.836,90
6		OPERE ESTERNE				
6.1		1° FASE (blocco B/C)				
					a riportare	2.581.901,93

6 - OPERE ESTERNE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.581.901,93
	6. 1. 1	Balconi camere P1				
	6. 1. 1. 1	corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su fioriera loggiato				
570	A07.037.015.e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio inox da 8/10 <i>nuova vasca fioriera</i> (lunghezza) 3,55 * (larghezza) 0,4 (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,4 * (larghezza) 0,5		1,420 0,400		
			m	1,820	125,09	227,66
571	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>taglio soletta</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,6 * (larghezza) 2		2,400		
			m	2,400	62,86	150,86
572	B01.007.020.b	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 150 mm <i>taglio pareti</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,5 * (larghezza) 4		4,000		
			m	4,000	135,49	541,96
573	B01.019.030	Svuotamento dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso <i>svuotamento fioriera</i>				
					a riportare	2.582.822,41

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.1 - corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.582.822,41
574	B01.025.040	(lunghezza) 2,55 * (larghezza) 0,4 * (altezza/peso) 0,5 Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del materiale al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso <i>rimozione vasca fioriera</i> (lunghezza) 3,55 * (larghezza) 1,4	mc	0,510		
				0,510	101,26	51,64
575	B01.034.050	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>parapetti e supporti con cavi in acciaioio</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 1,2	mq	4,970		
				4,970	13,11	65,16
576	B02.004.040	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (lunghezza) 7,07 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 10 * (larghezza) 2	mq	6,480		
				6,480	13,81	89,49
577	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2	kg	47,070		
					10,38	488,59
578	B02.016.045	Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i tagli, l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura completa di fissaggio con malta cementizia e stuccata con	dm	24,000		
					5,07	121,68
					a riportare	2.583.638,97

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.1 - corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.583.638,97
579	F01.049.015.a	malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinata in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>parapetti e supporti con cavi in acciaioio</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 1,20	mq	6,480		
				6,480	34,51	223,62
580	F01.049.020	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5	cad	75,600		
				75,600	6,41	484,60
		Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5	cad	75,600		
				75,600	2,10	158,76
		TOTALE corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su fioriera loggiato				2.604,02
					a riportare	2.584.505,95

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.1 - corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.584.505,95
581	6.1.1.2 A.46.1.2	corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporti</i> (lunghezza) 0,68	mc	0,680		
				0,680	20,90	14,21
582	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>a dedurre soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	-7,989		
				-7,989	204,35	-1.632,55
583	A03.007.165.c	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC38 (Rck 38 N/mm ²), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc <i>soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	7,989		
				7,989	302,96	2.420,35
584	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo	mc			
					a riportare	2.585.307,96

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.2 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.585.307,96
585	A06.007.005.a	B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d10 su fioriere</i> (n. parti simili) 69 * (lunghezza) 0,5 <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	kg	34,500 160,000 194,500	1,67	324,82
		Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm <i>Scavo per platea lato est</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5	mq	96,250 96,250	58,84	5.663,35
586	A23.001.020.d	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 20 * (larghezza) 4 <i>lamiera 3mm contenimento getto</i> (lunghezza) 27,5 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 23,55	kg	400,000 161,906 561,906	3,96	2.225,15
587	A23.001.050.a	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 10 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 2		1.600,000		
					a riportare	2.593.521,28

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.2 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.593.521,28
588	A23.004.030.b	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 561,91	cmc	1.600,000	0,24	384,00
				561,910		
			kg	561,910	0,60	337,15
589	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>demolizione intonaco fronte primo solaio</i> (lunghezza) 27,2 * (larghezza) 0,5		13,600		
				13,600	16,33	222,09
590	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come demolizione intonaco</i> (lunghezza) 13,6 * (larghezza) 0,05		0,680		
				0,680	59,09	40,18
591	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione intonaco</i> (lunghezza) 13,6 * (altezza/peso) 0,05		0,680		
				0,680	24,42	16,61
592	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm				
					a riportare	2.594.521,31

6 - OPERE ESTERNE - 6. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6. 1. 1 - Balconi camere P1 - 6. 1. 1. 2 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.594.521,31
593	F01.046.015.a	<i>piastre per giunti a taglio tra nuova soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 1 * (larghezza) 5 * (altezza/peso) 20 <i>connettori su fioriere</i> (larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 27,6	dm	100,000		
				69,000		
				169,000	5,07	856,83
594	F01.046.015.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	cad	80,000		
				80,000	1,32	105,60
				80,000		
				80,000	5,99	479,20
595	6. 1. 1. 3 A.46.1.2	TOTALE corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B1 corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2				11.456,99
		Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporti</i> (lunghezza) 0,68	mc	0,680		
				0,680	20,90	14,21
596	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere				
					a riportare	2.595.977,15

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.3 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.595.977,15
		dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²) <i>a dedurre soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083		-7,989		
597	A03.007.165.c	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC38 (Rck 38 N/mm ²), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc <i>soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	-7,989	204,35	-1.632,55
598	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d10 su fioriere</i> (n. parti simili) 69 * (lunghezza) 0,5 <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	mc	7,989	302,96	2.420,35
599	A06.007.005.a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di	kg	194,500	1,67	324,82
					a riportare	2.597.089,77

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.3 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.597.089,77
600	A23.001.020.d	4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm <i>Scavo per platea lato est</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5	mq	96,250		
				96,250	58,84	5.663,35
601	A23.001.050.a	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 20 * (larghezza) 4 <i>lamiera 3mm contenimento getto</i> (lunghezza) 27,5 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 23,55	kg	400,000		
				161,906		
				561,906	3,96	2.225,15
602	A23.004.030.b	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 10 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 2	cmc	1.600,000		
				1.600,000	0,24	384,00
603	B01.013.005	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 561,91	kg	561,910		
				561,910	0,60	337,15
		Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>demolizione intonaco fronte sprimo solaio</i>				
					a riportare	2.605.699,42

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.3 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.605.699,42
604	B01.061.005	(lunghezza) 27,2 * (larghezza) 0,5 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come demolizione intonaco</i>	mq	13,600 13,600	16,33	222,09
605	B01.061.015	(lunghezza) 13,6 * (larghezza) 0,05 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione intonaco</i>	mc	0,680 0,680	59,09	40,18
606	B02.004.050.a	(lunghezza) 13,6 * (altezza/peso) 0,05 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>piastre per giunti a taglio tra nuova soletta e solaio esistente</i>	mc	0,680 0,680	24,42	16,61
606	B02.004.050.a	(lunghezza) 1 * (larghezza) 5 * (altezza/peso) 20 <i>connettori su fioriere</i>		100,000		
607	F01.046.015.a	(larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 27,6 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i>	dm	69,000 169,000	5,07	856,83
607	F01.046.015.a	(n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		80,000		
608	F01.046.015.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m	cad	80,000	1,32	105,60
					a riportare	2.606.940,73

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.3 - corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.606.940,73
		dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		80,000		
			cad	80,000	5,99	479,20
		TOTALE corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo B2				11.456,99
	6.1.1.4	corpo B piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato				
609	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>Copertina Pilastrini fronte Sud_blocco B</i> (lunghezza) 56,88 * (larghezza) 0,7 <i>Copertura giunto corpo B1/B2 su cornicione loggiato</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,55 * (larghezza) 0,5		39,816		
				0,550		
			mq	40,366	199,79	8.064,72
610	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>taglio soletta</i> (lunghezza) 0,9 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2		3,600		
			m	3,600	62,86	226,30
611	B02.004.040	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola				
					a riportare	2.615.710,95

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.4 - corpo B piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.615.710,95
612	B02.004.050.a	d'arte in opera. <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (lunghezza) 5 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2 <i>apparecchio di sospensione</i> (lunghezza) 10 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2	kg	20,000	10,38	622,80
		40,000				
				60,000		
613	F01.049.015.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm	dm	8,000	5,07	121,68
		<i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 1 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		16,000		
		Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5		24,000		
				75,600		
					a riportare	2.616.455,43

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1 - 6.1.1.4 - corpo B piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.616.455,43
614	F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5	cad	75,600	6,41	484,60
				75,600		
			cad	75,600	2,10	158,76
		TOTALE corpo B piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato				9.678,86
615	A04.001.015.a	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905 <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703		94,905		
				94,703		
			mq	189,608	33,17	6.289,30
616	A07.037.005.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 <i>Gronda logge_B</i> (lunghezza) 53,64		53,640		
				53,640	23,38	1.254,10
617	A07.037.105.a	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm <i>Caditoia loggia_B</i> (n. parti simili) 10		10,000		
			cad	10,000	44,23	442,30
					a riportare	2.625.084,49

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.625.084,49
618	A10.020.045.a	Blocco in EPS ad altissima densità senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg: spessore 80 mm <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Supporto illuminazione balconi_B</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 1				
			cad	10,000		
				34,000	14,20	482,80
619	A10.020.045.b	Blocco in EPS ad altissima densità senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>				
				10,000		
				10,000		
				10,000		
					a riportare	2.625.567,29

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.625.567,29
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i>		10,000		
		<i>Supporto illuminazione balconi_B</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 10		100,000		
			cad	220,000	2,49	547,80
620	A11.001.035.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolenfinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,905 <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,905 <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,703 <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,703		189,810 189,810 189,406 189,406		
			mq	758,432	18,95	14.372,29
621	B01.016.030.a	Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti			a riportare	2.640.487,38

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.640.487,38
622	B01.016.075	livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo: senza recupero del materiale, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa di trasporto allo scarico <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892	mq	189,356	11,60	2.196,53
623	B01.022.010	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 * (altezza/peso) 0,12 <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892 * (altezza/peso) 0,12	mc	22,723	81,66	1.855,56
624	B01.034.035	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 <i>balcone loggia_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892	mq	189,356	17,08	3.234,20
624	B01.034.035	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
					a riportare	2.647.773,67

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.647.773,67
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
625	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	kg	1.260,000	1,38	1.738,80
		<i>Sottofondo_B</i> (lunghezza) 22,723		22,723		
		<i>Tavolato_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 * (altezza/peso) 0,04		3,779		
		<i>Tavolato_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892 * (altezza/peso) 0,04		3,796		
		<i>Piastrelle_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 * (altezza/peso) 0,03		2,834		
		<i>Piastrelle_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892 * (altezza/peso) 0,03		2,847		
626	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg	mc	35,979	59,09	2.126,00
		<i>Parapetto balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
					a riportare	2.651.638,47

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.651.662,28
628	B11.5.09.117.a	[115117] Elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per persiane scorrevoli realizzati in schiuma poliuretana rigida imputrescibile nera del peso specifico di 350 kg/mc, armata internamente con fibra di vetro per il fissaggio meccanico alla superficie sottostante, con piedini per la regolazione della bolla ed inserto in resina per l'avvitamento del cardine, delle dimensioni di 240 x 125 mm, Ø superficie utile 108 x 52 mm, fissato con tassello con vite in acciaio, carico consigliato massimo 30 kg: [115117a] spessore 60 mm <i>Struttura tende loggia_PP_B</i> (lunghezza) 20	mq	72,000	61,33	4.415,76
				20,000		
			cad	20,000	50,49	1.009,80
629	B11.5.09.117.b	[115117] Elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per persiane scorrevoli realizzati in schiuma poliuretana rigida imputrescibile nera del peso specifico di 350 kg/mc, armata internamente con fibra di vetro per il fissaggio meccanico alla superficie sottostante, con piedini per la regolazione della bolla ed inserto in resina per l'avvitamento del cardine, delle dimensioni di 240 x 125 mm, Ø superficie utile 108 x 52 mm, fissato con tassello con vite in acciaio, carico consigliato massimo 30 kg: [115117b] sovrapprezzo per ogni 20 mm in più <i>Struttura tende loggia_PP_B</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 20		120,000		
			cad	120,000	13,65	1.638,00
630	B26.5.02.032	[265032] Pavimento galleggiante con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, con finitura in ghiaino lavato grigio, spessore 35 mm, 400 x 400 mm <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905 <i>Solaio Balconi camere_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703		94,905		
				94,703		
			mq	189,608	25,63	4.859,65
631	C02.019.115	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio				
					a riportare	2.663.585,49

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.663.585,49
632	DA2.5.07.076	deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa <i>Caditoia loggia_B</i> (n. parti simili) 10	cad	10,000		
				10,000	80,90	809,00
633	DA2.5.16.136.a	[A25076] Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso <i>Struttura metallica loggia_PP_A</i> (n. parti simili) 20 * (altezza/peso) 102	kg	2.040,000		
				2.040,000	1,00	2.040,00
		[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) <i>Tavolato_B</i> (n. parti simili) 0,5 * (lunghezza) 94,464 * (altezza/peso) 0,04 <i>Tavolato_B</i> (n. parti simili) 0,5 * (lunghezza) 94,892 * (altezza/peso) 0,04 <i>Piastrelle_B</i> (n. parti simili) 0,06 * (lunghezza) 94,464 <i>Piastrelle_B</i> (n. parti simili) 0,06 * (lunghezza) 94,892 <i>Sottofondo_B</i> (n. parti simili) 0,055 * (lunghezza) 94,464 <i>Sottofondo_B</i> (n. parti simili) 0,055 * (lunghezza) 94,892				
				1,889		
				1,898		
				5,668		
				5,694		
				5,196		
				5,219		
			t	25,564	18,00	460,15
		TOTALE Balconi camere P1				84.992,71
	6.1.2	Opere esterne				
	6.1.2.1	corpo C piano terra e primo – consolidamento gelosia lato sud				
634	A23.001.020.d	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a				
					a riportare	2.666.894,64

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.2 - Opere esterne - 6.1.2.1 - corpo C piano terra e primo – consolidamento gelosia lato sud

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.666.894,64
635	A23.001.050.a	misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>UPN65 correnti</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 7,09 * (larghezza) 5,20 * (altezza/peso) 4 <i>fazzoletti di testa</i> (n. parti simili) 12 * (lunghezza) 39,25*16 * (larghezza) 0,10 * (altezza/peso) 0,12	kg	589,888		
				90,432		
				680,320	3,96	2.694,07
636	B02.004.050.a	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>piastre saldate su montanti</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 0,12 * (larghezza) 0,10 * (altezza/peso) 2*39,25*16	cmc	60,288		
				60,288	0,24	14,47
636	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>fazzoletti di testa</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 16 <i>ancoraggi su gelosie</i> (n. parti simili) 2,5 * (lunghezza) 16 * (larghezza) 5,20	dm	32,000		
				208,000		
				240,000	5,07	1.216,80
637	A.18.07.03	TOTALE corpo C piano terra e primo – consolidamento gelosia lato sud Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in lana di legno mineralizzata, da apporsi a strutture piane, inclinate od anche verticali, di qualsiasi natura o consistenza; compreso profili di sostegno e sigillo a vista od a scomparsa. Pannelli in possesso di marcatura CE in conformità a UNI EN 13168. Da apporsi in opera, con pannelli semplici od accoppiati, compresa la predisposizione di alloggiamenti per plafoniere od altri corpi estranei, di abbassamenti o sfondi per travi, compresi i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi				3.925,34
					a riportare	2.670.819,98

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.2 - Opere esterne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.670.819,98
		previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata. Pannello sandwich da mm 10+30+10 in lana di legno mineralizzata e polistirolo. <i>Chiusura UTA_B_PT</i> (lunghezza) (5,4+4,6+2,3)		12,300		
			m²	12,300	47,21	580,68
638	A17.004.050.e	Recinzione costituita da pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio diametro 4 mm, tipo zinco alluminato, maglia 12,7 x 76,2 mm, pali in profilo ad Ω simmetrico 60 x 40 x 25 mm, con piatto di chiusura, bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante, con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, con l'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane e di ogni tipo di opera provvisoria: altezza 2.000 mm con piantana di altezza 2.600 mm <i>Chiusura UTA_B_PT</i> (lunghezza) 4		4,000		
			mq	4,000	129,96	519,84
		TOTALE Opere esterne				5.025,86
					a riportare	2.671.920,50

6 - OPERE ESTERNE - 6.1 - 1° FASE (blocco B/C) - 6.1.2 - Opere esterne

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.671.920,50
		TOTALE 1° FASE (blocco B/C)				90.018,57
	6.2	2° FASE (blocco A)				
	6.2.1	Balconi camere P1				
	6.2.1.1	corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su fioriera loggiato				
639	A07.037.015.e	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in acciaio inox da 8/10 <i>nuova vasca fioriera</i> (lunghezza) 3,55 * (larghezza) 0,4 (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,4 * (larghezza) 0,5	m	1,420 0,400 1,820	125,09	227,66
640	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>taglio soletta</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,6 * (larghezza) 2	m	2,400 2,400	62,86	150,86
641	B01.007.020.b	Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 150 mm <i>taglio pareti</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,5 * (larghezza) 4	m	4,000 4,000	135,49	541,96
642	B01.019.030	Svuotamento dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso			a riportare	2.672.840,98

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.1 - corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.672.840,98
643	B01.025.040	<i>svuotamento fioriera</i> (lunghezza) 2,55 * (larghezza) 0,4 * (altezza/peso) 0,5	mc	0,510		
				0,510	101,26	51,64
644	B01.034.050	Smontaggio di coperture metalliche, compreso l'accatastamento del materiale al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso <i>rimozione vasca fioriera</i> (lunghezza) 3,55 * (larghezza) 1,4	mq	4,970		
				4,970	13,11	65,16
645	B02.004.040	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>parapetti e supporti con cavi in acciaio</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 1,2	mq	6,480		
				6,480	13,81	89,49
646	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (lunghezza) 7,07 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 10 * (larghezza) 2	kg	7,070		
				40,000		
				47,070	10,38	488,59
647	B02.016.045	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 2	dm	8,000		
				16,000		
				24,000	5,07	121,68
					a riportare	2.673.657,54

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.1 - corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.673.657,54
648	F01.049.015.a	con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinata in prossimità degli ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <i>parapetti e supporti con cavi in acciaio</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,70 * (larghezza) 1,20	mq	6,480		
				6,480	34,51	223,62
649	F01.049.020	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5	cad	75,600		
				75,600	6,41	484,60
				75,600		
			cad	75,600	2,10	158,76
TOTALE corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su						2.604,02
						a riportare
						2.674.524,52

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.1 - corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su fioriera loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.674.524,52
650	6.2.1.2 A.46.1.2	fioriera loggiato corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporti</i> (lunghezza) 0,68	mc	0,680 0,680	20,90	14,21
651	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) <i>a dedurre soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	-7,989 -7,989	204,35	-1.632,55
652	A03.007.165.c	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC38 (Rck 38 N/mmq), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc <i>soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	7,989	302,96	2.420,35
653	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli	mc	7,989	302,96	2.420,35
					a riportare	2.675.326,53

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.2 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.675.326,53
		oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d10 su fioriere</i> (n. parti simili) 69 * (lunghezza) 0,5 <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		34,500		
				160,000		
654	A06.007.005.a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm <i>Scavo per platea lato est</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5	kg	194,500	1,67	324,82
				96,250		
655	A23.001.020.d	Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 20 * (larghezza) 4 <i>lamiera 3mm contenimento getto</i> (lunghezza) 27,5 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 23,55	mq	96,250	58,84	5.663,35
				400,000		
				161,906		
656	A23.001.050.a	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>connettori saldati su IPE160</i>	kg	561,906	3,96	2.225,15
					a riportare	2.683.539,85

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.2 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.683.539,85
657	A23.004.030.b	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 561,91	cmc	1.600,000		
				1.600,000	0,24	384,00
658	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>demolizione intonaco fronte primo solaio</i> (lunghezza) 27,2 * (larghezza) 0,5	kg	561,910		
				561,910	0,60	337,15
659	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come demolizione intonaco</i> (lunghezza) 13,6 * (larghezza) 0,05	mq	13,600		
				13,600	16,33	222,09
660	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione intonaco</i> (lunghezza) 13,6 * (altezza/peso) 0,05	mc	0,680		
				0,680	59,09	40,18
661	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm	mc	0,680		
				0,680	24,42	16,61
					a riportare	2.684.539,88

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.2 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.684.539,88
662	F01.046.015.a	<i>piastre per giunti a taglio tra nuova soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 1 * (larghezza) 5 * (altezza/peso) 20 <i>connettori su fioriere</i> (larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 27,6	dm	100,000		
				69,000		
				169,000	5,07	856,83
663	F01.046.015.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	cad	80,000		
				80,000	1,32	105,60
665	A03.007.075.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	cad	80,000		
				80,000	5,99	479,20
664	6.2.1.3 A.46.1.2	TOTALE corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A1 corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2				11.456,99
		Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 <i>come trasporti</i> (lunghezza) 0,68	mc	0,680		
				0,680	20,90	14,21
665	A03.007.075.b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere				
					a riportare	2.685.995,72

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.3 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.685.995,72
666	A03.007.165.c	dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) <i>a dedurre soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	-7,989		
				-7,989	204,35	-1.632,55
666	A03.007.165.c	Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: LC38 (Rck 38 N/mmq), massa volumica 1.800 ÷ 2.000 kg/mc <i>soletta solaio</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5 * (altezza/peso) 0,083	mc	7,989		
				7,989	302,96	2.420,35
667	A03.013.005.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm <i>maggior lunghezza connettori d10 su fioriere</i> (n. parti simili) 69 * (lunghezza) 0,5 <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		34,500		
				160,000		
668	A06.007.005.a	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di	kg	194,500	1,67	324,82
					a riportare	2.687.108,34

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.3 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.687.108,34
669	A23.001.020.d	4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm <i>Scavo per platea lato est</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 2,75 * (larghezza) 3,5	mq	96,250		
				96,250	58,84	5.663,35
		Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (n. parti simili) 5 * (lunghezza) 20 * (larghezza) 4 <i>lamiera 3mm contenimento getto</i> (lunghezza) 27,5 * (larghezza) 0,25 * (altezza/peso) 23,55	kg	400,000		
				161,906		
670	A23.001.050.a	Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori: saldatura a cordoni d'angolo <i>connettori saldati su IPE160</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 10 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 2	kg	561,906	3,96	2.225,15
				1.600,000		
671	A23.004.030.b	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg <i>giunti a taglio longitudinali tra soletta e solaio esistente</i> (lunghezza) 561,91	cmc	1.600,000	0,24	384,00
				561,910		
672	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici <i>demolizione intonaco fronte sprimo solaio</i>	kg	561,910	0,60	337,15
					a riportare	2.695.717,99

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.3 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.695.717,99
673	B01.061.005	(lunghezza) 27,2 * (larghezza) 0,5 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>come demolizione intonaco</i>	mq	13,600 13,600	16,33	222,09
674	B01.061.015	(lunghezza) 13,6 * (larghezza) 0,05 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione intonaco</i>	mc	0,680 0,680	59,09	40,18
674	B01.061.015	(lunghezza) 13,6 * (altezza/peso) 0,05 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>come demolizione intonaco</i>	mc	0,680 0,680	24,42	16,61
675	B02.004.050.a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm <i>piastre per giunti a taglio tra nuova soletta e solaio esistente</i>		100,000		
		(lunghezza) 1 * (larghezza) 5 * (altezza/peso) 20 <i>connettori su fioriere</i>		69,000		
		(larghezza) 2,5 * (altezza/peso) 27,6	dm	169,000	5,07	856,83
676	F01.046.015.a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i>		80,000		
		(n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2	cad	80,000	1,32	105,60
677	F01.046.015.b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m				
					a riportare	2.696.959,30

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.3 - corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.696.959,30
		dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura <i>puntellamento lamiere in fase di getto</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2		80,000		
			cad	80,000	5,99	479,20
		TOTALE corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato corpo A2				11.456,99
	6.2.1.4	corpo A piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato				
678	A07.037.035.b	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in alluminio, spessore 8/10 <i>Copertina Pilastrri fronte Sud_blocco A</i> (lunghezza) 57,14 * (larghezza) 0,7 <i>Copertura giunto corpo A1/A2 su cornicione loggiato</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 0,55 * (larghezza) 0,5		39,998		
				0,550		
			mq	40,548	199,79	8.101,08
679	B01.007.010.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm <i>taglio soletta</i> (lunghezza) 0,9 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2		3,600		
			m	3,600	62,86	226,30
680	B02.004.040	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola				
					a riportare	2.705.765,88

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.4 - corpo A piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.705.765,88
681	B02.004.050.a	<p>d'arte in opera. <i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (lunghezza) 5 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2 <i>apparecchio di sospensione</i> (lunghezza) 10 * (larghezza) 2 * (altezza/peso) 2</p>	kg	20,000		
				40,000		
				60,000	10,38	622,80
681	B02.004.050.a	<p>Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro fino a 10 mm</p>				
		<p><i>ancoraggio temporaneo fioriera</i> (n. parti simili) 4 * (lunghezza) 2 * (larghezza) 1 <i>apparecchio di sospensione</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 4 * (larghezza) 2</p>		8,000		
				16,000		
682	F01.049.015.a	<p>Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni</p>	dm	24,000	5,07	121,68
		<p><i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5</p>		75,600		
					a riportare	2.706.510,36

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1 - 6.2.1.4 - corpo A piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.706.510,36
683	F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio <i>puntellamento fioriera</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 2,7 * (larghezza) 4 * (altezza/peso) 3,5	cad	75,600	6,41	484,60
				75,600		
			cad	75,600	2,10	158,76
684	A04.001.015.a	TOTALE corpo A piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2 su cornicione loggiato Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm <i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,464 <i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,892				9.715,22
				94,464		
				94,892		
			mq	189,356	33,17	6.280,94
685	A07.037.005.c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 <i>Gronda logge_A</i> (lunghezza) 53,64				
				53,640		
			m	53,640	23,38	1.254,10
686	A07.037.105.a	Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: codolo di altezza 250 mm, diametro 75 ÷ 125 mm <i>Caditoia loggia_A</i> (n. parti simili) 10				
				10,000		
			cad	10,000	44,23	442,30
					a riportare	2.715.131,06

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.715.131,06
687	A10.020.045.a	Blocco in EPS ad altissima densità senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg: spessore 80 mm <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Supporto illuminazione balconi_A</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 1				
			cad	10,000		
				32,000	14,20	454,40
688	A10.020.045.b	Blocco in EPS ad altissima densità senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg: sovrapprezzo per ogni 20 mm in più <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000				
				10,000		
				10,000		
				10,000		
				10,000		
					a riportare	2.715.585,46

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.715.585,46
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 10,000 * (lunghezza) 1,000		10,000		
		<i>Supporto illuminazione balconi_A</i> (n. parti simili) 10 * (lunghezza) 10		100,000		
			cad	210,000	2,49	522,90
689	A11.001.035.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm				
		<i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,464		188,928		
		<i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,464		188,928		
		<i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,892		189,784		
		<i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 2 * (lunghezza) 94,892		189,784		
			mq	757,424	18,95	14.353,18
690	B01.016.030.a	Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale sottofondo: senza recupero del materiale, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa di trasporto allo				
					a riportare	2.730.461,54

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.730.461,54
691	B01.016.075	scarico <i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905	mq	94,905	11,60	2.199,45
		<i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703		94,703		
		189,608				
692	B01.022.010	Demolizione di sottofondo in malta cementizia <i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905 * (altezza/peso) 0,12	mc	11,389	81,66	1.858,01
		<i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703 * (altezza/peso) 0,12		11,364		
		22,753				
693	B01.034.035	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso <i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905	mq	94,905	17,08	3.238,50
		<i>balcone loggia_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703		94,703		
		189,608				
693	B01.034.035	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500		105,000		
					a riportare	2.737.757,50

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.737.757,50
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
		(n. parti simili) 30,000 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		105,000		
			kg	1.155,000	1,38	1.593,90
694	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Sottofondo_A</i> (lunghezza) 22,753		22,753		
		<i>Tavolato_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905 * (altezza/peso) 0,04		3,796		
		<i>Tavolato_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703 * (altezza/peso) 0,04		3,788		
		<i>Piastrelle_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,905 * (altezza/peso) 0,03		2,847		
		<i>Piastrelle_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,703 * (altezza/peso) 0,03		2,841		
			mc	36,025	59,09	2.128,72
695	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
		<i>Parapetto balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
					a riportare	2.741.480,12

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.741.480,12
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500 <i>Parapetto balconi camere_P1_A</i>		1,050		
		(n. parti simili) 0,300 * (lunghezza) 3,500		1,050		
			cad	11,550	1,89	21,83
696	B02.016.005	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresa fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,500 <i>PARAPETTO_ALTO_LOGGIA</i>		3,500		
		<i>Struttura metallica loggia_PP_B</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 1,5		30,000		
			mq	68,500	61,33	4.201,11
697	B11.5.09.117.a	[115117] Elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per persiane scorrevoli realizzati in schiuma poliuretana rigida imputrescibile nera del peso specifico di 350 kg/mc, armata internamente con fibra di vetro per il fissaggio meccanico alla superficie sottostante, con piedini per la regolazione della bolla ed inserto in resina per l'avvitamento del cardine, delle dimensioni di 240 x 125 mm, Ø superficie				
					a riportare	2.745.703,06

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.745.703,06
698	B11.5.09.117.b	utile 108 x 52 mm, fissato con tassello con vite in acciaio, carico consigliato massimo 30 kg: [115117a] spessore 60 mm <i>Struttura tende loggia_PP_A</i> (lunghezza) 20	cad	20,000 20,000	50,49	1.009,80
699	B26.5.02.032	[115117] Elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per persiane scorrevoli realizzati in schiuma poliuretana rigida imputrescibile nera del peso specifico di 350 kg/mc, armata internamente con fibra di vetro per il fissaggio meccanico alla superficie sottostante, con piedini per la regolazione della bolla ed inserto in resina per l'avvitamento del cardine, delle dimensioni di 240 x 125 mm, Ø superficie utile 108 x 52 mm, fissato con tassello con vite in acciaio, carico consigliato massimo 30 kg: [115117b] sovrapprezzo per ogni 20 mm in più <i>Struttura tende loggia_PP_A</i> (n. parti simili) 6 * (lunghezza) 20	cad	120,000 120,000	13,65	1.638,00
700	C02.019.115	[265032] Pavimento galleggiante con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, con finitura in ghiaino lavato grigio, spessore 35 mm, 400 x 400 mm <i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 94,445 <i>Solaio Balconi camere_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 93,200	mq	94,445 93,200 187,645	25,63	4.809,34
701	DA2.5.07.076	Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero, dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg circa <i>Caditoia loggia_A</i> (n. parti simili) 10	cad	10,000 10,000	80,90	809,00
					a riportare	2.753.969,20

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.1 - Balconi camere P1

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.753.969,20
702	DA2.5.07.076	deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso <i>Struttura Loggia_PP_A</i> (n. parti simili) 20 * (lunghezza) 280,67	kg	5.613,400 5.613,400	1,00	5.613,40
703	DA2.5.16.136.a	[A25076] Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smurazione degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso <i>Struttura metallica loggia_PP_B</i> (n. parti simili) 20 * (altezza/peso) 102	kg	2.040,000 2.040,000	1,00	2.040,00
		[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) <i>Tavolato_A</i> (n. parti simili) 0,5 * (lunghezza) 94,905 * (altezza/peso) 0,04 <i>Tavolato_A</i> (n. parti simili) 0,5 * (lunghezza) 94,703 * (altezza/peso) 0,04 <i>Piastrelle_A</i> (n. parti simili) 0,06 * (lunghezza) 94,905 <i>Piastrelle_A</i> (n. parti simili) 0,06 * (lunghezza) 94,703 <i>Sottofondo_A</i> (n. parti simili) 0,055 * (lunghezza) 94,905 <i>Sottofondo_A</i> (n. parti simili) 0,055 * (lunghezza) 94,703	t	1,898 1,894 5,694 5,682 5,220 5,209	18,00	460,75
		TOTALE Balconi camere P1		25,597		90.162,85
704	6.2.2 A11.007.015.b	Pensiline esterne PT Manto in pvc-p conforme alla EN 13856, calandrato armato con rete poliestere per impermeabilizzazione di coperture a vista con fissaggio meccanico secondo EN 1991-1-4, con superficie altamente riflettente SRI108: spessore 1,8 mm <i>Pensilina parete Nord</i> (lunghezza) 94,61	mq	94,610 94,610	36,11	3.416,37
					a riportare	2.765.499,72

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.765.499,72
705	B01.004.025.c	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049 <i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049				
					a riportare	2.765.499,72

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.765.499,72
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011		0,011		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
					a riportare	2.765.499,72

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.765.499,72
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,011 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,011		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047 <i>Fioriere_PT_A</i>		0,047		
706	B01.034.025	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <i>Pensilina_blocco A_PT</i> (lunghezza) 82,28	mc	2,455	84,28	206,91
				82,280		
707	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006 <i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006	mq	82,280	24,17	1.988,71
					a riportare	2.767.695,34

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.767.695,34
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,006		0,006		
			mc	0,240	59,09	14,18
708	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
					a riportare	2.767.709,52

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.767.709,52
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,049		0,049		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,021		0,021		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,047		0,047		
					a riportare	2.767.709,52

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.767.854,59
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		Montante supporto pensiline_PT_A (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
					a riportare	2.767.854,59

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.767.854,59
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,374		44,374		
		<i>Montante supporto pensiline_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 44,366		44,366		
			kg	1.774,816	1,00	1.774,82
710	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:				
					a riportare	2.769.629,41

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.769.629,41
		[A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
					a riportare	2.769.629,41

6 - OPERE ESTERNE - 6.2 - 2° FASE (blocco A) - 6.2.2 - Pensiline esterne PT

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.769.629,41
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 87,499		0,087		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 38,442		0,038		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 19,440		0,019		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 19,440		0,019		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 19,440		0,019		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
		<i>Fioriere__PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 84,909		0,085		
			t	2,162	18,00	38,92
		TOTALE Pensiline esterne PT				7.584,98
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				97.747,83
		TOTALE OPERE ESTERNE				187.766,40
711	7 AP.18	CERTIFICAZIONI - POR-FESR e Conto Termico Certificazione CasaClima "standard" per edifici nuovi e di interventi di ristrutturazione (si riferisce all'intero involucro edilizio e si calcola sulla base della superficie netta riscaldata (SNR**)). -->2550m2=4630€ Certificazione di sostenibilità CasaClima			a riportare	2.769.668,33

7 - CERTIFICAZIONI - POR-FESR e Conto Termico

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.769.668,33
		Work&Life --> =4000€				
		<i>Certificazione CasaCLima</i> (n. parti simili) 1	cad	1,000		
				1,000	8.630,00	8.630,00
		TOTALE CERTIFICAZIONI - POR-FESR e Conto Termico				8.630,00
	8	IMPIANTI MECCANICI				
		Demolizioni, rimozioni e spostamenti				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
712	B01.040.005	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il t ... iuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 300 W <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000		
				2,000	77,36	154,72
713	B01.040.020.c	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore <i>Blocco A</i> (n. parti simili) (49,00+23) <i>Blocco B</i> (n. parti simili) (12,00+28) <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	72,000		
				40,000		
				2,000		
			cad	114,000	21,27	2.424,78
714	B01.043.005.a	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ... zione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto <i>Blocco A</i>				
		<i>unità esterna collocata sulla parete della centrale termica</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000		
				1,000	99,01	99,01
715	B01.046.005.a	Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei <i>rimozione canna fumaria caldaia Blocco C</i>				
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 0,47 * (lunghezza) 10,00 * (altezza/peso) 7,900	kg	37,130		
				37,130	3,08	114,36
716	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
					a riportare	2.781.091,20

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.781.091,20
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 31,03		31,030		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 18,53		18,530		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 6,27		6,270		
			mc	55,830	59,09	3.298,99
717	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <i>Blocco A</i>				
		- <i>UTA</i> (n. parti simili) 3,00 * (altezza/peso) 2,000		6,000		
		- <i>canalizzazioni</i> (lunghezza) 30,00 * (larghezza) 0,400 * (altezza/peso) 0,300		3,600		
		- <i>diffusori aeraulici</i> (n. parti simili) 41,00 * (lunghezza) 0,60 * (larghezza) 0,600 * (altezza/peso) 0,300		4,428		
		- <i>cassette VAV</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 0,40 * (larghezza) 0,300 * (altezza/peso) 0,300		0,720		
		- <i>apparecchiatura di centrale di cui alla voce P.A.M.30a</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		- <i>condizionatore monosplit</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 0,80 * (larghezza) 0,300 * (altezza/peso) 0,700		0,168		
		- <i>tubazioni clima</i> (n. parti simili) 2,39		2,390		
		- <i>collettori complanari</i> (n. parti simili) 18,00 * (lunghezza) 0,35 * (larghezza) 0,100 * (altezza/peso) 0,600		0,378		
		- <i>radiatori <20 elementi</i> (n. parti simili) 49,00 * (altezza/peso) 0,120		5,880		
		- <i>radiatori >20 elementi</i> (n. parti simili) 23,00 * (altezza/peso) 0,240		5,520		
		- <i>ventilconvettori</i> (n. parti simili) 8,00 * (altezza/peso) 0,180		1,440		
		<i>Blocco B:</i>				
		- <i>canalizzazioni</i> (lunghezza) 15,00 * (larghezza) 0,400 * (altezza/peso) 0,300		1,800		
		- <i>diffusori aeraulici</i> (n. parti simili) 23,00 * (lunghezza) 0,60 * (larghezza) 0,600 * (altezza/peso) 0,300		2,484		
		- <i>cassette VAV</i> (n. parti simili) 10,00 * (lunghezza) 0,40 * (larghezza) 0,300 * (altezza/peso) 0,300		0,360		
					a riportare	2.784.390,19

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.784.390,19
		- <i>tubazioni clima</i> (n. parti simili) 1,92		1,920		
		- <i>collettori complanari</i> (n. parti simili) 10,00 * (lunghezza) 0,35 * (larghezza) 0,100 * (altezza/peso) 0,600		0,210		
		- <i>radiatori <20 elementi</i> (n. parti simili) 12,00 * (altezza/peso) 0,120		1,440		
		- <i>radiatori >20 elementi</i> (n. parti simili) 28,00 * (altezza/peso) 0,240		6,720		
		- <i>ventilconvettori</i> (n. parti simili) 20,00 * (altezza/peso) 0,180		3,600		
		<i>Blocco C:</i>				
		- <i>diffusori aeraulici</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 0,60 * (larghezza) 0,600 * (altezza/peso) 0,300		0,108		
		- <i>caldaie murali</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 0,60 * (larghezza) 0,400 * (altezza/peso) 1,200		0,576		
		- <i>chiller</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 1,20 * (larghezza) 0,600 * (altezza/peso) 1,600		2,304		
		- <i>tubazioni clima</i> (n. parti simili) 0,30		0,300		
		- <i>collettori complanari</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 0,35 * (larghezza) 0,100 * (altezza/peso) 0,600		0,042		
		- <i>radiatori <20 elementi</i> (n. parti simili) 2,00 * (altezza/peso) 0,120		0,240		
		- <i>ventilconvettori</i> (n. parti simili) 15,00 * (altezza/peso) 0,180		2,700		
			mc	60,328	24,42	1.473,21
718	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 31,03 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 18,53 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 6,27				
				31,030		
				18,530		
				6,270		
			mc	55,830	36,24	2.023,28
719	M.01.01.01	Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito mediant ... teria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto. <i>Blocco A</i> <i>tubazioni in centrale termica, diametro maggiori di 2"</i>				
					a riportare	2.787.886,68

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.787.886,68
		(lunghezza) 200,00 * (altezza/peso) 7,480 <i>dorsali a controsoffitto, diametro minore di 2"</i>		1.496,000		
		(lunghezza) 230,00 * (altezza/peso) 3,210 <i>dorsali a controsoffitto, diametro maggiore di 2"</i>		738,300		
		(lunghezza) 120,00 * (altezza/peso) 7,480 <i>Blocco B</i>		897,600		
		<i>dorsali a controsoffitto, diametro minore di 2"</i>				
		(lunghezza) 80,00 * (altezza/peso) 3,210 <i>dorsali a controsoffitto, diametro maggiore di 2"</i>		256,800		
		(lunghezza) 280,00 * (altezza/peso) 7,480 <i>Blocco C</i>		2.094,400		
		<i>dorsali a controsoffitto, diametro minore di 2"</i>				
		(lunghezza) 100,00 * (altezza/peso) 3,210		321,000		
			kg	5.804,100	0,95	5.513,90
720	M.01.02.02	Rimozione di condotte in alluminio preisolato. Rimozione ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto. <i>condotte aerauliche e di estrazione (servizi)</i>				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 720,00		720,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 280,00		280,000		
		<i>Blocco C</i> (lunghezza) 50,00		50,000		
			m	1.050,000	1,14	1.197,00
721	M.01.02.03	Rimozione di canalizzazioni per aria flessibili realizzat ... eria), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 20*1,5		30,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 15,00		15,000		
			m	45,000	0,53	23,85
722	M.01.02.04.02	Rimozione di singoli componenti di impianto di distribuzione aeraulico diffusore elicoidale				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 41,00		41,000		
		<i>Blocco B</i>				
					a riportare	2.794.621,43

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.794.621,43
723	M.01.02.05.01	(n. parti simili) 23,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00 Rimozione di unità di trattamento aria a sezioni componib ... ature di sollevamento e trasporto portata fino a 4500 mc/h <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00	cad	23,000 1,000 65,000	27,50	1.787,50
724	M.01.02.05.03	Rimozione di unità di trattamento aria a sezioni componib ... di sollevamento e trasporto portata da 6 000 a 7 500 mc/h <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cad	2,000 2,000	759,47	1.518,94
725	M.01.02.06.02	Rimozione di estrattori di aria di tipo centrifugo a cass ... di sollevamento e trasporto. portata da 1 200 a 3 000 mc/h <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	1.072,95	1.072,95
726	M.01.08.03	Rimozione di ventilconvettore compresa la rimozione di og ... ed il sezionamento della stessa su indicazione della D.L. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 8,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 15,00	cad	1,000 1,000	504,74	504,74
727	PA.M.29	Rimozione dei singoli componenti di impianto di distribuzione aeraulico: cassetta VAV <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 10,00	cad	8,000 20,000 15,000 43,000	76,89	3.306,27
728	PA.M.30a	Smontaggio e rimozione dell'apparecchiatura presente in c ... pianto di riscaldamento. Conteggiato in ore di manodopera. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cau no	20,000 10,000 30,000	45,55	1.366,50
			a corpo	1,000 1,000	1.720,48	1.720,48
					a riportare	2.805.898,81

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.805.898,81
729	PA.M.31	Smontaggio dei chiller esistenti a servizio dei Piani Ter ... ltre strutture comunali. Conteggiato in ore di manodopera. <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	1.176,57	1.176,57
730	PA.M.32	Smontaggio di collettore complanare, compreso distacco de ... ponamento del vano con muratura e successiva intonacatura. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 10,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cadau no	18,000 10,000 2,000 30,000	56,21	1.686,30
731	PA.M.33	Rimozione del chiller in copertura e posizionamento tempo ... basso, tiro in alto e nuovo avviamento di CAT autorizzato. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	842,14	842,14
732	PA.M.37	Smontaggio della linea gas esistente sulla parete della c ... ne delle opere edili. Compreso materiale vario di consumo. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	284,41	284,41
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				31.589,90
		C. - Spese non ammissibili				
733	B01.037.005.a	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... idrauliche e l'accatastamento del cantiere: piatto doccia <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 21,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	21,000 13,000 2,000 36,000	62,89	2.264,04
					a riportare	2.812.152,27

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.812.152,27
734	B01.037.005.c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... uliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	24,000 16,000 2,000 42,000	79,09	3.321,78
735	B01.037.005.e	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 34,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 22,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 4,00	cad	34,000 22,000 4,000 60,000	45,76	2.745,60
736	B01.037.005.f	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative ope ... catastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 8,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	8,000 1,000 9,000	61,02	549,18
737	B01.037.010.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico <i>Blocco A</i> (lunghezza) 250,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 230,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 60,00	m	250,000 230,000 60,000 540,000	3,61	1.949,40
738	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,59 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3,25 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 0,61	mc	5,590 3,250 0,610 9,450	59,09	558,40
739	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in			a riportare	2.821.276,63

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.821.276,63
		attesa del trasporto allo scarico <i>Blocco A</i>				
		- apparecchiatura di centrale di cui alla voce PA.M.30b (n. parti simili) 0,50		0,500		
		- tubazioni idriche (n. parti simili) 0,70		0,700		
		- piatti doccia (n. parti simili) 21,00 * (lunghezza) 0,90 * (larghezza) 0,900 * (altezza/peso) 0,030		0,510		
		- wc (n. parti simili) 24,00 * (lunghezza) 0,53 * (larghezza) 0,360 * (altezza/peso) 0,400		1,832		
		- lavabi (n. parti simili) 42,00 * (lunghezza) 0,65 * (larghezza) 0,500 * (altezza/peso) 0,150		2,048		
		<i>Blocco B</i>				
		- tubazioni idriche (n. parti simili) 0,64		0,640		
		- piatti doccia (n. parti simili) 13,00 * (lunghezza) 0,90 * (larghezza) 0,900 * (altezza/peso) 0,030		0,316		
		- wc (n. parti simili) 16,00 * (lunghezza) 0,53 * (larghezza) 0,360 * (altezza/peso) 0,400		1,221		
		- lavabi (n. parti simili) 22,00 * (lunghezza) 0,65 * (larghezza) 0,500 * (altezza/peso) 0,150		1,073		
		<i>Blocco C</i>				
		- tubazioni idriche (n. parti simili) 0,17		0,170		
		- piatti doccia (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 0,90 * (larghezza) 0,900 * (altezza/peso) 0,030		0,049		
		- wc (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 0,53 * (larghezza) 0,360 * (altezza/peso) 0,400		0,153		
		- lavabi (n. parti simili) 5,00 * (lunghezza) 0,65 * (larghezza) 0,500 * (altezza/peso) 0,150		0,244		
			mc	9,456	24,42	230,92
740	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume <i>Blocco A</i> (n. parti simili) (,5+,7+,51+1,83+2,05) <i>Blocco B</i> (n. parti simili) (,64+,32+1,22+1,07) <i>Blocco C</i> (n. parti simili) (,17+,05+,15+,24)		5,590		
				3,250		
				0,610		
			mc	9,450	36,24	342,47
741	PA.M.30b	Smontaggio e rimozione dell'apparecchiatura presente in c ... e acqua calda sanitaria. Conteggiato in ore				
					a riportare	2.821.850,02

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.821.850,02
		di manodopera. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			a corpo	1,000	294,14	294,14
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				12.255,93
		TOTALE Demolizioni, rimozioni e spostamenti				43.845,83
		Centrale termica				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
742	M.03.04.02.04	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm ... ggare la parte rimanente della coibentazione. Per valvole <i>per valvolame in esterno</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
			cad	10,000	71,79	717,90
743	M.03.06.01	F.P.O. di rivestimento coibente di corpi pompa compresi i ... ente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con clips). <i>Blocco A - ct</i> <i>gruppi pompa da P1 a P12</i> (n. parti simili) 12,00		12,000		
			cad	12,000	130,80	1.569,60
744	M.03.06.02	F.P.O. di rivestimento di valvolame di qualunque diametro <i>Blocco A - ct</i> <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (22) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (7) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (4) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (12) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (2) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (17) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (9) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (18) <i>Conversione vedi voce</i>		22,000		
				7,000		
				4,000		
				12,000		
				2,000		
				17,000		
				9,000		
				18,000		
					a riportare	2.824.431,66

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.824.431,66
		(n. parti simili) (2) <i>Conversione vedi voce</i>		2,000		
		(n. parti simili) (1) <i>Conversione vedi voce</i>		1,000		
		(n. parti simili) (1)		1,000		
			cad	95,000	67,12	6.376,40
745	M.04.01.01.03	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... ominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1/2 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 22,00		22,000		
			cad	22,000	13,15	289,30
746	M.04.01.01.04	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... ominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 3/4 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 7,00		7,000		
			cad	7,000	16,74	117,18
747	M.04.01.01.05	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
			cad	4,000	26,29	105,16
748	M.04.01.01.06	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 12,00		12,000		
			cad	12,000	42,88	514,56
749	M.04.01.01.07	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
			cad	2,000	65,51	131,02
750	M.04.01.01.08	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 17,00		17,000		
			cad	17,000	90,86	1.544,62
751	M.04.01.12.02	F.P.O. di rubinetto a sfera curvo con portagomma corpo e sfera in ottone attacchi filettati. DN 1/2				
					a riportare	2.833.509,90

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.833.509,90
		<i>rubinetto di scarico</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 6,00	cad	6,000		
				6,000	25,91	155,46
752	M.04.01.21.04	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo ... inox, tenuta in EPDM leva di comando manuale PN 16. DN 65 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 9,00	cad	9,000		
				9,000	174,78	1.573,02
753	M.04.01.21.05	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo ... inox, tenuta in EPDM leva di comando manuale PN 16. DN 80 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 18,00	cad	18,000		
				18,000	213,59	3.844,62
754	M.04.02.01.03	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 25 <i>Codice disciplinare: V8/V12</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000		
				2,000	113,74	227,48
755	M.04.02.01.05	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 40 <i>Codice disciplinare: V14</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000		
				1,000	180,29	180,29
756	M.04.02.01.07	F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici ... riori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 65 <i>Codice disciplinare: V10</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000		
				1,000	564,32	564,32
757	M.04.02.05.02	F.P.O. di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... sioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 1/2 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 3,00	cad	3,000		
				3,000	12,63	37,89
758	M.04.02.05.05	F.P.O. di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... sioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 1 1/4				
					a riportare	2.840.092,98

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.840.092,98
759	M.04.02.05.07	<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	26,95	53,90
760	M.04.02.06.07	F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet g ... pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 2 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 3,00	cad	3,000 3,000	54,71	164,13
761	M.04.02.06.08	F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 65 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 3,00	cad	3,000 3,000	153,73	461,19
762	M.05.01.08	F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fr ... ulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon. DN 80 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	234,00	468,00
763	M.05.03.04	F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e co ... 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 80 <i>Codice disciplinare: F1/F4</i> <i>Blocco A -ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	236,84	473,68
764	M.05.03.06	F.P.O. di filtro raccogliatore di impurità a Y, con corpo ... a T= 90°C PN 10, filettato secondo norme UNI-DIN. DN 1 1/4 <i>Codice disciplinare: F2</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	45,44	45,44
765	M.05.04.03	F.P.O. di filtro raccogliatore di impurità a Y, con corpo ... atura T= 90°C PN 10, filettato secondo norme UNI-DIN. DN 2 <i>Codice disciplinare: F3</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	104,08	104,08
					a riportare	2.841.863,40

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.841.863,40
766	M.05.04.05	(n. parti simili) 2,00 F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 50 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	256,07	512,14
767	M.05.04.07	F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico ... , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125. DN 80 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 4,00	cad	2,000 2,000	273,41	546,82
768	M.11.01.06.02	F.P.O. di manometro a quadrante con attacco posteriore. Quadrante DN 80 <i>Codice disciplinare: PI</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 12,00	cad	4,000 4,000	391,30	1.565,20
769	M.11.02.04	F.P.O di flussostato per tubazioni da 1" a 8". <i>Codice disciplinare: FS1</i> <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 1	cad	12,000 12,000	48,68	584,16
770	M.11.03.01.01	F.P.O di flussostato per tubazioni da 1" a 8". <i>Codice disciplinare: FS1</i> <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 1	cad	1,000 1,000	182,25	182,25
771	M.11.04.01	F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6.0 bar. DN 15 (1/2 x3/4) <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 7,00	cad	7,000 7,000	87,34	611,38
772	M.11.05.02.07	F.P.O. di scaricatore automatico di aria Jolly. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 20,00	cad	20,000 20,000	33,95	679,00
772	M.11.05.02.07	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità LT 80 <i>Codice disciplinare: V6</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	301,05	301,05
					a riportare	2.846.845,40

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.846.845,40
773	M.11.06.07.03	F.P.O. di separatore idraulico attacchi flangiati PN 16. DN 80 <i>Codice disciplinare: S1/S2</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000	1.923,86	3.847,72
774	PA.M.01	Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua r ... x1801 mm. Marca Daikin mod EWYT175B-XSA1+OP204 o similare. <i>Codice disciplinare: PDC.1</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000	48.512,31	48.512,31
775	PA.M.02	Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua r ... 52x802x1878 mm. Marca Daikin mod EWYT032CZNBA1 o similare. <i>Codice disciplinare: PDC.2</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000	19.953,82	19.953,82
776	PA.M.03a	Fornitura e posa in opera di accumulo inerziale per acqua ...): 600x1189 mm. Marca Ygnis mod VARFIRST HC 200 o similare <i>Codice disciplinare S5</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000	842,82	842,82
777	PA.M.03b	Fornitura e posa in opera di accumulo inerziale per acqua ...): 890x1669 mm. Marca Ygnis mod VARFIRST HC 500 o similare <i>Codice disciplinare S4</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000	1.531,86	1.531,86
778	PA.M.03c	Fornitura e posa in opera di accumulo inerziale per acqua ... o 95°C. Capacità 2000 lt. Dimensioni (DexH): 1360x2400 mm.			a riportare	2.921.533,93

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.921.533,93
		<i>Codice disciplinare S6</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
779	PA.M.04b	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a pias ... g. Marca Cipriani cod SE#0080+019A00PNPV0JJ111 o similare. <i>Codice disciplinare: E2</i>	cadau no	1,000	4.213,33	4.213,33
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
780	PA.M.04c	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a pias ... kg. Marca Cipriani cod SE#0040+031A00HNPV0JJ111 o similare. <i>Codice disciplinare: E3</i>	cadau no	1,000	2.356,04	2.356,04
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
781	PA.M.07a	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori di dist ... nare tecnico ed elaborati grafici. Diametro nominale DN100 <i>Blocco A - ct</i>				
		<i>collettori caldaie</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>collettori caldaie+pd</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
782	PA.M.07b	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori di dist ... nare tecnico ed elaborati grafici. Diametro nominale DN100 <i>Blocco A - ct</i>	a corpo	2,000	1.596,83	3.193,66
		<i>collettori partenze pompe</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
783	PA.M.23	Fornitura e posa di termometro con attacco posteriore e s ... M, conforme INAIL, compreso pozzetto di lunghezza 100 mm. <i>Codice disciplinare: TI</i>	a corpo	1,000	1.859,72	1.859,72
					a riportare	2.935.346,20

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.935.346,20
784	PA.M.24	<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 35,00	cadau no	35,000 35,000	55,20	1.932,00
785	PA.M.25	Fornitura e posa in opera di sistema di lettura pressione differenziale pompa di circolazione. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 10,00	cadau no	10,000 10,000	84,15	841,50
786	PA.M.26	Fornitura e posa in opera di disconnettore a zone di pres ... PN10, Tmax 65°C. Attacchi 1/2". Marca Caleffi cod 573415. <i>Codice disciplinare: V15</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00	cadau no	2,000 2,000	164,37	328,74
787	PA.M.27a	Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento comple ... tione con manometro a quadrante attacco radiale da 0-4 bar <i>Codice disciplinare: V16/V17/V18</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 3,00	cadau no	3,000 3,000	121,28	363,84
788	PA.M.27b	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficien ... ato di seguito. Marca Calpeda mod NCE H2 25-40 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P1. Punto di lavoro: 2.2 m3/h, prevalenza 3.5 m.c.a.</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000 1,000	680,44	680,44
		Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficien ... to di seguito. Marca Calpeda mod NCE H2 25-100 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P2. Punto di lavoro: 5.5 m3/h, prevalenza 4.0 m.c.a.</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000 1,000	911,39	911,39
					a riportare	2.940.404,11

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.940.404,11
789	PA.M.27c	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficien ... to di seguito. Marca Calpeda mod NRE H2 25-120 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P5. Punto di lavoro: 2.5 m3/h, prevalenza 8.5 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i>		1,000		
			cadau no	1,000	948,40	948,40
790	PA.M.27d	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficien ... o di seguito. Marca Calpeda mod NCE HQ2 32-120 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P4. Punto di lavoro: 6.0 m3/h, prevalenza 8.0 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i>		1,000		
			cadau no	1,000	1.581,29	1.581,29
791	PA.M.27e	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficien ... di seguito. Marca Calpeda mod NCE HQ2 50F-180 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P7. Punto di lavoro: 14 m3/h, prevalenza 8.5 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i> <i>Codice disciplinare P8. Punto di lavoro: 13.5 m3/h, prevalenza 10 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i> <i>Codice disciplinare P9. Punto di lavoro: 14 m3/h, prevalenza 10 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i>		1,000		
				1,000		
				1,000		
			cadau no	3,000	2.586,78	7.760,34
792	PA.M.27i	Fornitura e posa in opera di circolatore a tre velocità p ... icato di seguito. Marca Calpeda mod NCS3 25-70 o similare. <i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P10. Punto di lavoro: 2 m3/h, prevalenza 3 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i>		1,000		
			cadau no	1,000	367,82	367,82
793	PA.M.27j	Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico sing ... to di seguito. Marca Grundfos mod MAGNA1 32-80 o similare.				
					a riportare	2.951.061,96

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.951.061,96
794	PA.M.27k	<i>Blocco A - ct</i> <i>Codice disciplinare P11. Punto di lavoro: 5.5 m3/h, prevalenza 3.5 m.c.a. (n. parti simili) 1,00</i>	cadauno	1,000	1.759,18	1.759,18
		Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico sing ... o di seguito. Marca Grundfos mod MAGNA1 25-40S o similare. <i>Blocco A - ct</i>				
		<i>Codice disciplinare P12. Punto di lavoro: 2 m3/h, prevalenza 3 m.c.a. (n. parti simili) 2,00</i>	cadauno	2,000	1.055,58	2.111,16
795	PA.M.35	Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico de ... tacchi diametro 1/2". Marca Caleffi cod 127141 o similare. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	53,05	53,05
796	PA.M.36	Rimontaggio nella nuova centrale termica della seguente a ... ente sulle caldaie (E1). Conteggiato in ore di manodopera. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	126,79	126,79
797	PA.M.45a	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato c ... à 25 l, attacco 3/4". Marca Caleffi cod 556025 o similare. <i>Codice disciplinare: V1,V2,V3,V5,V9,V10</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 6,00	cadauno	6,000	95,95	575,70
798	PA.M.45b	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato c ... à 50 l, attacco 3/4". Marca Caleffi cod 556050 o similare. <i>Codice disciplinare: V4,V7,V8</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 3,00	cadauno	3,000	182,30	546,90
					a riportare	2.956.234,74

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Centrale termica - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.956.234,74
799	PA.M.50	Fornitura e posa in opera di defangatore con magneti, cor ... cchi DN80. Marca Caleffi mod Dirtmag cod 546680 o similare <i>Codice disciplinare: S7</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000 1,000	1.773,02	1.773,02
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				135.863,60
		TOTALE Centrale termica				135.863,60
		Impianto di climatizzazione idronico				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
800	E04.028.005.d	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero c ... lici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 90 mm <i>per attraversamento compartimentazioni</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000 4,000	82,29	329,16
801	M.02.01.01.02	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... enti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 1/2" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø1/2"-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 205,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 20,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 95,00	m	205,000 20,000 95,000 320,000	12,10	3.872,00
802	M.02.01.01.03	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... enti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 3/4" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø3/4"-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 120,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 20,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 140,00	m	120,000 20,000 140,000 280,000	15,37	4.303,60
					a riportare	2.966.512,52

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.966.512,52
803	M.02.01.01.04	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... ndenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 1" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø1"-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 90,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 50,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 30,00	m	90,000 50,000 30,000 170,000	21,53	3.660,10
804	M.02.01.01.05	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... nti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 1 1/4" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø1"1/4-19</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 80,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 80,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 130,00	m	80,000 80,000 130,000 290,000	27,42	7.951,80
805	M.02.01.01.06	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... nti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 1 1/2" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø1"1/2-19</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 45,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 60,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 50,00	m	45,000 60,000 50,000 155,000	31,36	4.860,80
806	M.02.01.01.07	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... pondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø2" <i>Codice disciplinare: TU.4_Ø2"-19</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 40,00 <i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 25,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 25,00	m	40,000 25,000 25,000 90,000	43,52	3.916,80
807	M.02.01.01.08	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... nti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 2 1/2"			a riportare	2.986.902,02

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.986.902,02
		<i>Codice disciplinare: TU_04_2"1/2-40</i>				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 25,00		25,000		
		<i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 15,00		15,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 100,00		100,000		
			m	140,000	54,85	7.679,00
808	M.02.01.01.09	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale ... ondeni ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Ø 3" <i>Codice disciplinare: TU_04_3"-50</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (lunghezza) 100,00		100,000		
			m	100,000	73,51	7.351,00
809	M.03.02.01.01	F.P.O. di rivestimento con guaina o lastra in gomma sinte ... l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore mm.40 <i>per tubazione TU.4_1"-40</i>				
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,11 * (lunghezza) 20,00 <i>per tubazione TU.4_1"1/2-40</i>		2,200		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,15 * (lunghezza) 30,00 <i>per tubazione TU.4_2"-40</i>		4,500		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,19 * (lunghezza) 30,00 <i>per tubazione TU.4_2"1/2-40</i>		5,700		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,24 * (lunghezza) 25,00 <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,24 * (lunghezza) 15,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,24 * (lunghezza) 100,00		24,000		
			mq	46,000	123,42	5.677,32
810	M.03.02.01.02	F.P.O. di rivestimento con guaina o lastra in gomma sinte ... l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore mm.50 <i>per tubazione: TU.4_3"-50</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,28 * (lunghezza) 15,00		4,200		
			mq	4,200	153,77	645,83
811	M.03.02.05.02	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 10 mm				
					a riportare	3.008.255,17

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.008.255,17
		<i>per tubazione TU.4_Ø1/2"-9</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,07 * (lunghezza) 205,00		14,350		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,07 * (lunghezza) 20,00		1,400		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,07 * (lunghezza) 95,00		6,650		
		<i>per tubazione TU.4_Ø3/4"-9</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,08 * (lunghezza) 120,00		9,600		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,08 * (lunghezza) 20,00		1,600		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,08 * (lunghezza) 140,00		11,200		
		<i>per tubazione TU.4_Ø1"-9</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,11 * (lunghezza) 90,00		9,900		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,11 * (lunghezza) 30,00		3,300		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,11 * (lunghezza) 30,00		3,300		
			mq	61,300	46,52	2.851,68
812	M.03.02.05.04	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma si ... I lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm <i>per tubazione TU.4_Ø1"1/4-19</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,13 * (lunghezza) 80,00		10,400		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,13 * (lunghezza) 80,00		10,400		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,13 * (lunghezza) 130,00		16,900		
		<i>per tubazione TU.4_Ø1"1/2-19</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,15 * (lunghezza) 45,00		6,750		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,15 * (lunghezza) 30,00		4,500		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,15 * (lunghezza) 50,00		7,500		
		<i>per tubazione TU.4_Ø2"-19</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,19 * (lunghezza) 25,00		4,750		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,19 * (lunghezza) 25,00		4,750		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,19 * (lunghezza) 25,00		4,750		
			mq	70,700	70,02	4.950,41
813	M.03.04.02.01	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm ... are la parte rimanente della coibentazione. Per				
					a riportare	3.016.057,26

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.016.057,26
		tubazioni. <i>per tratti esterni tubazione TU.4_1"-40</i>				
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,36 * (lunghezza) 20,00 <i>per tratti esterni tubazione TU.4_1"1/2-40</i>		7,200		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,40 * (lunghezza) 30,00 <i>per tratti esterni tubazione TU.4_2"-40</i>		12,000		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,50 * (lunghezza) 15,00 <i>per tratti esterni tubazione TU.4_2"1/2-40</i>		7,500		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 0,49 * (lunghezza) 25,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,49 * (lunghezza) 40,00 <i>per tratti esterni tubazione: TU.4_3"-50</i>		12,250 19,600		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,59 * (lunghezza) 15,00		8,850		
			mq	67,400	41,00	2.763,40
814	M.03.04.04	F.P.O. di rivestimento con guaina di materiale plastico a ... alità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. <i>per tubazione TU.4_Ø1/2"-9</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,12 * (lunghezza) 20,00 <i>per tubazione T.04_Ø3/4"-9</i>		2,400		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,14 * (lunghezza) 20,00 <i>per tubazione TU.4_Ø1"-9</i>		2,800		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,16 * (lunghezza) 30,00 <i>per tubazione TU.4_Ø1"1/4-19</i>		4,800		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,25 * (lunghezza) 75,00 <i>per tubazione TU.4_Ø1"1/2-19</i>		18,750		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,27 * (lunghezza) 30,00 <i>per tubazione TU.4_Ø2"-19</i>		8,100		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,31 * (lunghezza) 10,00 <i>per tubazione TU.4_2"1/2-40</i>		3,100		
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,49 * (lunghezza) 15,00		7,350		
					a riportare	3.018.820,66

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.018.820,66
815	M.03.06.02	<p><i>per tubazione TU.4_3"-50</i></p> <p><i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 0,59 * (lunghezza) 85,00</p> <p>F.P.O. di rivestimento di valvolame di qualunque diametro <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 12,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 8,00</p>	mq	50,150 97,450	60,76	5.921,06
816	M.04.01.01.05	<p>F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1</p> <p><i>valvole intercettazione dorsali</i></p> <p><i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00</p>	cad	12,000 8,000 20,000	67,12	1.342,40
817	M.04.01.01.06	<p>F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4</p> <p><i>valvole intercettazione dorsali</i></p> <p><i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 4,00</p>	cad	2,000 2,000	26,29	52,58
818	M.04.01.01.07	<p>F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2</p> <p><i>valvole intercettazione dorsali</i></p> <p><i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00</p>	cad	4,000 4,000 8,000	42,88	343,04
819	M.04.01.01.08	<p>F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2</p> <p><i>valvole intercettazione dorsali</i></p> <p><i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 4,00</p>	cad	2,000 2,000	65,51	131,02
					a riportare	3.026.610,76

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.026.610,76
820	M.11.06.01.01	F.P.O. di cavo scaldante per condotte idrauliche. per tubazioni diam. Est. fino a DN 100 <i>per tubazione TU.4_3"-50</i> <i>Blocco A - ct</i> <i>(lunghezza) 12,00</i>	cad	8,000	90,86	726,88
			m	12,000	29,99	359,88
821	M.14.01.09.01	F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e niche ... ne od a manicotto completo di materiale di consumo. DN 3/8 <i>tarato a portata minima</i> <i>Blocco A</i> <i>(n. parti simili) 2,00</i> <i>Blocco B</i> <i>(n. parti simili) 2,00</i>		2,000		
			cad	2,000		
				4,000	20,32	81,28
822	PA.M.05	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore canalizzabi ... xPxH): 884x511x218 mm. Marca Sabiana mod CRC53 o similare. <i>Codice disciplinare: FC.1</i> <i>Blocco A</i> <i>(n. parti simili) 19,00</i> <i>Blocco B</i> <i>(n. parti simili) 10,00</i>		19,000		
				10,000		
			cadau no	29,000	1.216,95	35.291,55
823	PA.M.06a	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... 'aria 420 m3/h. Marca Sabiana mod Skystar SK02 o similare. <i>Codice disciplinare: FC.2a</i> <i>Blocco A</i> <i>(n. parti simili) 11,00</i> <i>Blocco B</i> <i>(n. parti simili) 5,00</i>		11,000		
				5,000		
			cadau no	16,000	1.278,65	20.458,40
824	PA.M.06b	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... 'aria 420 m3/h. Marca Sabiana mod Skystar SK12 o similare. <i>Codice disciplinare: FC.2b</i> <i>Blocco A</i>				
					a riportare	3.083.528,75

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.083.528,75
825	PA.M.06c	(n. parti simili) 2,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	2,000	1.347,56	4.042,68
				1,000		
				3,000		
826	PA.M.06d	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a cassetta ... 'aria 500 m3/h. Marca Sabiana mod Skystar SK22 o similare. <i>Codice disciplinare: FC.2c</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 7,00	cadau no	5,000	1.426,94	17.123,28
				7,000		
				12,000		
			cadau no	8,000	1.499,93	11.999,44
				8,000		
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				158.686,39
	4	OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				
	4.1	1° FASE (blocco B/C)				
	4.1.1	Intercapedini impiantistiche				
827	A.18.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria marca, in pannelli di cm 60x60 spessori da 15 mm. Costituiti da fibra minerale naturale, in particolare da fibre di basalto e leganti, esente da amianto e formaldeide. Le superfici dei pannelli sono finite con due mani di colore bianco o come specificato nei tipi con apposizione di foglio di alluminio o con trattamento antibatterico tipo Sanitas. Accessibilità totale per ispezione e manutenzione. Pannello ignifugo con comportamento in classe di reazione al fuoco 1 (o equivalente secondo DM 15 marzo 2005) e idoneo a garantire resistenza REI 120 del solaio alle			a riportare	3.116.694,15

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		<p>condizioni di posa. Coefficiente di conducibilità termica di 0,065 W/mK; coefficiente di riflessione della luce pari al 75/80% per superficie bianca; peso medio dei pannelli circa 6,5 Kg/mq; peso medio dell'intelaiatura metallica da Kg 1 a Kg 4 per mq a seconda del sistema. La struttura verrà pendinata tramite barre rigide e relativi componenti di posa. Qualora il pannello venga modificato nel suo modulo per esigenze di posa dovranno essere ricreate le sezioni dei bordi originali per poter mantenere la continuità di posa. Compresi tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio e i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).</p> <p>Misurazione della superficie effettivamente posata. Struttura nascosta finitura liscia bianca.</p> <p><i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 108,142 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i></p>		108,142	riporto	3.116.694,15
					a riportare	3.116.694,15

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.116.694,15
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 133,351 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 132,435 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 40,769 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 27,234 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,774 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 231,964 <i>Controsoffitto liscio_ingresso_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 77,297 <i>Controsoffitto quadrettoni_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 241,078 <i>Controsoffitto quadrettoni_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 83,628				
			m ²	1.104,672	48,51	53.587,64
828	A09.004.005.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm <i>Controsoffitto liscio_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 86,227 <i>Controsoffitto liscio_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 86,416				
			m ^q	172,643	27,53	4.752,86
829	A09.025.005.b	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 40 cm				
					a riportare	3.175.034,65

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.175.034,65
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,058		2,058		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,349		5,349		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,739		0,739		
		<i>Veletta ingresso_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,479		6,479		
		<i>Veletta ingresso_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,248		5,248		
		<i>Veletta Tamponamento nicchie corridoio_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,671		16,671		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,377		5,377		
		<i>Veletta_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,863		16,863		
		<i>Veletta_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,889		16,889		
		<i>Veletta_PP_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,211		2,211		
			mq	77,884	46,11	3.591,23
830	B01.022.005.b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso				
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 236,143		236,143		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,586		17,586		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,646		12,646		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,933		22,933		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,451		1,451		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,635		12,635		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 25,964		25,964		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,400		12,400		
					a riportare	3.178.625,88

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.178.625,88
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 25,101		25,101		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,105		17,105		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 52,359		52,359		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 108,945		108,945		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 25,654		25,654		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 22,846		22,846		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,123		5,123		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,073		7,073		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,268		6,268		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,500		6,500		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,769		2,769		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,754		1,754		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,490		1,490		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,220		2,220		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,660		5,660		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 6,727		6,727		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 7,985		7,985		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 35,991		35,991		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 40,544		40,544		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,547		11,547		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,257		3,257		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 69,381		69,381		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,139		12,139		
					a riportare	3.178.625,88

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.178.625,88
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 69,527		69,527		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,157		12,157		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,702		0,702		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,473		3,473		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,278		3,278		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,274		3,274		
					a riportare	3.178.625,88

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.178.625,88
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,305		3,305		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,275		3,275		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 85,140		85,140		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,632		1,632		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,548		1,548		
			mq	1.090,607	9,80	10.687,95
831	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,723		4,723		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,346		0,346		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,253		0,253		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,459		0,459		
					a riportare	3.189.313,83

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.189.313,83
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,029		0,029		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,253		0,253		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,519		0,519		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,248		0,248		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,502		0,502		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,333		0,333		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,047		1,047		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,179		2,179		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,513		0,513		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,457		0,457		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,102		0,102		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,141		0,141		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,125		0,125		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,130		0,130		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,055		0,055		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,035		0,035		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,030		0,030		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,044		0,044		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,113		0,113		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,135		0,135		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,160		0,160		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,720		0,720		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,811		0,811		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,231		0,231		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388		1,388		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,233		0,233		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
					a riportare	3.189.313,83

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.189.313,83
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,391		1,391		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,234		0,234		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,069		0,069		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
					a riportare	3.189.313,83

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.189.313,83
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,703		1,703		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033		0,033		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,031		0,031		
			mc	21,778	59,09	1.286,86
832	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume				
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388		1,388		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,233		0,233		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
					a riportare	3.190.600,69

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.600,69
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,391		1,391		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,234		0,234		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,014		0,014		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,069		0,069		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
					a riportare	3.190.600,69

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.600,69
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,703		1,703		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033		0,033		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,031		0,031		
			mc	7,085	36,24	256,76
833	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 4250,578		4,251		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 311,252		0,311		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 227,628		0,228		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 412,795		0,413		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 26,111		0,026		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 227,427		0,227		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 467,359		0,467		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 223,202		0,223		
					a riportare	3.190.857,45

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.857,45
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 451,814		0,452		
		<i>Veletta_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 299,645		0,300		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 942,463		0,942		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1961,003		1,961		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 461,773		0,462		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 411,225		0,411		
		<i>Veletta_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 92,213		0,092		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 127,309		0,127		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 112,816		0,113		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 117,001		0,117		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 49,849		0,050		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 31,579		0,032		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 26,813		0,027		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 39,952		0,040		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 101,871		0,102		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 121,094		0,121		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 143,726		0,144		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 647,838		0,648		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_C</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 729,799		0,730		
					a riportare	3.190.857,45

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.857,45
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 207,846		0,208		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,622		0,059		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1248,863		1,249		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 210,091		0,210		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso continuo_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1251,490		1,251		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 210,413		0,210		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
					a riportare	3.190.857,45

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.857,45
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 12,633		0,013		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 62,509		0,063		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 59,009		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,927		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 59,481		0,059		
					a riportare	3.190.857,45

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 1 - 1° FASE (blocco B/C) - 4. 1. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.190.857,45
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,945		0,059		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1532,528		1,533		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 29,376		0,029		
		<i>Cartongesso quadrotti_P1_B</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 27,864		0,028		
			t	19,595	18,00	352,71
		TOTALE Intercapedini impiantistiche				74.516,01
		TOTALE 1° FASE (blocco B/C)				74.516,01
834	4. 2 4. 2. 1 A.18.03.04	2° FASE (blocco A) Intercapedini impiantistiche Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria marca, in pannelli di cm 60x60 spessori da 15 mm. Costituiti da fibra minerale naturale, in particolare da fibre di basalto e leganti, esente da amianto e formaldeide. Le superfici dei pannelli sono finite con due mani di colore bianco o come specificato nei tipi con apposizione di foglio di alluminio o con trattamento antibatterico tipo Sanitas. Accessibilità totale per ispezione e manutenzione. Pannello ignifugo con comportamento in classe di reazione al fuoco 1 (o equivalente secondo DM 15 marzo 2005) e idoneo a garantire resistenza REI 120 del solaio alle			a riportare	3.191.210,16

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		<p>condizioni di posa. Coefficiente di conducibilità termica di 0,065 W/mK; coefficiente di riflessione della luce pari al 75/80% per superficie bianca; peso medio dei pannelli circa 6,5 Kg/mq; peso medio dell'intelaiatura metallica da Kg 1 a Kg 4 per mq a seconda del sistema. La struttura verrà pendinata tramite barre rigide e relativi componenti di posa. Qualora il pannello venga modificato nel suo modulo per esigenze di posa dovranno essere ricreate le sezioni dei bordi originali per poter mantenere la continuità di posa. Compresi tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio e i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.</p> <p>Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).</p> <p>Misurazione della superficie effettivamente posata. Struttura nascosta finitura liscia bianca.</p> <p><i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 41,553 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i></p>		41,553	riporto	3.191.210,16
					a riportare	3.191.210,16

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.191.210,16
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 19,077 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,417 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,677 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 131,991 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 80,685 <i>Controsoffitto quadrettoni_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 351,991		19,077 28,417 11,677 131,991 80,685 351,991		
835	A09.004.005.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 157,531 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 34,622 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 88,820 <i>Controsoffitto liscio_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 86,459 <i>Controsoffitto liscio_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 86,253	m ²	665,391	48,51	32.278,12
836	A09.025.005.b	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 40 cm	mq	453,685	27,53	12.489,95
					a riportare	3.235.978,23

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.235.978,23
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 23,498		23,498		
		<i>Veletta Tamponamento nicchie corridoio_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,225		8,225		
		<i>Veletta_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,885		16,885		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,656		11,656		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,242		17,242		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,231		17,231		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,758		12,758		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,848		11,848		
		<i>Veletta_PP_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 16,853		16,853		
			mq	136,196	46,11	6.280,00
837	B01.022.005.b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso				
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,414		9,414		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,414		9,414		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,414		9,414		
					a riportare	3.242.258,23

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.242.258,23
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 38,677		38,677		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,336		9,336		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,336		9,336		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,336		9,336		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,336		9,336		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 28,523		28,523		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,336		9,336		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 31,644		31,644		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,209		13,209		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,394		17,394		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 25,374		25,374		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,680		1,680		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,720		1,720		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,115		1,115		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,992		8,992		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,882		10,882		
					a riportare	3.242.258,23

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.242.258,23
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,131		4,131		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,373		11,373		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,256		1,256		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 8,165		8,165		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,996		2,996		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,987		4,987		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,095		4,095		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,218		9,218		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,973		2,973		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,627		15,627		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,234		14,234		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,668		1,668		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,093		2,093		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,849		12,849		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 15,722		15,722		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 61,053		61,053		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,904		2,904		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,970		2,970		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,500		11,500		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 5,905		5,905		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,917		13,917		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,132		12,132		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,226		9,226		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,821		0,821		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i>				
					a riportare	3.242.258,23

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.242.258,23
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,902 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		13,902		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,230 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		9,230		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,941 <i>Controsoffitto continuo_P1_A</i>		0,941		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,902 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		13,902		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,230 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		9,230		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,941 <i>Controsoffitto continuo_P1_A</i>		0,941		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,902 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		13,902		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,230 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		9,230		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,941 <i>Controsoffitto continuo_P1_A</i>		0,941		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 13,902 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		13,902		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 9,230 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		9,230		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,941 <i>Controsoffitto continuo_P1_A</i>		0,941		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 69,382 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		69,382		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 12,137 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		12,137		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		2,541		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		0,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		2,541		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		0,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541 <i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i>		2,541		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		0,950		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 81,594 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		81,594		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,399 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		3,399		
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 10,319 <i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i>		10,319		
					a riportare	3.242.258,23

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.242.258,23
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,459		11,459		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 14,354		14,354		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,275		3,275		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,277		3,277		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,276		3,276		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,176		3,176		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,484		2,484		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 79,602		79,602		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 3,258		3,258		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 4,331		4,331		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 17,594		17,594		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 67,460		67,460		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 11,992		11,992		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 2,541		2,541		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,950		0,950		
			mq	1.207,489	9,80	11.833,39
838	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica			a riportare	3.254.091,62

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.254.091,62
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,188		0,188		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,188		0,188		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,188		0,188		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,774		0,774		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,187		0,187		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,187		0,187		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,187		0,187		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,187		0,187		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,570		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,187		0,187		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,633		0,633		
		<i>Veletta_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,264		0,264		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,348		0,348		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,507		0,507		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i>				
		(n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,034		0,034		
					a riportare	3.254.091,62

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.254.091,62
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,034		0,034		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,022		0,022		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,180		0,180		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,218		0,218		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,083		0,083		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,227		0,227		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,025		0,025		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,163		0,163		
		<i>Veletta PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,060		0,060		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,100		0,100		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,082		0,082		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,184		0,184		
		<i>Veletta PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,059		0,059		
		<i>Controsoffitto continuo PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,313		0,313		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,285		0,285		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,033		0,033		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,042		0,042		
		<i>Cartongesso cassette PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,257		0,257		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,314		0,314		
		<i>Controsoffitto quadrotti PT_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,221		1,221		
		<i>Controsoffitto quadrotti P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058		0,058		
		<i>Controsoffitto quadrotti P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,059		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,230		0,230		
		<i>Controsoffitto quadrotti P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,118		0,118		
		<i>Controsoffitto continuo P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto continuo veletta P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,234		0,234		
		<i>Controsoffitto quadrotti P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo veletta P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016		0,016		
					a riportare	3.254.091,62

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.254.091,62
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388		1,388		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,233		0,233		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,632		1,632		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,068		0,068		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,206		0,206		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,229		0,229		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,287		0,287		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
					a riportare	3.254.091,62

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.254.091,62
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,064		0,064		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,050		0,050		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,592		1,592		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087		0,087		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,352		0,352		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,349		1,349		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,240		0,240		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
			mc	24,127	59,09	1.425,66
839	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume				
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,058		0,058		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,059		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,230		0,230		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,118		0,118		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,234		0,234		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
					a riportare	3.255.517,28

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.517,28
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,016		0,016		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,278		0,278		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,185		0,185		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,388		1,388		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,233		0,233		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,632		1,632		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,068		0,068		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,206		0,206		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,229		0,229		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,287		0,287		
					a riportare	3.255.517,28

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.517,28
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,066		0,066		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,064		0,064		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,050		0,050		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,592		1,592		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,065		0,065		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,087		0,087		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,352		0,352		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 1,349		1,349		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,240		0,240		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,051		0,051		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 1,000 * (lunghezza) 0,018		0,018		
			mc	11,883	36,24	430,64
840	DA2.5.16.136.a	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)				
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927		0,054		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421		0,513		
		<i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>				
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 169,444 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,169		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Veletta_PT_A</i>		0,513		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927 <i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 169,444 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,169		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Veletta_PT_A</i>		0,513		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927 <i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 169,444 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,169		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 696,184 <i>Veletta_PT_A</i>		0,696		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,926 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Veletta_PT_A</i>		0,513		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927 <i>Controsoffitto doghe_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 168,051 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>		0,168		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,513		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927 <i>Veletta_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 168,050 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>		0,168		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,513		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927 <i>Veletta_PT_A</i>		0,054		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 168,051 <i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i>		0,168		
		(n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 513,421 <i>Controsoffitto continuo_PT_A</i>		0,513		
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927		0,054		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 168,051		0,168		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 569,591		0,570		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 237,769		0,238		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 313,086		0,313		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 456,730		0,457		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 30,240		0,030		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 30,958		0,031		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 20,070		0,020		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 161,857		0,162		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 195,881		0,196		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 74,359		0,074		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 204,714		0,205		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 22,615		0,023		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 146,965		0,147		
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,927		0,054		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 89,762		0,090		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 73,710		0,074		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 165,929		0,166		
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		<i>Veletta_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,511		0,054		
		<i>Controsoffitto continuo_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 281,294		0,281		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 256,219		0,256		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 30,025		0,030		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 37,679		0,038		
		<i>Cartongesso cassettoni_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 231,277		0,231		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 282,995		0,283		
		<i>Controsoffitto quadrotti_PT_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1098,960		1,099		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 52,273		0,052		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 53,457		0,053		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 207,002		0,207		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 106,291		0,106		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 250,481		0,250		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 210,165		0,210		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 166,075		0,166		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 14,272		0,014		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 250,242		0,250		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 166,135		0,166		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 15,912		0,016		
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 250,242		0,250		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 166,135		0,166		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 15,912		0,016		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 250,242		0,250		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 166,135		0,166		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 15,912		0,016		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 250,242		0,250		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 166,135		0,166		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 15,912		0,016		
		<i>Controsoffitto continuo_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1248,882		1,249		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 210,081		0,210		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1468,693		1,469		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 61,185		0,061		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 185,734		0,186		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 206,262		0,206		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 258,367		0,258		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,970		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,958		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,978		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,968		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 57,166		0,057		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 44,713		0,045		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1432,841		1,433		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 58,647		0,059		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 77,962		0,078		
					a riportare	3.255.947,92

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione idronico - 4 - OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a) - 4. 2 - 2° FASE (blocco A) - 4. 2. 1 - Intercapedini impiantistiche

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.255.947,92
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 316,696		0,317		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 1214,285		1,214		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 215,860		0,216		
		<i>Controsoffitto quadrotti_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 45,743		0,046		
		<i>Controsoffitto continuo_veletta_P1_A</i> (n. parti simili) 0,001 * (lunghezza) 16,033		0,016		
			t	21,705	18,00	390,69
		TOTALE Intercapedini impiantistiche				65.128,45
		TOTALE 2° FASE (blocco A)				65.128,45
		TOTALE OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibili POR-FESR lett. a) e Conto Termico lett. a)				139.644,46
		TOTALE Impianto di climatizzazione idronico				298.330,85
		Impianto di climatizzazione ad espansione diretta				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
841	E02.040.015.d	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø15.88x1-11</i>				
		<i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 10,00		10,000		
		<i>Blocco C - piano primo</i> (lunghezza) 10,00		10,000		
			m	20,000	18,03	360,60
842	E02.040.015.e	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø19.06x1.25-11</i>				
		<i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 5,00		5,000		
		<i>Blocco C - piano primo</i>				
					a riportare	3.256.699,21

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione ad espansione diretta - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.256.699,21
843	E02.040.015.f	(lunghezza) 20,00 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø22.23x1.25-11</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 25,00	m	20,000 25,000	21,03	525,75
844	E02.040.015.g	(lunghezza) 25,00 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø6.35x1-9</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 50,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (lunghezza) 30,00	m	25,000 50,000 30,000	25,94	648,50
845	E02.040.015.h	(lunghezza) 30,00 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø9.52x1-9</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 35,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (lunghezza) 30,00	m	80,000 35,000 30,000	10,71	856,80
846	E02.040.015.i	(lunghezza) 30,00 Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di re ... derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 1,0 mm <i>Codice disciplinare: TU_01-Ø12.70x1-9</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (lunghezza) 50,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (lunghezza) 30,00	m	65,000 50,000 30,000	12,72	826,80
847	E03.001.015.a	(lunghezza) 30,00 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrig ... nza assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili <i>Codice disciplinare: UE.2</i> <i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 1,00	m	80,000 1,000	16,09	1.287,20
					a riportare	3.260.844,26

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione ad espansione diretta - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.260.844,26
848	E03.001.015.b	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante assorbita 5,47 kW; fino a 33 unità interne collegabili <i>Codice disciplinare: UE.1</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	8.788,17	8.788,17
			cad	1,000	9.554,09	9.554,09
849	E03.001.020.a	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condotti ... a pompa di calore per potenze < 22,4 kW, per R410A ed R32 <i>Codice KHRQ22M20T</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 6,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 6,00		6,000		
			cad	6,000		
			cad	12,000	136,26	1.635,12
850	E03.001.020.b	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condotti ... calore per potenze da 22,4 kW a 32,5 kW, per R410A ed R32 <i>Codice KHRQ22M29T9</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
			cad	2,000		
			cad	4,000	149,96	599,84
851	E03.004.010.e	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore ... 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA <i>Codice disciplinare: UI.1.50</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
			cad	2,000	1.400,91	2.801,82
852	M.03.04.02.01	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm ... are la parte rimanente della coibentazione. Per tubazioni. <i>Blocco C - piano terra</i> <i>tratte esterne tubazioni</i> <i>TU_01-Ø22.23x1.25-11</i> (n. parti simili) 0,15 * (lunghezza) 7,00 <i>tratte esterne tubazioni</i> <i>TU_01-Ø9.52x1-9</i> (n. parti simili) 0,09 * (lunghezza) 7,00		1,050		
				0,630		
					a riportare	3.284.223,30

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione ad espansione diretta - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.284.223,30
853	M.05.05.03	<p><i>Blocco C - piano primo</i></p> <p><i>tratte esterne tubazioni</i> <i>TU_01-Ø19.06x1.25-11</i> (n. parti simili) 0,14 * (lunghezza) 5,00</p> <p><i>tratte esterne tubazioni</i> <i>TU_01-Ø9.52x1-9</i> (n. parti simili) 0,09 * (lunghezza) 5,00</p> <p>F.P.O. di supporto antivibrante per sorreggere ventilator ... pportabile min/max: P (kg). P = 75/150 carichi appoggiati. <i>per unità esterne vrv</i></p>	mq	0,700 0,450 2,830	41,00	116,03
854	M.14.05.09.02	<p><i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 4,00</p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 4,00</p> <p>F.P.O. di 1 kg di gas per condizionatori. Sono compresi t ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo R410.</p>	cad	4,000 4,000 8,000	84,94	679,52
855	PA.M.14a	<p>Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta taglia 25. Marca Daikin mod FXZQ25A o similare <i>Codice disciplinare: UI.2.25</i></p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 7,00</p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 5,00</p>	cad	7,000 5,000 12,000	41,65	499,80
856	PA.M.14b	<p>Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta taglia 25. Marca Daikin mod FXZQ25A o similare <i>Codice disciplinare: UI.2.25</i></p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 2,00</p>	cadau no	2,000 2,000	1.154,62	2.309,24
857	PA.M.14c	<p>Fornitura e posa in opera di unità interna a cassetta taglia 40. Marca Daikin mod FXZQ40A o similare <i>Codice disciplinare: UI.2.40</i></p> <p><i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 1,00</p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 3,00</p>	cadau no	1,000 3,000 4,000	1.251,59	5.006,36
					a riportare	3.292.834,25

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di climatizzazione ad espansione diretta - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.292.834,25
858	PA.M.15	<p><i>Codice disciplinare: UI.2.50</i></p> <p><i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 2,00</p> <p>Sovrapprezzo per sensore di presenza per unità a cassetta. Marca Daikin cod BRYQ60AW o similare</p> <p><i>Blocco C - piano terra: unità a cassetta locale C.0.02</i> (n. parti simili) 1,00</p>	cadauno	2,000 2,000	1.337,79	2.675,58
			cadauno	1,000 1,000	128,27	128,27
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				39.299,49
859	PA.M.16	<p>TOTALE Impianto di climatizzazione ad espansione diretta</p> <p>Impianto di riscaldamento a radiatori elettrici</p> <p>A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)</p> <p>Fornitura e posa in opera di radiatore elettrico 1502x500 mm. Marca Irsap mod Novo Elettrico o similare.</p> <p><i>Codice disciplinare: TA-E</i></p> <p><i>Blocco B - piano terra</i> (n. parti simili) 4,00</p> <p><i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 2,00</p> <p><i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 1,00</p>	cadauno	4,000 2,000 1,000 7,000	765,37	5.357,59
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				5.357,59
		TOTALE Impianto di riscaldamento a radiatori elettrici				5.357,59
860	E03.022.010.b	<p>Impianto aeraulico</p> <p>A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)</p> <p>Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... to: al mq: spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm</p>			a riportare	3.300.995,69

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aeraulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.300.995,69
		<i>Codice disciplinare: CL</i>				
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
			mq	10,000	61,72	617,20
861	E03.022.100.b	Condotta per termoventilazione e condizionamento aria rea ... 5 mm, rivestito da alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ <i>Codice disciplinare: CP. Condotte interne. Compresi pezzi speciali</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 500		500,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 420		420,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 100		100,000		
			mq	1.020,000	58,77	59.945,40
862	E03.022.100.d	Condotta per termoventilazione e condizionamento aria rea ... istenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti <i>Codice disciplinare: CP. Condotte esterne. Compresi pezzi speciali</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 100		100,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 50		50,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 40		40,000		
			mq	190,000	81,62	15.507,80
863	E03.022.180.b	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto ... nzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 127 mm <i>Codice disciplinare: C.FL-Ø125</i>				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 45,00		45,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 30,00		30,000		
		<i>Blocco C</i> (lunghezza) 11,00		11,000		
			m	86,000	16,48	1.417,28
864	E03.022.180.d	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spir ... nzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm <i>Codice disciplinare: C.FL-Ø160</i>				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 12,00		12,000		
			m	12,000	19,14	229,68
865	E03.022.180.e	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spir ... nzione e di eventuale				
					a riportare	3.378.713,05

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aeraulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.378.713,05
866	E03.025.010	staffaggio: diametro nominale 203 mm <i>Codice disciplinare: C.FL-Ø200</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 80,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 44,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 20,00	m	80,000 44,000 20,000 144,000	22,16	3.191,04
867	E03.031.040.a	Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una ... filettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni <i>per canale circolare CL</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,12 * (altezza/peso) 8,000	mq	8,960	59,77	535,54
868	E03.031.040.b	Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di ... ari con isolamento delle seguenti dimensioni: 300 x 100 mm <i>Codice disciplinare: P1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 29,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 15,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 4,00	cad	29,000 15,000 4,000 48,000	111,40	5.347,20
869	E03.034.010.c	Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di ... ari con isolamento delle seguenti dimensioni: 400 x 200 mm <i>Codice disciplinare: P2</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 5,00	cad	18,000 17,000 5,000 40,000	129,78	5.191,20
869	E03.034.010.c	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con pro ... murarie o da falegname, delle dimensioni di: 500 x 150 mm <i>Codice disciplinare: GT1a</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 32,00 <i>Blocco B</i>		32,000		
					a riportare	3.392.978,03

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aeraulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro	
					riporto	3.392.978,03	
870	E03.040.005.b	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata C ... ale, del diametro nominale di: altezza 200 mm: base 300 mm <i>Codice disciplinare: STF.3</i>	cad	(n. parti simili) 32,00 <i>Blocco C</i>	32,000	105,24	7.577,28
				(n. parti simili) 8,00 <i>Blocco C</i>	8,000		
				72,000			
871	E03.040.010.c	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata C ... ale, del diametro nominale di: altezza 300 mm: base 400 mm <i>Codice disciplinare: STF.5</i>	cad	<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00	2,000	369,00	1.107,00
				<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	1,000		
				3,000			
872	E03.040.010.d	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata C ... ale, del diametro nominale di: altezza 300 mm: base 500 mm <i>Codice disciplinare: STF.2</i>	cad	<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00	2,000	393,24	786,48
					2,000		
				2,000			
873	E03.040.020.e	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, marcata C ... ale, del diametro nominale di: altezza 500 mm: base 600 mm <i>Codice disciplinare: STF.1</i>	cad	<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	1,000	405,81	405,81
					1,000		
				1,000			
874	E03.040.030.a	Serranda tagliafuoco per condotti circolari classificata ... legamento equipotenziale, del diametro nominale di: 355 mm <i>Codice disciplinare: STF.4</i>	cad	<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	1,000	485,74	485,74
					1,000		
				1,000			
875	M.17.02.16.02	F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, ... nda delle dimensioni.	cad	<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	1,000	415,66	415,66
					1,000		
				1,000			
					a riportare	3.403.756,00	

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aerulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.403.756,00
876	M.17.02.16.03	Sezione lorda: Oltre 5 fino a 12 dmq <i>Codice disciplinare: SIL.3</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000 4,000	228,67	914,68
877	M.17.02.16.05	F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, ... da delle dimensioni. Sezione lorda: Oltre 12 fino a 20 dmq <i>Codice disciplinare: SIL.2</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3	cad	3,000 3,000	316,95	950,85
878	M.17.02.21.03	F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, ... da delle dimensioni. Sezione lorda: Oltre 40 fino a 60 dmq <i>Codice disciplinare: SIL.1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 3	cad	3,000 3,000	587,15	1.761,45
879	M.17.02.26.02	F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di ac ... per dmq di superficie frontale lorda. Oltre 5 fino a 20 dmq <i>Codice disciplinare: SR.1-SR-M.2</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 6,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00	cad	4,000 4,000 6,000 2,000 8,000	368,51 112,10	1.474,04 896,80
880	M.17.02.28.03	F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretar ... te per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa. Ø125 mm <i>Codice disciplinare: Y1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 30,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 7,00	cad	30,000 20,000 7,000 57,000	37,11	2.115,27
					a riportare	3.411.869,09

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aerulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.411.869,09
881	M.17.02.28.05	F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretar ... te per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa. Ø160 mm <i>Codice disciplinare: Y2</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 8,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 9,00	cad	8,000 9,000 17,000	55,26	939,42
882	M.17.02.28.06	F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretar ... te per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa. Ø200 mm <i>Codice disciplinare: Y3</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 28,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 5,00	cad	28,000 16,000 5,000 49,000	81,41	3.989,09
883	M.17.03.10.03	F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realiz ... ale per passaggio vite di fissaggio al plenum. mm. 500x500 <i>Codice disciplinare: T4</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3,00	cad	3,000 3,000 6,000	234,80	1.408,80
884	M.17.03.20.03	F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con vernicia ... e regolabile, completa di collarino di fissaggio. Ø 125 mm <i>Codice disciplinare: T3</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 30,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 7,00	cad	30,000 20,000 7,000 57,000	20,16	1.149,12
885	PA.M.08a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a ... 0x1780 mm. Marca Daikin mod D-AHU Professional o similare. <i>Codice disciplinare: UTA.1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
					a riportare	3.419.355,52

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aeraulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.419.355,52
886	PA.M.08b	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a ... 5x1660 mm. Marca Daikin mod D-AHU Professional o similare. <i>Codice disciplinare: UTA.2</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	45.356,49	45.356,49
887	PA.M.08c	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a ... 0x1360 mm. Marca Daikin mod D-AHU Professional o similare. <i>Codice disciplinare: UTA.3</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	33.735,82	33.735,82
888	PA.M.08d	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria co ... 0x1900 mm. Marca Daikin mod Modular T taglia 5 o similare. <i>Codice disciplinare: UTA.4</i> <i>Corpo B</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	19.722,41	19.722,41
889	PA.M.09a	Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoia L=1000 mm. Marca Officine Volta mod BF.DRY.70 o similare <i>Codice disciplinare: T1a</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 19,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 10,00	cadauno	19,000 10,000 29,000	359,25	10.418,25
890	PA.M.09b	Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a feritoia L=2000 mm. Marca Officine Volta mod BF.DRY.70 o similare <i>Codice disciplinare: T1b</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cadauno	2,000 2,000	526,10	1.052,20
891	PA.M.10a	Fornitura e posa in opera di griglia rettangolare a piast ... P): 600x200 mm. Marca Officine Volta mod DF.E.R o			a riportare	3.542.671,35

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto aerulico - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.542.671,35
		similare <i>Codice disciplinare: T2a</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 19,00		19,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
			cadau no	29,000	114,46	3.319,34
892	PA.M.10b	Fornitura e posa in opera di griglia rettangolare a piast ... P): 600x400 mm. Marca Officine Volta mod DF.E.R o similare <i>Codice disciplinare: T2b</i>				
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
			cadau no	2,000	135,63	271,26
893	PA.M.11	Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato a coni fissi: 320x320 mm. Marca Officine Volta mod RDQ.1 o similare. <i>Codice disciplinare: T5</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cadau no	9,000	324,61	2.921,49
894	PA.M.43	Sovraprezzo per installazione di servomotore on/off su s ... omando 2 o 3 punti. Marca Coster mod CSL 138/C o similare. <i>per serrande tipo SR-M.2</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cadau no	8,000	193,84	1.550,72
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				249.738,47
		TOTALE Impianto aerulico				249.738,47
		Impianto di regolazione				
					a riportare	3.550.734,16

8 - IMPIANTI MECCANICI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.550.734,16
895	E02.043.020.c	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a) Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione ... tura massima 50 °C: diametro 1", portata nominale 6,5 mc/h <i>Codice disciplinare: VQ1</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	312,25	312,25
896	E03.001.030	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la vis ... emi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone <i>Codice disciplinare: TA.1</i> <i>Blocco C - piano terra</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C - piano primo</i> (n. parti simili) 3,00	cad	2,000 3,000 5,000	183,22	916,10
897	PA.M.17	Fornitura e posa in opera di interfaccia modbus DIII-net ... x124 mm. Peso: 2.1 kg. Marca Daikin mod EKMBDXB o similare <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000 1,000	4.161,60	4.161,60
898	PA.M.38	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad imme ... emperatura 0°C-100°C. Marca Coster mod SIH 002 o similare. <i>Codice disciplinare: TT</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 22,00	cadau no	22,000 22,000	90,30	1.986,60
899	PA.M.39	Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura esterna ... mente parete a nord). Marca Coster mod SAE 002 o similare. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	cadau no	1,000 1,000	76,64	76,64
900	PA.M.40	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico tel ... , kVs 28.9 m3/h. Marca Coster mod MAS 750/T/AL o similare.			a riportare	3.558.187,35

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di regolazione - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.558.187,35
901	PA.M.41a	<p><i>Codice disciplinare: V6</i></p> <p><i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00</p> <p>Fornitura e posa in opera di valvola a settore a 3 vie, P ... acchi DN32. Marca Coster mod VSG 332 + CVC 034 o similare.</p> <p><i>Codice disciplinare: V4/V5</i></p>	cadau no	1,000 1,000	1.550,76	1.550,76
902	PA.M.41b	<p><i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00</p> <p>Fornitura e posa in opera di valvola ad otturatore a 3 vi ... i DN65. Marca Coster mod VONF 364 + CLNV 254-0 o similare.</p> <p><i>Codice disciplinare: V1</i></p>	cadau no	2,000 2,000	352,65	705,30
903	PA.M.41c	<p><i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00</p> <p>Fornitura e posa in opera di valvola a settore a 3 vie, P ... acchi DN80. Marca Coster mod VSF 380 + CVH 054 o similare.</p> <p><i>Codice disciplinare: V2/V3</i></p>	cadau no	1,000 1,000	1.015,16	1.015,16
904	PA.M.42	<p><i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 2,00</p> <p>Fornitura e posa in opera di sistema di contabilizzazione ... tuale rete dati. Attacchi flangiati DN25. Marca Coster mod</p> <p><i>Codice disciplinare: ER+TT+VT</i></p>	cadau no	2,000 2,000	614,79	1.229,58
		<p>TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)</p>				14.714,29
		<p>TOTALE Impianto di regolazione</p> <p>Impianto idrico-sanitario</p> <p>C. - Spese non ammissibili</p>				14.714,29
					a riportare	3.565.448,45

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.565.448,45
905	C02.013.025.e	Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Min ... ÷ 10 bar: portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2" <i>Codice disciplinare: FI.1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000		
				1,000	665,79	665,79
906	E01.016.005.a	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 16 x 2,7 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø16x2.7-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 95,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 140,00	m	95,000		
				140,000		
				235,000	10,23	2.404,05
907	E01.016.005.b	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø20x3.4-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 150,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 115,00	m	150,000		
				115,000		
				265,000	10,09	2.673,85
908	E01.016.005.c	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 25 x 4,2 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø25x4.2-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 160,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 145,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 30,00	m	160,000		
				145,000		
				30,000		
				335,000	12,28	4.113,80
909	E01.016.005.d	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 32 x 5,4 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø32x5.4-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 115,00 <i>Blocco B</i>		115,000		
					a riportare	3.575.305,94

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.575.305,94
910	E01.016.005.e	(lunghezza) 35,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 45,00 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 40 x 6,7 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø40x6.7-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 85,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 75,00	m	35,000 45,000 195,000	14,66	2.858,70
911	E01.016.005.f	(lunghezza) 60,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 140,00 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 50 x 8,3 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø50x8.3-13</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 60,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 140,00	m	85,000 75,000 160,000	19,21	3.073,60
912	E01.016.005.g	(lunghezza) 45,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 15,00 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 63 x 10,5 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø63x10.5-19</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 45,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 15,00	m	60,000 140,000 200,000	24,43	4.886,00
913	E01.016.005.h	(lunghezza) 30,00 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitar ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 75 x 12,5 mm <i>Codice disciplinare: TU.2_Ø75x12.5-19</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 30,00	m	45,000 15,000 60,000	35,86	2.151,60
914	E01.031.020.a	(n. parti simili) 22,00 <i>Blocco B</i> Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia	m	30,000 30,000	49,79	1.493,70
					a riportare	3.589.769,54

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.589.769,54
915	E01.031.020.b	(n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 34,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 22,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 4,00	cad	13,000 2,000 37,000	146,21	5.409,77
916	E01.031.020.d	(n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	24,000 16,000 2,000 42,000	171,46 108,85	10.287,60 4.571,70
917	E01.031.020.e	(n. parti simili) 8,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 8,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	8,000 1,000 9,000	108,85	979,65
918	E01.031.020.f	(n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00 <i>voce per similitudine. Allaccio solo afs per le seguenti utenze:</i> <i>- lavapadelle</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00 <i>- distributori di bevande (cucina)</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00	cad	13,000 1,000 1,000 2,000		
					a riportare	3.611.018,26

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.611.018,26
919	E01.034.005.a	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo diret ... i: da 30 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W <i>Codice disciplinare: BO-E</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	18,000	108,85	1.959,30
				2,000		
				1,000		
920	E01.034.013.b	Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzio ... sione dei collegamenti elettrici, della capacità di: 100 l <i>Codice disciplinare: BO.PDC</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	3,000	243,22	729,66
				1,000		
921	E03.019.005.a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... : spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm <i>per tubazione TU.2_Ø16x2.7-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 85,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 100,00 <i>per tubazione TU.2_Ø20x3.4-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 125,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 115,00 <i>per tubazione TU.2_Ø25x4.2-6</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 130,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 110,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 20,00 <i>per tubazione TU.2_Ø32x5.4-9</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 75,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 30,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 5,00	cad	1,000	2.523,25	2.523,25
				85,000		
				100,000		
				125,000		
				115,000		
				130,000		
				110,000		
				20,000		
				75,000		
				30,000		
				5,000		
922	E03.019.005.b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... : spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm	m	795,000	13,65	10.851,75
					a riportare	3.627.082,22

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.627.082,22
		<i>per tubazione TU.2_Ø40x6.7-9</i>				
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 50,00		50,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 40,00		40,000		
923	E03.019.010.b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm <i>per tubazione TU.2_Ø50x8.3-13</i>	m	90,000	19,69	1.772,10
		<i>Blocco A</i> (lunghezza) 45,00		45,000		
		<i>Blocco B</i> (lunghezza) 105,00		105,000		
924	E03.022.010.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... orto: al mq: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm <i>Codice disciplinare: CL-Ø160</i>	m	150,000	24,17	3.625,50
		<i>Blocco C</i> (lunghezza) 20,00		20,000		
925	E03.022.180.d	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spir ... nzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm <i>Codice disciplinare: C.FL-Ø160</i>	mq	20,000	54,68	1.093,60
		<i>Blocco C</i> (lunghezza) 7,00		7,000		
926	E04.028.005.a	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero c ... lici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 50 mm <i>per attraversamento compartimentazioni</i>	m	7,000	19,14	133,98
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 11,00		11,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
927	E04.028.005.d	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero c ... lici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 90 mm <i>per attraversamento compartimentazioni</i>	cad	12,000	69,05	828,60
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
928	E04.028.005.e	Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero c ... lici ad espansione: per	cad	1,000	82,29	82,29
					a riportare	3.634.618,29

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.634.618,29
929	M.03.04.02.01	tubo con diametro esterno di 110 mm <i>per attraversamento compartimentazioni</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	107,27	214,54
930	M.03.06.02	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm ... are la parte rimanente della coibentazione. Per tubazioni. <i>per dorsali esterne TU.2_Ø20x3.4-6</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,09 * (lunghezza) 25,00 <i>per dorsali esterne TU.2_Ø50x8.3-13</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,25 * (lunghezza) 25,00	mq	2,250 6,250 8,500	41,00	348,50
931	M.04.01.01.03	F.P.O. di rivestimento di valvolame di qualsunque diametro <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 12,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 12,00	cad	12,000 12,000 24,000	67,12	1.610,88
932	M.04.01.01.04	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... ominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1/2 <i>valvole intercettazione dorsali</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000 4,000 8,000	13,15	105,20
933	M.04.01.01.05	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 3/4 <i>valvole intercettazione dorsali</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00	cad	1,000 2,000 3,000	16,74	50,22
					a riportare	3.636.947,63

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.636.947,63
		<i>valvole intercettazione dorsali</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
934	M.04.01.01.06	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4	cad	4,000	26,29	105,16
		<i>valvole intercettazione dorsali</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
935	M.04.01.01.07	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone com ... inale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/2	cad	8,000	42,88	343,04
		<i>valvole intercettazione dorsali</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
936	M.04.01.27.01	F.P.O. di rubinetto d'arresto da incasso con corpo in ott ... o serve per una corretta installazione. Nel diametro ø 1/2	cad	1,000	65,51	65,51
		<i>Codice disciplinare: VC</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
937	PA.M.18	Fornitura e posa in opera di griglia circolare da esterno ... ametro 160 mm. Marca Officine Volta mod GCE.XC o similare.	cad	9,000	16,60	149,40
		<i>Codice disciplinare: GE.1</i>				
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
938	PA.M.19	Fornitura e posa in opera di cappello da tetto in lamiera ... rcolare di diametro 160 mm. Marca Lindab mod VH o similare		1,000	43,99	43,99
		<i>Codice disciplinare: GE.2</i>				
		<i>Blocco C</i>				
					a riportare	3.637.654,73

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.637.654,73
939	PA.M.20a	(n. parti simili) 1,00 Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 3 afs + 2 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000		
				1,000	209,03	209,03
940	PA.M.20b	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 4 afs + 3 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 10,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 11,00	cadauno	2,000		
				1,000	184,31	552,93
				3,000		
941	PA.M.20c	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 5 afs + 4 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	10,000		
				11,000	211,19	4.434,99
				21,000		
942	PA.M.20d	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 6 afs + 4 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 9,00	cadauno	1,000		
				1,000	241,32	241,32
943	PA.M.20e	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 7 afs + 3 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	9,000		
				9,000	255,18	2.296,62
				1,000		
				1,000	261,71	261,71
					a riportare	3.645.651,33

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto idrico-sanitario - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.645.651,33
944	PA.M.20f	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 7 afs + 5 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	291,83	291,83
945	PA.M.20g	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 8 afs + 6 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	319,55	319,55
946	PA.M.20h	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori idrici: 9 afs + 7 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	348,02	348,02
947	PA.M.20i	Fornitura e posa in opera di coppia di collettori per dis ... chi: 10 afs + 8 acs. Marca Giacomini mod R585C o similare. <i>Codice disciplinare: CS</i> <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	376,56	376,56
948	PA.M.22	Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione a mem ... : con manometro scala 0 ÷ 6 bar, dei seguenti diametri: 2" <i>Codice disciplinare: RD.1</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	cadauno	1,000	566,36	566,36
TOTALE C. - Spese non ammissibili						82.105,20
TOTALE Impianto idrico-sanitario Sanitari						82.105,20
C. - Spese non ammissibili						
						a riportare
						3.647.553,65

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Sanitari

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.647.553,65
949	E01.037.005.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... isciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata <i>servizi pubblico + personale</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3,00	cad	5,000 3,000 8,000	935,01	7.480,08
950	E01.037.020.b	Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con dop ... canotto di allacciamento al sanitario: per WC a pavimento <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	24,000 16,000 2,000 42,000	331,30	13.914,60
951	E01.049.005.b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fogna ... acrilico colore bianco delle dimensioni di: 90 x 90 x 3 cm <i>servizi personale</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00	cad	3,000 1,000 4,000	696,39	2.785,56
952	E01.055.010.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento <i>servizi disabili e camere ospiti</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 19,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	19,000 13,000 2,000 34,000	777,35	26.429,90
953	E01.055.015.a	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato ... ere murarie: dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm <i>servizi disabili e camere ospiti</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i>		18,000		
					a riportare	3.698.163,79

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Sanitari - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.698.163,79
954	E01.055.065.b	(n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	13,000	588,08	19.406,64
		2,000				
				33,000		
955	E01.055.070.d	Sedile per doccia ribaltabile, struttura in acciaio inox ... on seduta in doghe in polipropilene, dimensioni 39 x 37 cm <i>servizi disabili e camere ospiti</i>	cad	18,000	241,60	7.972,80
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		13,000		
				2,000		
				33,000		
956	E01.055.080.c	Maniglione di sostegno lineare bianco da fissare a parete ... iametro 30 mm, in opera compresi stop di fissaggio: 900 mm <i>su parete, a fianco del wc</i>	cad	19,000	58,32	2.041,20
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 19,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 14,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		14,000		
				2,000		
				35,000		
957	E01.058.015.c	Maniglione di sostegno ribaltabile, da fissare a parete, ... n opera compresi stop di fissaggio: bianco, diametro 30 mm <i>servizi disabili e camere ospiti, ribaltabile fra doccia e wc</i>	cad	18,000	214,76	7.087,08
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		13,000		
				2,000		
				33,000		
957	E01.058.015.c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: co ... nticalcare, flessibile 1500 mm e appendidozza orientabile <i>servizi disabili e camere ospiti</i>	cad	18,000		
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
					a riportare	3.734.671,51

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Sanitari - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.734.671,51
958	E01.058.025.b	<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cadau no	2,000	146,54	4.835,82
				33,000		
		Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: con leva clinica e bocca girevole				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	150,46	1.053,22
				7,000		
959	E01.058.090	Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	27,72	388,08
				14,000		
960	E01.058.095	Sifone esterno per lavatrice o lavastoviglie con scatola ... esclusione delle opere murarie necessarie per il montaggio				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	103,61	1.450,54
				14,000		
961	M.15.01.12.01	F.P.O. di pilozzo in porcellana completo di mensole di fi ... osone, morsetti, bulloni viti. dimensioni cm 42x 38 circa				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	296,86	2.078,02
				7,000		
962	M.15.03.05	F.P.O. di set completo di. braccio doccia in ottone mm 300 1/2 MM e soffione cromato Ø 140 mm autopulente.				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 20,00		20,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000	122,57	4.289,95
				35,000		
963	M.15.06.05.01	F.P.O. di porta-rotoli per carta igienica. portarotoli				
					a riportare	3.748.767,14

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Sanitari - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.748.767,14
		<i>servizi pubblico + personale</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
			cad	18,000	31,65	569,70
964	M.15.06.07.01	F.P.O. di scopino e porta-scopino di colore bianco scopino e porta-scopino <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 26,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		24,000		
				26,000		
				2,000		
			cad	52,000	34,16	1.776,32
965	M.15.06.09.01	F.P.O. di specchio fisso, cornice in materiale plastico con mensola portaoggetti. senza luci <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 19,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00		24,000		
				19,000		
				2,000		
			cad	45,000	63,73	2.867,85
966	PA.M.21a	F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china dim. 55x46 cm, completo <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 6,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 6,00		6,000		
				6,000		
			cad	12,000	579,29	6.951,48
967	PA.M.21b	F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china dim. 65x50 cm, completo <i>servizi disabili e camere ospiti</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 16,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 3,00		24,000		
				16,000		
				3,000		
			cad	43,000	809,56	34.811,08
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				148.189,92
		TOTALE Sanitari				148.189,92
		Impianto di scarico interno				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
					a riportare	3.795.743,57

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di scarico interno

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.795.743,57
968	E01.004.035.a	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI ... speciali, opere murarie, scavi e rinterrati: diametro 32 mm <i>Codice disciplinare: TU_05_Ø32/26</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 140,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 170,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 60,00	m	140,000 170,000 60,000 370,000	15,49	5.731,30
969	E01.004.035.b	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI ... speciali, opere murarie, scavi e rinterrati: diametro 40 mm <i>Codice disciplinare: TU_05_Ø40/33</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 180,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 65,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 70,00	m	180,000 65,000 70,000 315,000	16,47	5.188,05
970	PA.M.49	Fornitura e posa in opera di neutralizzatore di condensa ... a Viessmann mod GENO-Neutra V N-70 cod 7441823 o similare. <i>Codice disciplinare: NEU. Per condense caldaie a condensazione</i> <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00		1,000 1,000	446,12	446,12
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				11.365,47
		C. - Spese non ammissibili				
971	E01.031.035	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standa ... ettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 22,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 14,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 2,00	cad	22,000 14,000 2,000 38,000	686,82	26.099,16
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				26.099,16
		TOTALE Impianto di scarico interno				37.464,63
					a riportare	3.833.208,20

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Impianto di scarico interno

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.833.208,20
		Staffaggi				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
972	E03.022.050.d	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzat ... da AICARR, escluso il trasporto: tipo I, supporto a parete <i>montanti nei cavedi</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 6		6,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 6		6,000		
			cad	15,000	350,34	5.255,10
973	M.25.01	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sta ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. <i>- distribuzione interna ct+componentistica</i>				
		<i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 25 <i>- impianti VRV</i>		25,000		
		<i>Blocco C</i> (n. parti simili) 30		30,000		
			cadau no	55,000	114,93	6.321,15
974	M.25.03	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sta ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 12 <i>Blocco C - piano copertura (UE.1)</i> (n. parti simili) 8 <i>Blocco C - piano copertura (UE.2)</i> (n. parti simili) 8				
				12,000		
				8,000		
				8,000		
			cadau no	28,000	212,92	5.961,76
975	M.25.07	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tip ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. <i>schema di riferimento riportato su elaborati grafici</i>				
		<i>Blocco A</i> (n. parti simili) 20		20,000		
		<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 20		20,000		
		<i>Blocco C</i>				
					a riportare	3.850.746,21

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Staffaggi - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.850.746,21
976	M.25.11	(n. parti simili) 10 F.P.O. di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, ... ilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. <i>schema di riferimento riportato su elaborati grafici</i> <i>BLocco A</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 5,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 3,00	n	10,000 50,000	234,26	11.713,00
977	M.25.13.02	F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati co ... azioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari. <i>per scarichi condense</i> <i>Blocco A</i> (lunghezza) 160,00 <i>Blocco B</i> (lunghezza) 65,00 <i>Blocco C</i> (lunghezza) 55,00	n.	4,000 5,000 3,000 12,000	378,27	4.539,24
978	M.25.15.05	F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali c ... e può sopportare. Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg. <i>per canali e tubazioni interne</i> <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 60,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 50,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 20,00	m	55,000 280,000	4,99	1.397,20
			cad	20,000 130,000	31,00	4.030,00
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				39.217,45
		TOTALE Staffaggi Assistenze murarie A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				39.217,45
979	A.44.01.02	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con ta ... sistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%)			a riportare	3.872.425,65

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Assistenze murarie - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.872.425,65
		4% su - opere in centrale termica e copertura, compresa realizzazione opere di sostegno per le unità tecnologiche Blocco A - ct Blocco B Blocco C - forometrie per posa di tubazioni/condotte aerauliche montanti Blocco A Blocco B Blocco C - forometrie per posa tubazioni di scarico condense Blocco A Blocco B Blocco C			140.000,00 20.000,00 52.000,00 4.000,00 6.500,00 5.000,00 2.000,00 4.480,00 3.600,00 1.600,00	5.600,00 800,00 2.080,00 160,00 260,00 200,00 80,00 179,20 144,00 64,00
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				9.567,20
		C. - Spese non ammissibili				
980	A.44.01.02	Assistenze murarie per impianti di qualsivoglia tipo, con ta ... sistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) 4% su - forometrie per posa di tubazioni montanti/dorsali impianto idrico Blocco A Blocco B - tracce per posa nuova rete di adduzione utenze Blocco A Blocco B Blocco C - adeguamento reti di scarico all'interno dei servizi igienici Blocco A Blocco B Blocco C			9.450,00 1.500,00 14.000,00 7.500,00 1.400,00 15.000,00 9.660,00 1.920,00	378,00 60,00 560,00 300,00 56,00 600,00 386,40 76,80
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				2.417,20
		TOTALE Assistenze murarie				11.984,40
		Avviamenti e collaudi				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
981	E03.028.005.b	Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per ... ICARR: dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm Blocco A (n. parti simili) 300		300,000		
					a riportare	3.884.410,05

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Avviamenti e collaudi - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.884.410,05
982	E03.028.010.b	<i>Blocco B</i> (n. parti simili) 200 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 50 Opere di taratura, bilanciamento e collaudo delle condott ... ICARR: dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 300 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 200 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 50	mq	200,000 50,000 550,000	17,37	9.553,50
983	PA.M.34	Lavaggio con prodotto avente caratteristiche risananti ad ... rezzatura e del materiale necessario a dare l'opera finita <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	517,11	517,11
984	PA.M.46	Svolgimento di prova di tenuta del tipo "Blower Door Test ... nza di pressione di 50 Pa, come richiesto dalla normativa. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 0,70 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 0,30	a corpo	1,000 0,700 0,300 2,000	3.891,80	7.783,60
985	PA.M.47	Avviamento impianti e documentazione finale lavori, compr ... ersonale indicato dal Committente all'uso degli impianti.. <i>Blocco A</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco C</i> (n. parti simili) 0,30	a corpo	1,000 1,000 0,300 2,300	5.424,02	12.475,25
986	PA.M.48	Compilazione e presentazione di pratica INAIL relativamente alla nuova conformazione della centrale termica <i>Blocco A - ct</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	2.552,00	2.552,00
					a riportare	3.926.845,01

8 - IMPIANTI MECCANICI - - Avviamenti e collaudi - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.926.845,01
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				42.434,96
		TOTALE Avviamenti e collaudi				42.434,96
		TOTALE IMPIANTI MECCANICI				1.148.546,68
	9	IMPIANTI ELETTRICI				
		Demolizioni, rimozioni e spostamenti				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
987	B01.061.010	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (n. parti simili) 5,00	mc	5,000	71,48	357,40
988	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (n. parti simili) 5,00	mc	5,000	24,42	122,10
989	E.70.10.01.002	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI Rimozione di apparecchiature ... ozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) (28,00+24+9) <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) (25,00+61) <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) (20,00+60) <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) (20,00+54) <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) (34,00+14+2) <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) (16,00+13) <i>Locali Tecnici copertura</i> (n. parti simili) 13,00	cad	393,000	15,50	6.091,50
990	PA.E.07	Onere di smaltimento a discarica autorizzata, di material ... on lampade fluorescenti, ad incandescenza, neon o similari (n. parti simili) 1,00	t	1,000	765,60	765,60
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				7.336,60
					a riportare	3.934.181,61

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.934.181,61
		A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)				
991	B01.061.010	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (n. parti simili) 5,00	mc	5,000		
				5,000	71,48	357,40
992	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (n. parti simili) 5,00	mc	5,000		
				5,000	24,42	122,10
993	B01.061.030.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg <i>moduli fotovoltaici (15 kg cad)</i> (n. parti simili) 16,20 <i>struttura metallica</i> (n. parti simili) 4,00 <i>cavi e canali</i> (n. parti simili) 3,00	cad	16,200		
				4,000		
				3,000		
				23,200	1,89	43,85
994	PA.E.01	Dislaccio e rimozione delle apparecchiature elettriche di impianto fotovoltaico esistente (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000		
				1,000	847,57	847,57
995	PA.E.02	Rimozione dei cavi di impianto fotovoltaico esistente (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000		
				1,000	1.281,51	1.281,51
996	PA.E.03	Smontaggio di moduli fotovoltaici di impianto fotovoltaico esistente (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000		
				1,000	966,27	966,27
997	PA.E.04	Rimozione struttura di supporto di moduli fotovoltaici di impianto fotovoltaico esistente (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000		
				1,000	1.727,91	1.727,91
998	PA.E.09	Onere di smaltimento a discarica autorizzata per opere in rame, cavi elettrici, o similari				
					a riportare	3.939.528,22

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.939.528,22
		(n. parti simili) 0,50		0,500		
			t	0,500	382,80	191,40
		TOTALE A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)				5.538,01
		C. - Spese non ammissibili				
999	B01.055.005.b	Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all' ... rупpo di dispositivi alloggiati in scatola: fino a 5 posti <i>IMPIANTO IRAI</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 100,00		100,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 100,00		100,000		
		<i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 50,00		50,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 100,00		100,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 100,00		100,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 15,00		15,000		
		<i>Locali tecnici copertura</i>				
		<i>IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 50,00		50,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 65,00		65,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 60,00		60,000		
			cad	650,000	4,41	2.866,50
1000	E.70.10.01.002	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI Rimozione di apparecchiature ... ozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m <i>LUCI POSTO LETTO</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) (17,00+18+7)		42,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) (20,00+30+8)		58,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 14,00		14,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) (20,00+30+2)		52,000		
		<i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
					a riportare	3.942.586,12

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.942.586,12
1001	E.70.10.03.005	<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 2,00 RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO Rimozione di quadro elettri ... gola d'arte. Rimozione quadro da pavimento 2200x600x600 mm <i>Cabina elettrica - Quadro MT</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Copertura - Quadri CT</i> (n. parti simili) 4,00	cad	2,000 170,000	15,50	2.635,00
1002	E.70.10.04.001	RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA Rimozione di pun ... a d'arte. Rimozione punto luce / presa / comando generico. <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 60,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 60,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 60,00	cad	2,000 4,000 6,000	185,43	1.112,58
1003	E.70.10.10.001	APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI Opera di sm ... Smontaggio e rimontaggio coperchi di canali metallici/pvc <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 55,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 60,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 60,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 60,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 35,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 25,00 <i>Locali Tecnici copertura</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 50,00	cad	60,000 60,000 60,000 180,000	10,37	1.866,60
1004	PA.E.07	Onere di smaltimento a discarica autorizzata, di material ... on lampade fluorescenti, ad incandescenza, neon o similari (n. parti simili) 0,50	m	110,000 60,000 120,000 120,000 70,000 50,000 50,000 580,000	1,29	748,20
1005	PA.E.08	Onere di smaltimento a discarica autorizzata, di material ... losi quali apparecchi elettrici e/o elettronici o similari	t	0,500 0,500	765,60	382,80
					a riportare	3.949.331,30

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Demolizioni, rimozioni e spostamenti - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.949.331,30
		(n. parti simili) 0,20		0,200		
			t	0,200	574,20	114,84
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				9.726,52
		TOTALE Demolizioni, rimozioni e spostamenti				22.601,13
		Quadri elettrici e linee in cavo				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
1006	D02.001.055.d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq <i>QCT/N - alimentazione chiller CH.1 (PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 30,00 <i>QCT/N - alimentazione PDC.1 (PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 30,00	m	30,000 30,000 60,000	9,66	579,60
1007	D02.001.055.f	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq <i>QCT/N - alimentazione chiller CH.1 (3F-N)</i> (n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) 30,00 <i>QCT/N - alimentazione PDC.1 (3F-N)</i> (n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) 30,00	m	120,000 120,000 240,000	16,85	4.044,00
1008	D02.001.060.a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... a-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq <i>QCT/P - collegamento pulsante di sgancio</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 15,00	m	15,000 15,000	2,98	44,70
1009	D02.001.065.a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq <i>QPTA/N - alimentazione UTA.4 (F-N-PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 40,00 <i>QCT/P - alimentazione caldaia 1 (F-N-PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 15,00 <i>QCT/P - alimentazione caldaia 2 (F-N-PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 15,00 <i>QCT/P - alimentazione pompe (F-N-PE)</i> (n. parti simili) 12,00 * (lunghezza) 10,00		40,000 15,000 15,000 120,000		
					a riportare	3.954.114,44

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Quadri elettrici e linee in cavo - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.954.114,44
		QCT/P - alimentazione cavo scaldante (F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 15,00		15,000		
		QCT/P - alimentazione impianto tv (F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00		10,000		
1010	D02.007.005.d	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 Montante verticale alla copertura (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 5,00	m	215,000	3,57	767,55
				5,000		
			m	5,000	59,26	296,30
1011	D02.007.030.d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 Conversione vedi voce (n. parti simili) (5)		5,000		
			m	5,000	17,05	85,25
1012	E.01.01.03.001	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm ² QCT/P - circuito luce (F-N-PE) (n. parti simili) 3,00 * (lunghezza) 15,00		45,000		
			m	45,000	1,05	47,25
1013	E.01.01.03.002	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm ² QCT/P - circuito prese (F-N-PE) (n. parti simili) 3,00 * (lunghezza) 15,00		45,000		
			m	45,000	1,61	72,45
1014	E.01.02.04.040	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV Fornitura e ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x2.5 mm ² QGEN/N - alimentazione UTA.3 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00 QCT/P - alimentazione UTA.1 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00 QCT/P - alimentazione UTA.2 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 30,00		10,000		
				10,000		
				30,000		
			m	50,000	5,93	296,50
1015	E.01.02.04.041	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV Fornitura e ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x4 mm ²				
					a riportare	3.955.679,74

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Quadri elettrici e linee in cavo - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.955.679,74
1016	E.01.02.04.042	QRIP - alimentazione VRV UE.2 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 20,00	m	20,000 20,000	8,51	170,20
1017	E.01.02.04.044	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV Fornitura e ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x6 mm ² QGEN/N - alimentazione VRV UE.1 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00	m	10,000 10,000	11,65	116,50
1018	E.05.14.01.009	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV Fornitura e ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x16 mm ² QCT/P - alimentazione PDC.2 (3F-N-PE) (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 20,00	m	20,000 20,000	25,71	514,20
1019	E.05.14.01.014	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE. 200x105mm	m		49,16	
1020	E.05.14.02.003	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE. sovrapprezzo per separatore h=100mm <i>Distribuzione in copertura per alim. macchine</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 130,00	m	130,000 130,000	27,02	3.512,60
1021	PA.E.11	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE. per passerella largh. 200mm <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (130)	m	130,000 130,000	19,04	2.475,20
1022	PA.E.12	Modifiche al quadro elettrico ripostiglio (ex Avis) esistente QRIP <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	1.285,89	1.285,89
		Modifiche al quadro elettrico generale di edificio esistente QGEN <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	2.305,91	2.305,91
					a riportare	3.966.060,24

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Quadri elettrici e linee in cavo - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.966.060,24
1023	PA.E.13	Modifiche al quadro elettrico piano terra ala A esistente QPTA <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	2.199,80	2.199,80
1024	PA.E.18	FPO di quadro elettrico centrale tecnologica QCT <i>Locai tecnici copertura</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	27.036,27	27.036,27
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				45.850,17
		A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)				
1025	E.01.03.02.001	TESTA CAVO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE Fornitura e posa in ... il lavoro finito a regola d'arte. dalla sezione 25 a 95mm ² <i>QMT arrivo linea</i> (n. parti simili) 3,00 <i>QMT partenza trafo</i> (n. parti simili) 3,00	cad	3,000 3,000 6,000	119,45	716,70
1026	PA.E.10	FPO di quadro media tensione QMT <i>Cabina elettrica</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	21.662,60	21.662,60
1027	PA.E.28	Noleggio gruppo elettrogeno. Costo fisso ad intervento per taglie di potenza da 1000 kVA fino a 1500 kVA (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	969,71	969,71
1028	PA.E.29	Noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato per installazio ... otenza da 100 kVA fino a 160 kVA. Incluso consumo gasolio. (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	1.411,26	1.411,26
		TOTALE A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)				24.760,27
		C. - Spese non ammissibili				
1029	PA.E.14	Modifiche al quadro elettrico bagno assistito esistente QBA			a riportare	4.020.056,58

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Quadri elettrici e linee in cavo - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.020.056,58
1030	PA.E.15	<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	217,46	217,46
		Modifiche al quadro elettrico piano primo ala B esistente QP1B <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	709,48	709,48
1031	PA.E.16	Modifiche al quadro elettrico piano primo ala A esistente QP1A <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000 1,000	1.103,70	1.103,70
1032	PA.E.21	Modifiche al quadro elettrico unità abitativa esistente QUA <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 8,00	a corpo	8,000 8,000	215,66	1.725,28
TOTALE C. - Spese non ammissibili						3.755,92
TOTALE Quadri elettrici e linee in cavo						74.366,36
Impianto fotovoltaico						
A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)						
1033	03.P14.A23.005	Ottimizzatore di potenza con efficienza > 99%, classe di ... o per pannello singolo e potenza in ingresso tra 370-500 W <i>nuova sezione fotovoltaico</i> (n. parti simili) 171,00	cad	171,000 171,000	57,28	9.794,88
1034	D02.001.055.c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq <i>QGEN/N - alimentazione QFV2 (PE)</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 130,00	m	130,000 130,000	7,69	999,70
1035	D02.001.055.e	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq <i>QGEN/N - alimentazione QFV2 (3F-N)</i> (n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) 130,00	m	520,000 520,000	12,80	6.656,00
a riportare						4.041.263,08

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto fotovoltaico - - A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.041.263,08
1036	D02.001.060.a	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... a-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq <i>QGEN/N - collegamento pulsante di sgancio</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 20,00	m	20,000 20,000	2,98	59,60
1037	D02.007.005.d	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 <i>distribuzione agli inverters esistenti</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 5,00 <i>montante verticale alla copertura</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00	m	5,000 10,000 15,000	59,26	888,90
1038	D02.007.030.d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (15)	m	15,000 15,000	17,05	255,75
1039	D07.001.013	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silic ... za di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20% <i>nuova sezione fotovoltaico</i> (n. parti simili) (46+125,00) * (lunghezza) 430,00	W	73.530,000 73.530,000	1,43	105.147,90
1040	D07.001.051.l	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impiant ... tivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 20,0 kW <i>nuovo inverter 1</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	4.465,45	4.465,45
1041	D07.001.051.m	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impiant ... tivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 27,6 kW <i>nuovi inverter 2-3</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000 2,000	5.143,21	10.286,42
1042	D07.013.005.d	Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione ... sse Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 6 mmq <i>Collegamento stringhe 1-2-3 esistenti</i>			a riportare	4.162.367,10

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto fotovoltaico - - A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.162.367,10
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 70,00 <i>Collegamento stringhe 4-5 esistenti</i>		140,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 50,00 <i>Collegamento stringhe 6-7 esistenti</i>		100,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 40,00 <i>Collegamento stringhe 8-9 esistenti</i>		80,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 50,00 <i>Collegamento nuovo inverter 1 - quadro di campo QDC2.1</i>		100,000		
		(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) 25,00 <i>Collegamento nuovo inverter 2 - quadro di campo QDC2.2</i>		100,000		
		(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza) 50,00 <i>Collegamento nuovo inverter 3 - quadro di campo QDC2.3</i>		300,000		
		(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza) 80,00 <i>Collegamento nuove stringhe 1A-1B</i>		480,000		
		(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) (35+45) <i>Collegamento nuove stringhe 2A-2B-2C</i>		320,000		
		(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza) (40+35+40) <i>Collegamento nuove stringhe 3A-3B-3C</i>		690,000		
		(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza) (40+30+40)		660,000		
			m	2.970,000	3,22	9.563,40
1043	D07.013.005.f	Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione ... se Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 16 mmq <i>Collegamento inverter 2 - quadro campo 2 esistente</i>		120,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 60,00 <i>Collegamento inverter 3 - quadro campo 3 esistente</i>		100,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 50,00 <i>Collegamento inverter 4 - quadro campo 4 esistente</i>		80,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 40,00	m	300,000	6,54	1.962,00
1044	D07.013.005.g	Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione ... se Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 25 mmq <i>Collegamento inverter 1 - quadro campo 1 esistente</i>		140,000		
		(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 70,00	m	140,000	9,20	1.288,00
1045	E.01.02.04.043	CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV Fornitura e ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 5x10 mm² <i>QPTB - allaccio fotovoltaico esistente</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 15,00 <i>QFV2 - allaccio nuovi inverter</i>		15,000		
					a riportare	4.175.180,50

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto fotovoltaico - - A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.175.180,50
1046	E.01.02.07.001	(n. parti simili) 3,00 * (lunghezza) 10,00 CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2R16 / FG16OH2R16 0,6/1 k ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x1,5 mm ² <i>QFV2 - collegamento SPI cella misure QMT</i>	m	30,000	16,89	760,05
				45,000		
1047	E.01.02.08.023	(n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 130,00 CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2M16 / FG16OH2M16 0,6/1 k ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4x6 mm ² <i>Collegamento inverter esistenti lato ac</i> (n. parti simili) 4,00 * (lunghezza) 5,00	m	130,000	2,24	291,20
				130,000		
1048	E.03.06.06.001	CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA. Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc <i>sgancio nuova sezione fotovoltaico</i> (n. parti simili) 1,00	m	20,000	9,91	198,20
				20,000		
1049	E.05.14.01.009	PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE. 200x105mm <i>Distribuzione in copertura per linee cc</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 150,00	cad	1,000	78,30	78,30
				1,000		
1050	E.05.14.02.003	COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE. per passerella largh. 200mm <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (150)	m	150,000	49,16	7.374,00
				150,000		
1051	PA.E.05	Riposizionamento e allaccio delle apparecchiature elettriche di impianto fotovoltaico esistente precedentemente smontate <i>fotovoltaico esistente</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	847,57	847,57
				1,000		
1052	PA.E.06	Rimontaggio di moduli fotovoltaici di impianto fotovoltaico esistente precedentemente smontati e accatastati <i>fotovoltaico esistente</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
					a riportare	4.187.585,82

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto fotovoltaico - - A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.187.585,82
1053	PA.E.17.a	FPO di quadro elettrico fotovoltaico sezione 2 (lato ac) QFV2 (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	2.670,32	2.670,32
1054	PA.E.17.b	FPO di quadro elettrico fotovoltaico di campo 5 inverter 1 (lato cc) QDC2.1 (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	7.248,44	7.248,44
1055	PA.E.17.c	FPO di quadro elettrico fotovoltaico di campo 6 inverter 2 (lato cc) (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	1.352,12	1.352,12
1056	PA.E.17.d	FPO di quadro elettrico fotovoltaico di campo 7 inverter 3 (lato cc) (n. parti simili) 1,00	a corpo	1,000	1.926,22	1.926,22
		TOTALE A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (b)				178.896,64
	-A.B.	Linea vita				
1057	AP.15	F.P.O. Linea vita (tipo LIVITH)_Blocco A <i>Linea vita_A</i> (n. parti simili) 1	cad	1,000	6.603,31	6.603,31
1058	AP.16	F.P.O. Linea vita (tipo LIVITH)_Blocco B <i>Scala a gabbia_A</i> (n. parti simili) 1	cad	1,000	7.125,20	7.125,20
1059	AP.17	F.P.O. Scala a gabbia (tipo LIVITH) <i>Linea vita_B</i> (n. parti simili) 1	cad	1,000	4.864,76	4.864,76
		TOTALE Linea vita				18.593,27
		TOTALE Impianto fotovoltaico				197.489,91
		Equalizzazione del potenziale				
		C. - Spese non ammissibili				
1060	E.01.01.03.006	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 16 mm ²			a riportare	4.221.302,41

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Equalizzazione del potenziale - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.221.302,41
		DORSALI EQUIPOTENZIALI				
		<i>Blocco A pT</i> (lunghezza) 60,00		60,000		
		<i>Blocco A p1</i> (lunghezza) 60,00		60,000		
		<i>Blocco B pT</i> (lunghezza) 40,00		40,000		
		<i>Blocco B p1</i> (lunghezza) 60,00		60,000		
			m	220,000	5,35	1.177,00
1061	E.50.02.01.003	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI. Morsettiera EQP fino a 15 fori				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 8,00		8,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 11,00		11,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
			cad	31,000	16,01	496,31
1062	E.50.02.02.004	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI. Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 20m				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 125,00		125,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 60,00		60,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 65,00		65,000		
			cad	260,000	18,11	4.708,60
1063	E.50.02.02.006	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI. Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 20m				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 16,00		16,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 26,00		26,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 8,00		8,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00		20,000		
			cad	70,000	24,21	1.694,70
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				8.076,61
		TOTALE Equalizzazione del potenziale				8.076,61
		Impianto di illuminazione				
					a riportare	4.229.379,02

9 - IMPIANTI ELETTRICI

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.229.379,02
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
1064	E.04.01.01.013	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante <i>blocco A pT (comando luce gen. stanza)</i> (n. parti simili) 18,00 <i>blocco B pT (comando luce gen. stanza)</i> (n. parti simili) 9,00 <i>blocco A p1 (comando luce gen. stanza)</i> (n. parti simili) 20,00 <i>blocco B p1 (comando luce gen. stanza)</i> (n. parti simili) 20,00		18,000 9,000 20,000 20,000		
			cad	67,000	42,16	2.824,72
1065	E.04.01.05.001	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) Fornitura e po ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto <i>Locali tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
			cad	3,000	37,61	112,83
1066	E.04.01.05.036	PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE) Fornitura e po ... pprezzo per contenitore fino a 3 posti per esecuzione IP55 <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (3)		3,000		
			cad	3,000	3,66	10,98
1067	E.04.01.20.003	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo lu ... avoro finito a regola d'arte. punto luce singolo (a vista) <i>Locali tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 11,00		11,000		
			cad	11,000	33,14	364,54
1068	PA.E.30a	FPO di pannello LED DALI 27 W 600x600 mm idoneo all'installazione in appoggio o in battuta <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 28,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 25,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 30,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 16,00		28,000 25,000 20,000 20,000 30,000 16,000		
			cad	139,000	172,04	23.913,56
					a riportare	4.256.605,65

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di illuminazione - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.256.605,65
1069	PA.E.30b	FPO di pannello LED DALI 27 W 600x600 mm idoneo all'installazione a plafone e sospensione con accessori <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000		
				4,000	220,28	881,12
1070	PA.E.31	FPO di faretto LED DALI 20 W Ø216 mm idoneo all'installazione ad incasso in battuta <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 24,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 65,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 60,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 50,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 15,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 13,00	cad	24,000		
				65,000		
				60,000		
				50,000		
				15,000		
				13,000		
			cad	227,000	185,80	42.176,60
1071	PA.E.33	FPO di plafoniera stagna in policarbonato LED DALI 1x24 W <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Locali tecnici copertura</i> (n. parti simili) 13,00	cad	9,000		
				2,000		
				2,000		
				13,000		
			cad	26,000	148,13	3.851,38
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				74.135,73
		C. - Spese non ammissibili				
1072	E.01.04.14.001	CAVO PER DOMOTICA Fornitura e posa in opera di cavo scher ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x0.8 mm ² <i>CABLAGGI DALI</i> <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 24,00 * (lunghezza) 5,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 38,00 * (lunghezza) 5,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 5,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 5,00	m	120,000		
				190,000		
				100,000		
				100,000		
			m	510,000	1,35	688,50
					a riportare	4.304.203,25

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di illuminazione - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.304.203,25
1073	E.04.01.01.001	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto <i>blocco A pT (comandi luce testaletto)</i> (n. parti simili) 17,00	cad	17,000	42,02	714,34
1074	E.04.01.02.001	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE Fornitura e ... lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto affiancato <i>blocco A pT (comandi luce testaletto)</i> (n. parti simili) 2*17	cad	34,000	12,30	418,20
1075	E.04.01.20.001	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo lu ... avoro finito a regola d'arte. punto luce singolo (incasso) <i>blocco A pT (testaletto)</i> (n. parti simili) 17,00	cad	17,000	25,77	438,09
1076	E.04.01.20.005	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo lu ... Punto luce su controsoffitto derivato da scatola su canale <i>Blocco A pT (luce emergenza camere)</i> (n. parti simili) 9,00	cad	9,000	12,45	112,05
1077	E.06.15.02.006	APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPED ... 1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO <i>blocco A pT (luce emergenza camere)</i> (n. parti simili) 9,00	cad	9,000	175,76	1.581,84
1078	PA.E.32	FPO di faretto LED DALI 24 W Ø225 mm idoneo all'installazione ad incasso in battuta <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 25,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 38,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 14,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 33,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 2,00	cad	114,000	134,65	15.350,10
					a riportare	4.322.817,87

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di illuminazione - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.322.817,87
1079	PA.E.34	FPO di testaleto a luce diretta/indiretta per installazione a parete <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00		17,000 20,000 20,000		
			cad	57,000	549,86	31.342,02
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				50.645,14
		TOTALE Impianto di illuminazione				124.780,87
		Impianti di forza motrice				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
1080	DEI 025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di pr ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq <i>Allaccio unità ventilconvettori / vrv</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 19,00		19,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 16,00		16,000		
		<i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 18,00		18,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 15,00		15,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Allaccio serrande ventilazione</i>				
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 6,00		6,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Allaccio radiatori elettrici</i>				
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Allaccio motori oscuranti</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B pT</i>				
					a riportare	4.354.159,89

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianti di forza motrice - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.354.159,89
		(n. parti simili) 10,00 <i>Blocco A p1</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,00 <i>Blocco B p1</i>		10,000		
		(n. parti simili) 10,00 <i>Blocco C p1</i>		10,000		
		(n. parti simili) 3,00 <i>Allaccio componenti di centrale tecnologica</i>		3,000		
		<i>Serrande UTA</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Pompe</i> (n. parti simili) 13,00		13,000		
		<i>Caldaie</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>UTA.4</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	156,000	28,78	4.489,68
1081	DEI 025219a	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neu ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq <i>Allaccio componenti centrale tecnologica</i>				
		<i>Unità ext vrv UE.2</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>UTA.1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>UTA.2</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>UTA.3</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	4,000	36,95	147,80
1082	DEI 025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neu ... , lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq <i>Allaccio componenti centrale tecnologica</i>				
		<i>Unità ext vrv UE.1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Pompa di calore PDC.2</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	2,000	60,43	120,86
1083	DEI 025219d	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neu ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 50 a 70 mmq <i>Chiller CH.1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Pompa di calore PDC.1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	2,000	132,61	265,22
1084	E.04.01.01.014	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... re il lavoro finito a regola d'arte. punto doppio pulsante				
					a riportare	4.359.183,45

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianti di forza motrice - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.359.183,45
		<i>Comando motori oscuranti</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
			cad	43,000	48,24	2.074,32
1085	PA.E.27	Tappi di tenuta per tubi corrugati fino a Ø25 mm. Tipo Riwega AIR Stopper o similare				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
			cad	43,000	21,67	931,81
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				8.029,69
		C. - Spese non ammissibili				
1086	DEI 165047a	Cavo audio bipolare piatto, rosso/nero, classe di reazione al fuoco Eca: sezione 0,5 mmq				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 * (lunghezza) 10,00		170,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 10,00		200,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 10,00		200,000		
			m	570,000	1,23	701,10
1087	E.04.01.01.027	PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e ... a regola d'arte. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00		17,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00		20,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00		20,000		
			cad	57,000	55,91	3.186,87
					a riportare	4.366.077,55

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianti di forza motrice - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.366.077,55
1088	E.04.01.02.010	PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE Fornitura e ... ibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (57)	cad	57,000	12,10	689,70
1089	E.05.01.02.003	TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA Fornitura e posa in o ... o onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 * (lunghezza) 5,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 5,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00 * (lunghezza) 5,00	m	85,000	7,44	2.120,40
1090	E.26.02.01.050	Presa a jack da parete per sistema audio <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00	cad	17,000	66,24	3.775,68
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				10.473,75
		TOTALE Impianti di forza motrice				18.503,44
		Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI)				
		C. - Spese non ammissibili				
1091	E.26.01.02.001	CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP. Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop <i>Blocco B pT - locale accettazione</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	2.781,68	2.781,68
1092	E.26.01.05.001	RIPETITORI LCD. Ripetitore incendio <i>Blocco A p1 - guardiola infermieri</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	1.054,24	1.054,24
1093	E.26.01.08.002	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE. Scheda per rete Ethernet (TCP/IP) e uscita USB <i>per centrale</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	559,96	559,96
					a riportare	4.377.059,21

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.377.059,21
1094	E.26.01.31.002	MODULI STANDARD. Modulo indirizzato di uscita <i>per elettromagneti porte TGF</i> <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 1,00	cad	10,000	115,86	1.158,60
1095	E.26.01.31.005	MODULI STANDARD. Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita <i>per EFC scale</i> <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 2,00 <i>per gestione UTA</i> <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 1,00 <i>copertura</i> (n. parti simili) 3,00 <i>per gestione serrande TGF</i> (n. parti simili) 8,00	cad	15,000	153,02	2.295,30
1096	E.26.01.31.007	MODULI STANDARD. Box per montaggio per moduli <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (10) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (15) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (4)	cad	29,000	16,59	481,11
1097	E.26.01.34.001	PULSANTE ANALOGICO. Pulsante analogico indirizzabile <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 3,00				
					a riportare	4.380.994,22

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.380.994,22
1098	E.26.01.38.001	<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Locali tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 2,00 RIVELATORE DI FUMO OTTICO. Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 49,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 64,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 41,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 48,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 34,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 18,00 <i>Locali tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Camere analisi canali ventilazione</i> <i>mandata</i> (n. parti simili) 4,00	cad	2,000 2,000 19,000 49,000 64,000 41,000 48,000 34,000 18,000 4,000 4,000 262,000	116,34	2.210,46
1099	E.26.01.45.001	CAMERA DI ANALISI. Camera di analisi per rivelatori di fumo <i>canali ventilazione mandata</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000 4,000 262,000	114,90	30.103,80
1100	E.26.01.45.003	CAMERA DI ANALISI. Tubo di campionamento 90 cm <i>canali ventilazione mandata</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000 4,000	213,48	853,92
1101	E.26.01.50.001	ACCESSORI PER RIVELATORI. Base Standard <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (262)	cad	262,000 262,000	17,75	4.650,50
1102	E.26.01.50.001	ACCESSORI PER RIVELATORI. Base Standard <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (21)	cad	21,000 21,000	17,75	372,75
1103	E.26.01.90.001	MESSA IN SERVIZIO Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop (n. parti simili) 1,00	cad	1,000 1,000	1.148,85	1.148,85
					a riportare	4.420.421,18

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.420.421,18
1104	E.26.02.30.005	ALIMENTATORI E ACCESSORI. Batteria 12 V 5,7-7,2 Ah <i>per combinatore telefonico</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	45,51	45,51
1105	E.26.02.30.006	ALIMENTATORI E ACcESSORI. Batteria 12 V 12 Ah <i>per centrale</i> (n. parti simili) 2,00	cad	2,000	80,95	161,90
1106	E.26.02.30.007	ALIMENTATORI E ACCESSORI. Batteria 12 V 18 Ah <i>per alimentatori</i> (n. parti simili) 6,00	cad	6,000	119,42	716,52
1107	E.26.03.11.006	MODULI INGRESSI/USCITE. Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio, uscita 230V <i>per gestione UTA</i> (n. parti simili) 4,00	cad	4,000	279,28	1.117,12
1108	E.26.10.01.001	ACCESSORI PULSANTI. Vetrino di ricambio per pulsante manuale <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (19)	cad	19,000	11,70	222,30
1109	E.26.10.01.002	ACCESSORI PULSANTI. Cartello segnalazione pulsante allarme incendio <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (19)	cad	19,000	16,50	313,50
1110	E.26.10.02.001	RIPETITORI. Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 25,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 33,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 22,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 26,00 <i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 9,00	cad	132,000	29,95	3.953,40
1111	E.26.10.02.003	RIPETITORI. Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori fuori stanza a 4 LED lampeggianti			a riportare	4.426.951,43

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.426.951,43
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 11,00		11,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 17,00		17,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 9,00		9,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 11,00		11,000		
			cad	48,000	67,02	3.216,96
1112	E.26.10.04.001	SIRENE CONVENZIONALI. Segnalatore ottico/acustico autoalimentato				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 5,00		5,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
		<i>Blocco C pT</i> (n. parti simili) 3,00		3,000		
		<i>Blocco C p1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Locali tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
			cad	21,000	238,91	5.017,11
1113	E.26.10.06.008	ALIMENTATORE. Alimentatore ausiliario 24V 5A conforme EN 54 in scatola di contenimento				
		<i>Blocco B pT - locale accettazione</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	3,000	460,41	1.381,23
1114	E.26.10.07.002	COMBINATORE TELEFONICO. Combinatore telefonico GSM con touch Screen				
		<i>Blocco B pT - locale accettazione</i> (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	1,000	501,84	501,84
1115	E.26.10.08.001	ELETTROMAGNETI. Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 6,00		6,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 2,00		2,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 4,00		4,000		
		<i>Blocco C pT</i>				
					a riportare	4.437.068,57

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.437.068,57
1116	E.26.10.08.005	(n. parti simili) 2,00 ELETTROMAGNETI. Staffa per montaggio a pavimento <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (18)	cad	2,000 18,000	84,36	1.518,48
1117	E.26.10.50.005	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO - LINEA LOOP 2x1,5 mmq <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (3) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (262) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (19) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (21) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (10) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (15) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (4)	cad	18,000 18,000 3,000 262,000 19,000 21,000 10,000 15,000 4,000	64,05	1.152,90
1118	E.26.10.51.002	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO - LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc 2x1,5 mmq <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (18) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (10) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (15)	cad	334,000 18,000 10,000 15,000	146,51	48.934,34
1119	E.26.10.52.001	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO - LINEA LED RIPETIZIONE 2x0,5 mmq <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (132) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (48)	cad	43,000 132,000 48,000	69,31	2.980,33
1120	E.27.01.14.001	MODULO GSM. Modulo GSM <i>per combinatore telefonica</i> (n. parti simili) 1,00	cad	180,000 1,000	33,56	6.040,80
1121	E04.025.015.a	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 1 ... a al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 0,50 mmq	cad	1,000 1,000	287,44	287,44
					a riportare	4.497.982,86

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI) - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.497.982,86
		<i>Blocco A pT - LOOP 1</i> (n. parti simili) 120,00		120,000		
		<i>Blocco B pT - LOOP 1</i> (n. parti simili) 120,00		120,000		
		<i>Blocco C pT - LOOP 1</i> (n. parti simili) 80,00		80,000		
		<i>Blocco A p1 - LOOP 2</i> (n. parti simili) 150,00		150,000		
		<i>Blocco B p1 - LOOP 2</i> (n. parti simili) 120,00		120,000		
		<i>Blocco C p1 - LOOP 2</i> (n. parti simili) 60,00		60,000		
		<i>copertura - LOOP 2</i> (n. parti simili) 150,00		150,000		
			m	800,000	2,73	2.184,00
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				127.503,53
		TOTALE Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI)				127.503,53
		Impianto chiamata infermieri				
		C. - Spese non ammissibili				
1122	D02.001.011	Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nom ... lasse Cca-s3, d1, a3: sezione 0,5 mmq; numero conduttori 2 <i>Dorsali alimentazione ausiliaria</i>				
		<i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 65,00		65,000		
		<i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 65,00		65,000		
		<i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 70,00		70,000		
		<i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 70,00		70,000		
			m	270,000	3,46	934,20
1123	E.26.04.90.002	MESSA IN SERVIZIO Oneri di messa in servizio impianto con ... zione, programmazione e collaudo impianto fino a 120 punti (n. parti simili) 1,00		1,000		
			cad	1,000	1.032,83	1.032,83
1124	E.50.15.03.004	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della stanza di degenza <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) (8+1) <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 7,00 <i>Blocco A p1</i>		9,000		
				7,000		
					a riportare	4.502.133,89

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto chiamata infermieri - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.502.133,89
1125	E.50.15.03.005	(n. parti simili) (10+2) <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00	cad	12,000 10,000 38,000	127,55	4.846,90
		IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO Terminale di stanza senza fonia con display per chiamata <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 7,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 12,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00	cad	9,000 7,000 12,000 10,000 38,000	167,56	6.367,28
1126	E.50.15.03.006	(n. parti simili) 9,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 7,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 12,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00	cad	9,000 7,000 12,000 10,000 38,000	259,61	9.865,18
1127	E.50.15.03.012	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO Lampada fuori porta con elettronica per impianti di chiamata senza fonia <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 20,00	cad	17,000 9,000 20,000 20,000 66,000	117,28	7.740,48
1128	E.50.15.03.013	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 17,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 20,00 <i>Blocco B p1</i>	cad	17,000 9,000 20,000 20,000		
					a riportare	4.530.953,73

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto chiamata infermieri - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.530.953,73
1129	E.50.15.03.014	(n. parti simili) 20,00 IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 5,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 12,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00	cad	20,000 66,000	89,78	5.925,48
1130	E.50.15.03.016	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO. Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 8,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 10,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00	cad	9,000 5,000 12,000 10,000 36,000	78,72	2.833,92
1131	E.50.15.03.033	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio ad incasso <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (38) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (38)	cad	8,000 1,000 10,000 10,000 29,000	63,50	1.841,50
1132	E.50.15.03.036	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO. Scatola per presa letto per montaggio ad incasso <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (66) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (36) <i>Conversione vedi voce</i> (n. parti simili) (29)	cad	38,000 38,000 76,000	12,75	969,00
1133	E.50.15.03.048	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO centrale di abbinamento per impianto di chiamata <i>Blocco B pT - locale accettazione</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco A p1 - guardiola infermieri</i> (n. parti simili) 1,00	cad	66,000 36,000 29,000 131,000	14,04	1.839,24
					a riportare	4.544.362,87

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto chiamata infermieri - - C. - Spese non ammissibili

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.544.362,87
1134	E.50.15.03.060	Fornitura e posa in opera di Cavo di sistema linea BUS <i>Dorsali BUS</i> <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 65,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 65,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 70,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 70,00	cad	2,000	703,48	1.406,96
				65,000		
				65,000		
				70,000		
				70,000		
			cad	270,000	5,20	1.404,00
1135	E.50.15.05.009	IMPIANTO SEGNALE NUMERICA E ALFANUMERICA Alimentatore 220/9Vdc SELV 1A <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 2,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 1,00	cad	1,000		
				4,000		
				2,000		
				1,000		
			cad	8,000	148,19	1.185,52
		TOTALE C. - Spese non ammissibili				48.192,49
		TOTALE Impianto chiamata infermieri				48.192,49
		Impianto di regolazione				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
1136	D06.013.005.d	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... e, guaina in pvc, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca <i>Blocco A pT - dorsale</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 90,00 <i>Blocco A p1 - dorsale</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 100,00 <i>Blocco B pT - dorsale</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 70,00 <i>Blocco B p1 - dorsale</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 80,00 <i>Locali tecnici copertura</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 60,00	m	90,000		
				100,000		
				70,000		
				80,000		
				60,000		
			m	400,000	2,30	920,00
1137	DEI 045065	Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolaz ... lutato per ogni punto di regolazione e controllo collegato <i>sonde di temperatura</i>				
					a riportare	4.549.279,35

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di regolazione - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.549.279,35
		(n. parti simili) 22,00 segnali caldaia 1 (comando - modulazione - allarme)		22,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali caldaia 2 (comando - modulazione - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P1 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P2 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P3 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P4 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P5 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P6 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P7 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P8 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P9 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P10 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P11 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali pompa P12 (comando - stato - allarme)		3,000		
		(n. parti simili) 3,00 segnali PDC.1 (acquisizione protocollo)		3,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali PDC.2 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali UTA.1 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali UTA.2 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali UTA.3 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali UTA.4 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00 segnali VRV1 (acquisizione protocollo)		1,000		
		(n. parti simili) 1,00		1,000		
					a riportare	4.549.279,35

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di regolazione - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.549.279,35
		<i>segnali VRV2 (acquisizione protocollo)</i> (n. parti simili) 1,00 <i>segnali CH.1 (comando - stato - allarme)</i> (n. parti simili) 3,00 <i>segnali flussostato</i> (n. parti simili) 1,00 <i>segnali elettrovalvole (comando)</i> (n. parti simili) 6,00 <i>contabilizzatori</i> (n. parti simili) 4,00 <i>analizzatori di rete</i> (n. parti simili) 9,00		1,000 3,000 1,000 6,000 4,000 9,000		
1138	E.01.04.04.001	CAVO FONIA-DATI Fornitura e posa in opera di cavo rete LA ... o finito a regola d'arte. Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG24 <i>Collegamenti ethernet interni al QCT</i> (n. parti simili) 5,00 * (lunghezza) 3,00	cad	95,000	86,03	8.172,85
1139	E.01.04.12.001	CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO Fornitura e posa in ope ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x0.5 mm ² <i>Collegamenti modbus interni al QCT</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 10,00 <i>Collegamenti modbus in campo</i> (n. parti simili) 1,00 * (lunghezza) 400,00	m	15,000 400,000	3,19	47,85
1140	PA.E.19.a	FPO di quadro regolazione ambiente QREG1 <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 5,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 4,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 2,00	m	410,000	1,03	422,30
1141	PA.E.19.b	FPO di quadro regolazione ambiente locali soggiorno QREG1/B <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 1,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	14,000	1.329,66	18.615,24
1142	PA.E.19.c	FPO di quadro regolazione ambiente 2 locali QREG2 <i>Blocco A pT</i>	a corpo	2,000	1.281,64	2.563,28
					a riportare	4.579.100,87

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Impianto di regolazione - - A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.579.100,87
		(n. parti simili) 6,00 <i>Blocco A p1</i>		6,000		
		(n. parti simili) 5,00 <i>Blocco B pT</i>		5,000		
		(n. parti simili) 5,00 <i>Blocco B p1</i>		5,000		
		(n. parti simili) 5,00		5,000		
1143	PA.E.22	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e mon ... a regola d'arte e funzionante. Marca COSTER o compatibile <i>Locali Tecnologici copertura</i> (n. parti simili) 1,00	a corpo	21,000	2.041,56	42.872,76
				1,000		
			a corpo	1,000	6.121,07	6.121,07
1144	PA.E.24	FPO di multisensore ad infrarossi per installazione in controsoffitto <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 10,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 10,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 9,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 10,00		10,000		
				10,000		
				9,000		
				10,000		
			cad	39,000	258,78	10.092,42
1145	PA.E.25	Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente cieco <i>Blocco A pT</i> (n. parti simili) 7,00 <i>Blocco A p1</i> (n. parti simili) 6,00 <i>Blocco B pT</i> (n. parti simili) 3,00 <i>Blocco B p1</i> (n. parti simili) 3,00		7,000		
				6,000		
				3,000		
				3,000		
			cad	19,000	112,35	2.134,65
1146	PA.E.26	Fornitura e posa in opera di sensore di velocità del vento (n. parti simili) 1,00	cad	1,000	426,47	426,47
				1,000		
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				92.388,89
		TOTALE Impianto di regolazione				92.388,89
		Assistenze murarie				
1147	A.44.01.01	Assistenze murarie per impianti elettrici e speciali (Percentuale del4%)				
					a riportare	4.640.748,24

9 - IMPIANTI ELETTRICI - - Assistenze murarie

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.640.748,24
		<i>Calcolata in % su nodi equipotenziali, nuovi punti luce e prese, punti allaccio IRAI, impianto chiamata infermieri (n. parti simili) 1,00</i>		1,000		
			a corpo	1,000	5.037,14	5.037,14
		TOTALE Assistenze murarie				5.037,14
		Avviamenti e collaudi				
		A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				
		Messa in servizio del sistema di regolazione e monitoraggio delle apparecchiature di CT e degli ambienti (n. parti simili) 1,00		1,000		
			a corpo	1,000	51.819,89	51.819,89
		TOTALE A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett. (a)				51.819,89
		TOTALE Avviamenti e collaudi				51.819,89
		TOTALE IMPIANTI ELETTRICI				770.760,26
		TOTALE LAVORI				4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		1 - ISOLAMENTO TERMICO COPER...				
		1. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				365.217,45
		1. 1. 1 - Coibentazione Copert...				218.707,07
		1. 1. 2 - Lavorazioni accessorie				146.510,38
		1. 1. 2. 1 - Ripristino pavim...				99.738,90
		1. 1. 2. 1. 1 - corpo B pi...				855,45
		1. 1. 2. 2 - Rimozione isola...				46.771,48
		1. 2 - 2° FASE (blocco A)				274.816,90
		1. 2. 1 - Coibentazione Copert...				202.093,36
		1. 2. 2 - Lavorazioni accessorie				72.723,54
		1. 2. 2. 1 - Ripristino pavim...				36.074,90
		1. 2. 2. 1. 1 - corpo A pi...				855,45
		1. 2. 2. 2 - Rimozione isola...				36.648,64
		TOTALE ISOLAMENTO TERMICO C...				640.034,35
		2 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI...				
		2. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				359.769,98
		2. 1. 1 - Coibentazione pareti p...				219.071,94
		2. 1. 2 - Ricostruzione degli ele...				122.904,41
		2. 1. 2. 1 - corpo C piano t...				5.522,69
		2. 1. 2. 2 - corpo B piano pr...				4.025,89
		2. 1. 2. 3 - corpo B piano te...				7.948,03
		2. 1. 2. 4 - corpo B piano te...				3.870,93
		2. 1. 2. 5 - corpo B piano te...				22.488,72
		2. 1. 2. 6 - corpo B piano te...				12.978,01
		2. 1. 3 - giunto corpi B1/B2 – pi...				4.741,91
		2. 1. 4 - giunto corpi B2/C – pi...				4.369,70
		2. 2. 7 - corpo B tipico fissaggi ...				8.682,02
		2. 2 - 2° FASE (blocco A)				241.117,23
		2. 2. 1 - Coibentazione pareti p...				127.810,25
					a riportare	4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		2. 2. 2 - Ricostruzione degli ele...				73.073,36
		2. 2. 2. 1 - corpo A piano te...				6.967,67
		2. 2. 2. 2 - corpo A piano te...				6.510,98
		2. 2. 2. 3 - corpo A piano pr...				4.025,89
		2. 2. 2. 4 - corpo A piano pr...				3.097,56
		2. 2. 3 - giunto corpi A1/D – pia...				3.061,67
		2. 2. 4 - giunto corpi A1/A2 – pi...				14.161,22
		2. 2. 5 - giunto corpi A2/B1 – pi...				14.090,56
		2. 2. 6 - corpo A tipico fissaggi ...				8.920,17
		TOTALE ISOLAMENTO TERMICO PA...				600.887,21
		3 - SOSTITUZIONE DI CHIUSURE T...				
		3. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				513.729,91
		3. 1. 1 - Fornitura e posa finestre				315.829,06
		3. 1. 2 - Fornitura e posa infissi				177.171,24
		3. 1. 3 - Lavorazioni accessori...				20.729,61
		3. 2 - 2° FASE (blocco A)				365.413,56
		3. 2. 1 - Fornitura e posa finestre				215.967,51
		3. 2. 2 - Fornitura e posa infissi				130.896,20
		3. 2. 3 - Lavorazioni accessori...				18.549,85
		TOTALE SOSTITUZIONE DI CHIUSU...				879.143,47
		5 - OPERE INTERNE				
		5. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				234.455,92
		5. 1. 1 - Tinteggi				30.456,74
		5. 1. 2 - Sostituzione porte inte...				64.644,23
		5. 1. 3 - Pavimentazioni				125.615,30
		5. 1. 4 - Rivestimenti				12.757,59
		5. 1. 5 - Fase transitoria				982,06
		5. 2 - 2° FASE (blocco A)				227.380,98
					a riportare	4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		5. 2. 1 - Tinteggi				16.790,13
		5. 2. 2 - Sostituzione porte inte...				60.315,12
		5. 2. 3 - Pavimentazioni				128.450,58
		5. 2. 4 - Rivestimenti				21.825,15
		TOTALE OPERE INTERNE				461.836,90
		6 - OPERE ESTERNE				
		6. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				90.018,57
		6. 1. 1 - Balconi camere P1				84.992,71
		6. 1. 1. 1 - corpo B piano pr...				2.604,02
		6. 1. 1. 2 - corpo B piano pr...				11.456,99
		6. 1. 1. 3 - corpo B piano pr...				11.456,99
		6. 1. 1. 4 - corpo B piano c...				9.678,86
		6. 1. 2 - Opere esterne				5.025,86
		6. 1. 2. 1 - corpo C piano t...				3.925,34
		6. 2 - 2° FASE (blocco A)				97.747,83
		6. 2. 1 - Balconi camere P1				90.162,85
		6. 2. 1. 1 - corpo A piano pr...				2.604,02
		6. 2. 1. 2 - corpo A piano pr...				11.456,99
		6. 2. 1. 3 - corpo A piano pr...				11.456,99
		6. 2. 1. 4 - corpo A piano c...				9.715,22
		6. 2. 2 - Pensiline esterne PT				7.584,98
		TOTALE OPERE ESTERNE				187.766,40
		7 - CERTIFICAZIONI - POR-FESR e ...				
		TOTALE CERTIFICAZIONI - POR-FE...				8.630,00
		8 - IMPIANTI MECCANICI				
		- Demolizioni, rimozioni e spostam...				43.845,83
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				31.589,90
		- C. - Spese non ammissibili				12.255,93
		- Centrale termica				135.863,60
					a riportare	4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				135.863,60
		- Impianto di climatizzazione idron...				298.330,85
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				158.686,39
		4 - OPERE ACCESSORIE IMP...				139.644,46
		4. 1 - 1° FASE (blocco B/C)				74.516,01
		4. 1. 1 - Intercapedini i...				74.516,01
		4. 2 - 2° FASE (blocco A)				65.128,45
		4. 2. 1 - Intercapedini i...				65.128,45
		- Impianto di climatizzazione ad es...				39.299,49
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				39.299,49
		- Impianto di riscaldamento a radia...				5.357,59
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				5.357,59
		- Impianto aeraulico				249.738,47
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				249.738,47
		- Impianto di regolazione				14.714,29
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				14.714,29
		- Impianto idrico-sanitario				82.105,20
		- C. - Spese non ammissibili				82.105,20
		- Sanitari				148.189,92
		- C. - Spese non ammissibili				148.189,92
		- Impianto di scarico interno				37.464,63
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				11.365,47
		- C. - Spese non ammissibili				26.099,16
		- Staffaggi				39.217,45
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				39.217,45
		- Assistenze murarie				11.984,40
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				9.567,20
		- C. - Spese non ammissibili				2.417,20
					a riportare	4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		- Avviamenti e collaudi				42.434,96
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				42.434,96
		TOTALE IMPIANTI MECCANICI				1.148.546,68
		9 - IMPIANTI ELETTRICI				
		- Demolizioni, rimozioni e spostam...				22.601,13
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				7.336,60
		- A.B. - Lavori afferenti a Conto...				5.538,01
		- C. - Spese non ammissibili				9.726,52
		- Quadri elettrici e linee in cavo				74.366,36
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				45.850,17
		- A.B. - Lavori afferenti a Conto...				24.760,27
		- C. - Spese non ammissibili				3.755,92
		- Impianto fotovoltaico				197.489,91
		- A.B. - Lavori afferenti a Conto...				178.896,64
		-A.B. - Linea vita				18.593,27
		- Equalizzazione del potenziale				8.076,61
		- C. - Spese non ammissibili				8.076,61
		- Impianto di illuminazione				124.780,87
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				74.135,73
		- C. - Spese non ammissibili				50.645,14
		- Impianti di forza motrice				18.503,44
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				8.029,69
		- C. - Spese non ammissibili				10.473,75
		- Impianto di rivelazione ed allarm...				127.503,53
		- C. - Spese non ammissibili				127.503,53
		- Impianto chiamata infermieri				48.192,49
		- C. - Spese non ammissibili				48.192,49
		- Impianto di regolazione				92.388,89
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				92.388,89
					a riportare	4.697.605,17

RIEPILOGO CATEGORIE

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		- Assistenze murarie				5.037,14
		- Avviamenti e collaudi				51.819,89
		- A.A. - Lavori afferenti a Conto...				51.819,89
		TOTALE IMPIANTI ELETTRICI				770.760,26
		TOTALE LAVORI				4.697.605,17

Indice Computo metrico

1	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE - Spese ammissibili POR-FESR lett.....	1
1.1	1° FASE (blocco B/C).....	1
1.1.1	Coibentazione Copertura.....	1
1.1.2	Lavorazioni accessorie.....	7
1.1.2.1	Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapett.....	7
1.1.2.1.1	corpo B piano copertura – sostituzione copertura va.....	7
1.1.2.2	Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e.....	13
1.2	2° FASE (blocco A).....	27
1.2.1	Coibentazione Copertura.....	27
1.2.2	Lavorazioni accessorie.....	33
1.2.2.1	Ripristino pavimentazione, manto lattonerie e parapett.....	34
1.2.2.1.1	corpo A piano copertura – sostituzione copertura va.....	34
1.2.2.2	Rimozione isolante, pavimentazione, fioriere, manto e.....	39
2	ISOLAMENTO TERMICO PARETI PERIMETRALI - Spese ammissibili POR-F.....	51
2.1	1° FASE (blocco B/C).....	51
2.1.1	Coibentazione pareti perimetrali.....	52
2.1.2	Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro.....	65
2.1.2.1	corpo C piano terra e primo – tamponamento parete vetr.....	65
2.1.2.2	corpo B piano primo – sostituzione parete esterna vano.....	67
2.1.2.3	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. lato.....	71
2.1.2.4	corpo B piano terra – nuovo setto in c.a. lato nord fr.....	78
2.1.2.5	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. cave.....	85
2.1.2.6	corpo B piano terra e primo – nuovo setto in c.a. test.....	92
2.1.3	giunto corpi B1/B2 – piani terra e primo.....	107
2.1.4	giunto corpi B2/C – piano terra.....	112
2.2.7	corpo B tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud.....	116
2.2	2° FASE (blocco A).....	119
2.2.1	Coibentazione pareti perimetrali.....	119
2.2.2	Ricostruzione degli elementi costruttivi dell' involucro.....	127
2.2.2.1	corpo A piano terra - completamento setto in c.a. test.....	127
2.2.2.2	corpo A piano terra - realizzazione setto in c.a. ramp.....	132
2.2.2.3	corpo A piano primo - sostituzione parete esterna vano.....	138
2.2.2.4	corpo A piano primo – placcatura parete su terrazzo.....	142
2.2.3	giunto corpi A1/D – piano terra.....	151
2.2.4	giunto corpi A1/A2 – piani terra, primo e copertura (Pian.....	155
2.2.5	giunto corpi A2/B1 – piani terra, primo e copertura.....	165
2.2.6	corpo A tipico fissaggi pannelli xLam fronte sud.....	175
3	SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI - S.....	178
3.1	1° FASE (blocco B/C).....	178
3.1.1	Fornitura e posa finestre.....	178
3.1.2	Fornitura e posa infissi.....	183
3.1.3	Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davan.....	189
3.2	2° FASE (blocco A).....	215
3.2.1	Fornitura e posa finestre.....	215
3.2.2	Fornitura e posa infissi.....	219
3.2.3	Lavorazioni accessorie: rimozione infissi, soglie e davan.....	224
5	OPERE INTERNE.....	259
5.1	1° FASE (blocco B/C).....	259
5.1.1	Tinteggi.....	259
5.1.2	Sostituzione porte interne.....	260
5.1.3	Pavimentazioni.....	270
5.1.4	Rivestimenti.....	273
5.1.5	Fase transitoria.....	273
5.2	2° FASE (blocco A).....	274
5.2.1	Tinteggi.....	274
5.2.2	Sostituzione porte interne.....	275
5.2.3	Pavimentazioni.....	284
5.2.4	Rivestimenti.....	287
6	OPERE ESTERNE.....	287
6.1	1° FASE (blocco B/C).....	288
6.1.1	Balconi camere P1.....	288
6.1.1.1	corpo B piano primo – creazione giunto corpi B1/B2 su.....	288
6.1.1.2	corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato co.....	291
6.1.1.3	corpo B piano primo – irrigidimento solaio loggiato co.....	294

Indice Computo metrico

6. 1. 1. 4	corpo B piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2.....	298
6. 1. 2	Opere esterne.....	307
6. 1. 2. 1	corpo C piano terra e primo – consolidamento gelosia l.....	307
6. 2	2° FASE (blocco A).....	310
6. 2. 1	Balconi camere P1.....	310
6. 2. 1. 1	corpo A piano primo – creazione giunto corpi A1/A2 su.....	310
6. 2. 1. 2	corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato co.....	313
6. 2. 1. 3	corpo A piano primo – irrigidimento solaio loggiato co.....	316
6. 2. 1. 4	corpo A piano copertura – creazione giunto corpi A1/A2.....	320
6. 2. 2	Pensiline esterne PT.....	329
7	CERTIFICAZIONI - POR-FESR e Conto Termico.....	340
8	IMPIANTI MECCANICI.....	341
	Demolizioni, rimozioni e spostamenti.....	341
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	341
	C. - Spese non ammissibili.....	346
	Centrale termica.....	349
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	349
	Impianto di climatizzazione idronico.....	359
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	359
4	OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Spese ammissibil.....	366
4. 1	1° FASE (blocco B/C).....	366
4. 1. 1	Intercapedini impiantistiche.....	366
4. 2	2° FASE (blocco A).....	381
4. 2. 1	Intercapedini impiantistiche.....	381
	Impianto di climatizzazione ad espansione diretta.....	400
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	400
	Impianto di riscaldamento a radiatori elettrici.....	404
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	404
	Impianto aeraulico.....	404
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	404
	Impianto di regolazione.....	412
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	412
	Impianto idrico-sanitario.....	413
	C. - Spese non ammissibili.....	414
	Sanitari.....	422
	C. - Spese non ammissibili.....	423
	Impianto di scarico interno.....	426
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	427
	C. - Spese non ammissibili.....	427
	Staffaggi.....	428
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	428
	Assistenze murarie.....	429
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	429
	C. - Spese non ammissibili.....	430
	Avviamenti e collaudi.....	430
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	430
9	IMPIANTI ELETTRICI.....	432
	Demolizioni, rimozioni e spostamenti.....	432
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	432
	A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	433
	C. - Spese non ammissibili.....	434
	Quadri elettrici e linee in cavo.....	436
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	436
	A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	439
	C. - Spese non ammissibili.....	439
	Impianto fotovoltaico.....	440
	A.B. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	440
	-A.B. Linea vita.....	444
	Equalizzazione del potenziale.....	444
	C. - Spese non ammissibili.....	444
	Impianto di illuminazione.....	446
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	446
	C. - Spese non ammissibili.....	447
	Impianti di forza motrice.....	449
	A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.....	449

Indice Computo metrico

C. - Spese non ammissibili	451
Impianto di rivelazione ed allarme antincendio (IRAI)	452
C. - Spese non ammissibili	452
Impianto chiamata infermieri	458
C. - Spese non ammissibili	458
Impianto di regolazione	461
A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.	461
Assistenze murarie	464
Avviamenti e collaudi	465
A.A. - Lavori afferenti a Conto Termico lett. (a) + POR-FESR lett.	465
RIEPILOGO CATEGORIE	471