




BLOCCO B-1
PIANTA PIANO TERRA (scala 1:50)




KEYPLAN PIANO TERRA (scala 1:1000)



D.I.1 - Particolare installazione collettore sanitario a controsoffitto (scala 1:20)



BLOCCO B-2
PIANTA PIANO TERRA (scala 1:50)



NOTE:
- tutti i tratti indicati con il **tratteggio** si riferiscono a tubazioni correnti a pavimento sottotraccia, mentre le linee **continue** sono riferite a tubazioni aeree o a controsoffitto;
- Tutti gli allacci alle utenze saranno realizzati con tubazione in multistrato De20;
- L'installazione di ogni componente deve essere tassativamente realizzata nella più rigorosa osservanza di quanto previsto dal manuale di montaggio del medesimo.
NOTE ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI:
- conformemente a quanto previsto dal DPR 412/93 tutte le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conducibilità termica utile del materiale isolante espressa W/mK alla temperatura di 40° C. La coibentazione dovrà essere realizzata su tutte le tubazioni con rivestimento senza interruzione di continuità;
- gli spessori di isolamento andranno utilizzati come specificato nella normativa, ossia considerando il 100% dello spessore per tutti i tratti installati in esterno e/o in locali non climatizzati (es cavedi) ed al 30% per installazioni in ambiente climatizzato a vista o in traccia.
DISEGNO NON VALIDI AI FINI ARCHITETTONICI.

LEGENDA COMPONENTI			
SIMBOLO	COMPONENTE	CODIFICA	DESCRIZIONE SINTETICA
	Boilire in pompa di calore	BO.PDC	Scaldacqua murale in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, capacità 110 l. Dimensioni (LxPxA): 535x506x1171 mm. Marca Ariston mod Nuos Evo A+ o similare.
	Boilire elettrico	BO.E	Boilire elettrico per installazione sopraelevato, capacità d'accumulo pari a 30 lt, potenza elettrica assorbita 1,2 kW, tensione di alimentazione 220/240 V. Dimensioni (LxPxH): 447x410x447 mm. Marca Ariston mod Andris Lux 30/5 o similare.
	Collettore sanitario a controsoffitto	CS	Coppia di collettori modulari ad aggancio rapido per acqua fredda e calda sanitaria, con rubinetto di intercettazione. Per installazione a controsoffitto. Indicazione del numero di attacchi acqua fredda (afs) e calda (acs).
	Tubazione acqua calda sanitaria	ACS	Tubazione in polipropilene PP-R idonea per impianti adduzione acqua sanitaria. Indicazione del diametro esterno, spessore tubazione ed isolante. Per adduzione acqua calda (ACS), fredda addolcita (AFS), non addolcita (AFS-NA) e ricircolo (RIC). Codice tubazione: TU.2 - sigla tubazione Ø16x2,7 - diametro nominale 6 - spessore isolante
	Tubazione ricircolo sanitario	RIC	
	Tubazione acqua fredda sanitaria (addolcita)	AFS	
	Tubazione acqua fredda sanitaria (non addolcita)	AFS-NA	
	Valvola a cappuccio	VC	Rubinetto a cappuccio per intercettazione acqua sanitaria, installati a controsoffitto
	Griglia esterna di presa aria	GE.1	Griglia circolare da esterno con alettatura fissa completa di protezione semicircolare, completa di rete anti-insetto in acciaio inox. Diametro 160 mm. Marca Officine Volta mod GCE.XC o similare.
	Terminale a tetto	GE.2	Cappello da tetto in lamiera di acciaio zincato con attacco maschio e rete antivento. Insetto circolare di diametro 160 mm. Marca Lindab mod VTI o similare.
	Canale flessibile	CF	Condotto flessibile isolato acustico, nei diametri indicati sulla tavola, per presa aria esterna (ODA).
	Canale in lamiera	CL	Condotto in lamiera circolare, nei diametri indicati sulla tavola, per espulsione aria esausta (EHA).
	Punti alimentazione	-	Punto di alimentazione acqua calda e fredda sanitaria
	Filtro	FI.1	Filtro pulente completo di valvola di spurgo manuale e manometro avente corpo in ottone nichelato conforme CW 617N UNI EN 12165, elemento filtrante in rete AISI304, in/out 2"1/2. Marca Saccò o similare.
	Addolcitore	ADD.1	Addolcitore esistente non oggetto di sostituzione. Marca Cillichemie mod Pilot 870 Data.
	Sistema dosaggio polifosfati	DO.1	Sistema di dosaggio polifosfati esistente, non oggetto di sostituzione. Marca Cillichemie.
	Botola ispezione	-	Botola di ispezione a controsoffitto delle dimensioni indicate in pianta.
	Protezioni REI	-	Protezione antincendio per tubazione, da utilizzare per ciascun attraversamento di compartimentazione.

PARMA
INFRASTRUTTURE S.p.A.

COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del procedimento
ing. MARCO FERRARI
Parma Infrastrutture S.p.A.

RTP PROGETTAZIONE:
Mandatario:
arch. RAFFELE GHILLANI
Mandatario:
ing. SIMONE GHINELLI
ing. PIERGIORGIO NASUTI
ing. FRANCESCO MARINELLI

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.A.

COESIONE
ITALIA 21-27

Cofinanziato
dall'Unione europea

Residenza per anziani Ines Ubaldi di via Ravenna
Interventi di riqualificazione energetica Azioni 2.1.1-2.2.1-2.4.1 del PR FESR 2021/2027

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:
Impianto idrico - sanitario
Piano Terra
Blocco B

TAVOLA:	
serie	numero
M	23
formato	A1 all.
scala	1:50
file:	

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma