

Comune di Parma
Provincia di Parma

FASCICOLO TECNICO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia box lato Est del Polo integrato animali d'affezione – Canile municipale Lilli e il vagabondo – CIG N.9831096D0E

COMMITTENTE: COMUNE DI PARMA

CANTIERE: Via J. Melvin n°19/A, 43126 Parma

Parma, 24/11/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Sirocchi Alessandro)

per presa visione
IL COMMITTENTE
(RUP Ferrari Antonio)

Ingegnere Sirocchi Alessandro
Via A. Vivaldi 7
43022 Montechiarugolo (Parma)
333/7150274 - 0521/380485
ing.sirocchi@gmail.com



CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori consistono nel rifacimento di 40 box cani sul lato Est con la loro area di sgambamento esterna e relativi impianti annessi, vedi cronoprogramma allegato.
La struttura dei box è costituita da una fondazione in c.a. e una struttura in elevazione in acciaio con copertura a pannello sandwich.
Le recinzioni esterne sono costituite da rete verde su muretto in c.a. interrato.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:		Fine lavori:	
----------------	--	--------------	--

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:	Via J. Melvin n°19/A, 43126 Parma		
CAP:		Città:	Provincia:

Soggetti interessati

Committente	COMUNE DI PARMA		
Indirizzo:	Via La Spezia n°47/A – Parma	Tel.	
Progettista	Alessandro Sirocchi		
Indirizzo:		Tel.	
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	Alessandro Sirocchi		
Indirizzo:	Via A. Vivaldi 7 - 43022 Montechiarugolo (Parma)	Tel.	333/7150274
Direttore dei lavori	Alessandro Sirocchi		
Indirizzo:		Tel.	
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Alessandro Sirocchi		
Indirizzo:		Tel.	
Direttore Tecnico Cantiere			
Indirizzo:		Tel.	
Capocantiere			
Indirizzo:		Tel.	
Rappresentante Lavoratori per la sicurezza	Alessandro Sirocchi		
Indirizzo:		Tel.	
Responsabile servizio PP			
Indirizzo:		Tel.	
Medico Competente			
Indirizzo:		Tel.	



Addetto al pronto soccorso		
Indirizzo:		Tel.
Addetto al servizio antincendio		
Indirizzo:		Tel.
Addetto all'evacuazione		
Indirizzo:		Tel.
Addetto alla gestione delle emergenze		
Indirizzo:		Tel.



CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione e da effettuare	Periodicità
-	Lavori in quota da realizzare con trabatelli e/o scale	Trabatellie/o scale	<u>Pulizia copertura e gronde</u>	annuale	Pulizia	
-	-	-	Pulizia fognature	annuale	Spurgo	
-	Lavori in quota da realizzare con trabatelli e/o scale	Trabatellie/o scale	Impianti elettrici	Ogni 2 anni	Verifica tensione e messa a terra	
-	-	-	Impianti idrico	Ogni 5 anni	Verifica eventuali perdite	



CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.





INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag. 2
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag. 4
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag. 4
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag. 5

Firma
