

responsabile unica del progetto  
**Ing. Iliaria Nicoletta Di Cerbo**

progettista strutturale  
**Ing. Marco Montani**

progettista architettonico  
**Arch. Carlo Contini**

progettista isolamento, impianto termico/climatizzazione e idrico-sanitario  
**P.I. Giuseppe Burcotti**

progettista impianto elettrico  
**P.I. Fabio Bazzani**

**CUP I95B23000070001 - CUI L00162210348202300090**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

Componente 1: Politiche del lavoro

Investimento 1.1: Potenziamento dei centri per l'impiego

**PNRR M5C1 inv. 1.1**

**Nuova sede del Centro per l'impiego - Ufficio del Collocamento Mirato di Parma - Lavori di rifunzionalizzazione e ammodernamento dell'immobile di viale Vittoria n.43 a Parma**



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA (PFTE)

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	15 Maggio 2024	emissione	Arch. Carlo Contini	Ing. Marco Montani	ing. Iliaria Nicoletta Di Cerbo

titolo elaborato:

**OPERE OPZIONALI - Extra onere per fornitura e posa di serramenti interni in vetro\_Computo metrico, incidenza manodopera e nuovi prezzi**

elaborato:

**AR.EL.16**

File:

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Redatto secondo prezziario REGIONE-ER 2024 - Lavori a misura****OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
20	NP 20	Fornitura e posa in opera di porta ad un'anta, in vetro, dimensioni passaggio netto 90x210, compresi telaio in alluminio verniciato RAL 9010, ferramenta, maniglia cromosatinato, serratura e quanto necessario per dare l'opera completa.							
		Totale	Cadauno	27,00					
				27,00	1.350,00	9,00	121,50	3.280,50	36.450,00 (154,83%)
	A18.010.005	OPERE DA FALEGNAME PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE							
		Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca							
30	A18.010.005.c								
		Totale	Cadauno	-27,00					
				-27,00	478,05	9,00	43,02	-1.161,54	-12.907,35 (-54,83%)
		<u>Totale OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI Euro</u>							<u>23.542,65</u>
		<b>Importo Lavori Euro</b>							<b>23.542,65</b>
		<b>Importo manodopera Euro</b>						<b>2.118,96</b>	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b> <u>OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI</u> IMPORTO LAVORI Euro <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>	<u>23.542,65</u>	23.542,65 <u>23.542,65</u>	<u>2.118,96</u> 2.118,96	<u>9,00</u> 9,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A18	OPERE DA FALEGNAME		
A18.010	PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE		
A18.010.005	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta nece ... con anta cieca liscia:		
A18.010.005.c	laccata bianca  (Euro quattrocentosettantotto/05 )	Cadauno	478,05
NP 20	Fornitura e posa in opera di porta in vetro  (Euro milletrecentocinquanta/00 )	Cadauno	1.350,00

**BOZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Redatto secondo prezziario REGIONE-ER 2023 - Lavori a misura**OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.
N.	CODICE						
20	NP 20	Fornitura e posa in opera di porta ad un'anta, in vetro, dimensioni passaggio netto 90x210, compresi telaio in alluminio verniciato RAL 9010, ferramenta, maniglia cromosatinato, serratura e quanto necessario per dare l'opera completa. 27					
		Totale	Cadauno	27,00	9,00	121,50	3.280,50
	A18.010.005	OPERE DA FALEGNAME PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca					
30	A18.010.005.c	-27					
		Totale	Cadauno	-27,00	9,00	43,02	-1.161,54
		<u>Totale OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI Euro</u> <b>Importo Lavori Euro</b> <b>Importo manodopera Euro</b>					<b>2.118,96</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b> <u>OPERE OPZIONALI - SERRAMENTI INTERNI</u> IMPORTO LAVORI Euro <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>	<u>23.542,65</u>	23.542,65 <u>23.542,65</u>	<u>2.118,96</u> 2.118,96	<u>9,00</u> 9,00