



ELENCO LAVORAZIONI:

- DEMOLIZIONE PARETI DIVISORIE IN MURATURA DI FORATI
- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PLATEA DI FONDAZIONE A NORD, DI UNA TRAVE ROVESCIA DI FONDAZIONE CHE CORRE LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DEL MURO DI SOSTEGNO E DI ALCUNI NUOVI PLINTI DI FONDAZIONE
- FORMAZIONE DI CONTRAFFORTI IN C.A. LUNGO LE MURATURE PERIMETRALI CONTROTERRA CON DISPOSITIVI TELESCOPICI DI SPINTA E APPOGGI PER GLI IMPIANTI DEL TELERISCALDAMENTO
- RIMOZIONE DELLE PUNTELLAZIONI PROVVISORIE IN PROFILI HEB E DEI DADI DI FONDAZIONE SUPERFICIALI
- RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI: SIGILLATURA DELLE LESIONI E RICOSTRUZIONE DEL COPRIFERRO
- CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEI PILASTRI ESISTENTI CON MICROPALI TIPO RADICE
- REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TELAI INTRADOSSALI A SOSTEGNO DEI GRATICCI DI TRAVI PRINCIPALI
- PLACCAGGIO INTRADOSSALE DEI CAMPI DI SOLAIO CON SISTEMI FRCM TIPO RETE PBO RUREGOLD O SIMILARE ANCORATA SUI BORDI ALLE TRAVI IN C.A. ESISTENTI
- RIMOZIONE DI TUTTE LE PUNTELLAZIONI PROVVISORIE ESISTENTI



responsabile unico di progetto
ing. SARA MALORI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto strutturale
ing. ALBERTO MORETTI

via Roma 13, Venzone (UD)

coordinamento della sicurezza in progettazione
arch. CORRADO SIGNORINI

Parma Infrastrutture S.p.a.



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SPAZIO IPOGEO "EX COBIANCHI" IN PIAZZA GARIBALDI LOTTO 1

CUI L00162210348202200030 - CUP I91B16000410004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato:

Demolizioni e costruzioni

TAVOLA:

serie numero

S 01

formato A1

scala 1:100

file: PARMA_Ipogeo Cobianchi_PFE