

LEGENDA CANTIERI

CANTIERE 1 - PARCO
- Rifacimento delle pavimentazioni e delle aree a prato;

CANTIERE 2 - FRONTI EDIFICIO LATO SUD PARCO
- Demolizione intonaci ammalorati, formazione di nuovi intonaci e stesura di nuovo tinteggio;
- Restauro delle colonne;
- Nuovi pluviali;
- Restauro serramenti e inferriate.

CANTIERE 4 - MURI PERIMETRALI PARCO E CANCELLI
- Restauro dei fronti;
- Scuci-cuci murature in mattoni e sasso;
- Nuovi cancelli.

CANTIERE 5 - BLOCCO SERVIZI IGIENICI E CABINA ELETTRICA
- Restauro e consolidamento dell'edificio esistente con rifacimento delle coperture, delle finiture interne ed esterne, delle pavimentazioni e posa di nuovi serramenti esterni;
- Formazione di nuovo blocco servizi igienici;
- Formazione di nuova cabina elettrica con realizzazione di nuove canalizzazioni interrate;
- Formazione di marciapiede perimetrale esterno in pietra.

CANTIERE 6 - COPERTURE EDIFICIO LATO SUD PARCO
- Ripassatura del manto di copertura esistente;
- Integrazione e/o sostituzione della lattoneria esistente.

CANTIERE 7 - GROTTA
- Restauro grotta centrale;
- Inserimento di cancelli di sicurezza e illuminazione.

CANTIERE 8 - FONTANE
- Restauro fontana centrale;
- Rimozione di fontane all'interno del parco.

CANTIERE 11 - IRRIGAZIONE e OPERE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
- Posa di nuovo impianto di irrigazione del parco;
- Inserimento di cisterna per la raccolta delle acque meteoriche.

CANTIERE 12 - IMPIANTO ELETTRICO e ILLUMINAZIONE
- Adeguamento e ampliamento di impianto elettrico esistente;
- Posa di nuovi corpi illuminanti.

LEGENDA CANTIERI OPZIONALI

CANTIERE 1 - PANCHINE
- Fornitura e posa di nuove panche in legno tipo GlenWood 180 Tectona.

CANTIERE 3 - FRONTI EDIFICIO LATO NORD
- Restauro fronti esterni cappella;
- Sistemazione pavimentazioni esterne;
- Opere per lo smaltimento delle acque meteoriche.

CANTIERE 9 - NUOVA PEDANA BAR
- Demolizione pavimentazione in pietra naturale;
- Scavo h. 20 cm;
- Fornitura e posa di manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere;
- Fornitura e posa di stabilizzato e ghiaia;
- Fornitura e posa di supporti regolabili in altezza per pavimentazione sopraelevata;
- Fornitura e posa di nuova pavimentazione in legno composito WPC

CANTIERE 10 - RIPRISTINO VIALE DI ACCESSO SUD
- Rimozione di arbusti incongrui;
- Sostituzione di pietre naturali compromesse;
- Fornitura e posa di nuove piante tappezzanti nelle aiuole a lato del viale pedonale.

CANTIERE 12 - ILLUMINAZIONE INTEGRATIVA
- Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti per le volte del portico della biblioteca e per la facciata sud.

PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.
PARMA INFRASTRUTTURE

COMUNE DI PARMA
Settore Opere Pubbliche

OGGETTO:

I CHIOSTRI DEL CORREGGIO

RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO DI S. PAOLO E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CHIOSTRO DELLA FONTANA E PARTI ADIACENTI

CUP: I94E20002040004 - CIG: 8883768D42

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO: I Giardini di San Paolo

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO:

Studio di Architettura
Bordi Rossi Zarotti

via Farini 50 - 43121 Parma
tel 0521 231006
studio@bordirossizarotti.it

PROGETTO STRUTTURALE:

Studio Ar.Tec
ingegneria e architettura s.r.l.

viale dei Mille 140 - 43125 Parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

ing. Marco Ferrari

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

arch. Nicola Simboli

TITOLO:

PROGETTO
PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI

TAVOLA:

A02

DATA: Ottobre 2024

SCALA: FUORI SCALA

CODICE:

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA A TERMINI DI LEGGE