



INTERVENTI CANTIERE 11 - IRRIGAZIONE

- NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:**
- fornitura e posa di nuovo impianto di irrigazione con portata e pressione adeguata per servire tutte le aree a prato come da elaborato esecutivo allegato comprensivo di:
 - programmatore elettronico;
 - sensori di pioggia;
 - ugelli;
 - irrigatori dinamici;
 - raccorderia bocchettata per collettori;
 - pozzetti in resina sintetica;
 - valvole a sfera;
 - valvole automatiche in resina;
 - cavi elettrici per interramento diretto;
 - connettori stagni per cavi elettrici;
 - prese a staffa PN12.5;
 - raccordi tipo "Family Pipe";
 - raccordi a compressione PN16;
 - raccordi filettati;
 - rotolo nastro PTFE e bandierine di segnalazione;
 - tubo PE100 UNI EN 12201.



OGGETTO:

I CHIOSTRI DEL CORREGGIO

RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO DI S. PAOLO E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL CHIOSTRO DELLA FONTANA E PARTI ADIACENTI

CUP: I94E20002040004 - CIG: 8883768D42

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO: I Giardini di San Paolo

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO:

Studio di Architettura
Bordi Rossi Zarotti
brz
via Ferra 50 - 43121 Parma
tel 0521 231008
studio@bordrossizarotti.it

PROGETTO STRUTTURALE:

ArTec srl
Studio Ar.Tec
ingegneria e architettura s.r.l.
viale dei Mille 140 - 43125 Parma
tel 0521 282918 fax 0521 290195
studio@studiodoartec.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. ing. Marco Ferrari

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. arch. Nicola Simboli

TITOLO:

PROGETTO CANTIERE 11 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PIANTA

TAVOLA:

M02

DATA: SCALA: 1:200

Ottobre 2024 CODICE:

RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA A TERMINI DI LEGGE.