



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



responsabile unico di progetto
ing. MARCO FERRARI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico
Iotti+Pavarani architetti

via Emilia all'Angelo - Reggio Emilia

progetto impianti
GMS Studio Associato

via Giuditta Pasta n. 92 - Milano

coordinamento sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI

Parma Infrastrutture S.p.a.

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei Parchi Storico Monumentali - Fortezza della Cittadella -

4° lotto (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

OPERE OPZIONALI: COMPUTO METRICO

ESTIMATIVO

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G

15

formato	/
scala	1:1000
file:	/



Parma Infrastrutture S.p.a.
Comune di Parma

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei Parchi Storico Monumentali - Fortezza della Cittadella (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione delle rete dei parchi, dei viali e delle piazze cittadine)
4° Lotto - OPERE OPZIONALI

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.a.

Parma, 07/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DA GIARDINIERE (SpCat 2)							
	RIFACIMENTO PRATO (Cat 8)							
1 A21.001.010. b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO sistemazione aree verdi quadrante A					130,00		
	SOMMANO mc					130,00	56,85	7'390,50
2 A21.001.015. b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 mq SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO Settore A area verde					5'800,00		
	SOMMANO mq					5'800,00	0,12	696,00
3 A21.004.055. d	Verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per superfici oltre i 2.000 mq SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO Vedi voce n° 2 [mq 5 800.00]					5'800,00		
	SOMMANO mq					5'800,00	0,21	1'218,00
4 A21.004.040. c	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: per superfici oltre 2.000 mq SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO Settore A Vedi voce n° 2 [mq 5 800.00]					5'800,00		
	SOMMANO mq					5'800,00	0,12	696,00
5 A21.004.045. e	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici oltre 2.000 mq SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO Vedi voce n° 2 [mq 5 800.00]					5'800,00		
	SOMMANO mq					5'800,00	0,82	4'756,00
6 X.01.04	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 3.500 a 6.500 mq SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 8 - RIFACIMENTO PRATO Settore A Vedi voce n° 2 [mq 5 800.00]					5'800,00		
	A R I P O R T A R E					5'800,00		14'756,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'800,00		14'756,50
	SOMMANO mq					5'800,00	3,42	19'836,00
	POTATURE ALBERATURE ESISTENTI (Cat 7)							
7 A21.010.015. b	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini: esemplari di altezza da 12 a 16 m SpCat 2 - OPERE DA GIARDINIERE Cat 7 - POTATURE ALBERATURE ESISTENTI manutenzione vegetazione					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	243,98	6'831,44
	OPERE EDILI (SpCat 1) DEMOLIZIONI/RIMOZIONI (Cat 9)							
8 B01.016.005. b	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 9 - DEMOLIZIONI/RIMOZIONI area tappeti elastici+giostrine varie area giostrina+giostrine varie		15,00 15,00	28,000 15,000		420,00 225,00		
	SOMMANO mq					645,00	29,15	18'801,75
9 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 9 - DEMOLIZIONI/RIMOZIONI Vedi voce n° 8 [mq 645.00]				0,200	129,00		
	SOMMANO mc					129,00	59,09	7'622,61
10 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 9 - DEMOLIZIONI/RIMOZIONI Vedi voce n° 9 [mc 129.00]					129,00		
	SOMMANO mc					129,00	17,00	2'193,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'041,30
	T O T A L E euro							70'041,30
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	Riepilogo CATEGORIE 001SCAVI E REINTERRI0,00 002CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATURE E CASSERATURE0,00 003OPERE DI SOTTOFONDO0,00 004PAVIMENTAZIONI0,00 005IMPIANTO DI IRRIGAZIONE0,00 006NUOVE ALBERATURE0,00 007POTATURE ALBERATURE ESISTENTI6'831,44 008RIFACIMENTO PRATO34'592,50 009DEMOLIZIONI/RIMOZIONI28'617,36 010GIOCHI0,00 011ARREDI0,00 012ILLUMINAZIONE0,00 Totale CATEGORIE euro70'041,30	
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	70'041,30	100,000
M:001	OPERE EDILI euro	28'617,36	40,858
M:001.009	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI euro	28'617,36	40,858
M:002	OPERE DA GIARDINIERE euro	41'423,94	59,142
M:002.007	POTATURE ALBERATURE ESISTENTI euro	6'831,44	9,753
M:002.008	RIFACIMENTO PRATO euro	34'592,50	49,389
	TOTALE euro	70'041,30	100,000
	Parma, 07/11/2025		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		