

OGGETTO:

I CHIOSTRI DEL CORREGGIO

*DISTRETTO DELLA CULTURA D'ECCELLENZA
AGROALIMENTARE:*

Intervento di restauro e valorizzazione
socio-culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza

Riqualificazione spazi adiacenti al laboratorio
aperto del monastero

FASE: PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I97H21001870004
CUI: L00162210348202100047

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Ferrari
Parma Infrastrutture S.p.A.

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO:



Studio Architetto
Elena Bonelli
via Farini 29 - 43121 Parma
tel 0521 061421
elena.bonelli@bmnarchitetti.it

PROGETTO STRUTTURALE:



Studio Ar.Tec
ingegneria e architettura s.r.l.
viale del Mille 140 - 43125 Parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO:



Comastri Mirco
Studio Tecnico
Progettazione consulenze misure elettriche
via emilio salgari - 42123 Reggio Emilia
tel 0522 520154 fax 0521 290195
studio@comastri.eu

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO:



via Martiri di Cervarolo 191/1 - Reggio Emilia
tel 0522 323270 - info@studiosita.it

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:

Arch. Nicola Simboli
Parma Infrastrutture S.p.A.

OPERE DI COMPLETAMENTO OPERE COMPLEMENTARI

TITOLO: Computo Metrico Estimativo

TAVOLA: **A5_3**

DATA: Febbraio 2026 SCALA:

REVISIONI: CODICE:

1	3
2	4

Questo elaborato è di proprietà riservata e non può essere utilizzato
diversamente dagli scopi per cui è stato fornito. La sua riproduzione parziale
e integrale deve essere autorizzata dai legittimi proprietari in forma scritta.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: I CHIOSTRI DEL CORREGGIO. DISTRETTO DELLA CULTURA D'ECCELLENZA AGROALIMENTARE: Intervento di restauro e valorizzazione socio culturale del complesso monumentale del S. Paolo come polo culturale d'eccellenza. Riqualificazione spazi adiacenti al laboratorio aperto del monastero

COMMITTENTE: PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A.

Parma, 02/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OPERE OPZIONALI ai sensi art. 120 c. 1 lett. a) (SpCat 5)							
	OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1)							
	Pavimentazioni e rivestimenti (SbCat 5)							
1 / 160 A15.043.005. i	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 60 ... seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base, sistema di regolazi ... classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm Vedi voce n° 159 [mq 306.07]					306,07		
	SOMMANO mq					306,07	169,18	51'780,92
2 / 161 A16.013.020. d	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... pietra levigata: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in o ... fridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm pareti interne bagni e antibagno fino ad H.2,2 m a dedurre porte pareti interne bagni e antibagno fino ad H 1 m tagli e sfridi	22,66 -0,90 4,60 2,30 4,00		2,200 2,100 1,000 1,000 1,000	4,000	49,85 -7,56 4,60 2,30 4,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					60,75 -7,56		
	SOMMANO mq					53,19	71,10	3'781,81
3 / 162 A16.022.030. b	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superfi ... ura dei giunti: effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm sala 1 sala 2 sala 3 sala 4 sala 5 ripostiglio sbarco ascensore tagli e sfridi					27,70 27,30 28,70 27,70 11,60 10,20 6,10 13,00		
	SOMMANO m					152,30	32,52	4'952,80
	Controsoffitti (SbCat 7)							
4 / 179 A09.004.005. b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma E ... truttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2- s1, d0, fissate mediante v ... essore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm stanza 1 sud ovest stanza 2 nord ovest - Cooking LAB stanza 3 nord lato ovest scala - sala polivalente stanza 4 lato est scala stanza 5 lato lato sbarco ascensore compreso bagni		8,28 8,60 9,61 2,62 9,36 9,36	7,340 7,340 8,460 3,360 2,020 7,000		60,78 63,12 81,30 8,80 18,91 65,52		
	SOMMANO mq					298,43	28,89	8'621,64
	A R I P O R T A R E							69'137,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'137,17
5 / 180 A09.010.005. c	Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/ ... solante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10, con bordi squadrati e alette interne per l'aggancio alle traversine, disposti con distanza di 20 mm a scatto su travers ... listelli: dimensioni listelli 30 x 30 x 38 mm, senza strato isolante superiore in lana di vetro: finitura forata bianca porzione sale polivalenti come da disegno MISURAZIONI: stanza 2 nord ovest - Cooking LAB		8,60	7,340		63,12	109,23	6'894,60
	SOMMANO mq					63,12		
	Intonaci e tinteggi (SbCat 8)							
6 / 185 A20.001.030	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per inter ... one, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo <i>Pareti interne</i> pareti con intonaci nuovi parete divisoria scala controparete Sala 1 per porta scorrevole con tamponamento da realizzare solo su un lato pareti bagni antibagni e ripostiglio a dedurre rivestimenti tutti i soffitti a dedurre controsoffitto scala <i>pareti interne bagni e antibagno fino ad H.2,2 m</i> a dedurre porte a dedurre pareti rivestite pareti interne bagni e antibagno fino ad H 1 m		9,71	3,150		554,34 30,59	2,93	2'822,62
			7,34	3,150		23,12		
			15,60	3,150		49,14		
					-49,190	-49,19		
					316,780	316,78		
			-2,76	6,650		-18,35		
		22,66		3,150		71,38		
		-0,90		2,100	4,000	-7,56		
		-6,90		1,000		-6,90		
	Sommano positivi mq					1'045,35		
	Sommano negativi mq					-82,00		
	SOMMANO mq					963,35		
7 / 186 A20.010.005. c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... stessee: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stessee: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida <i>Pareti interne</i> pareti con intonaci nuovi parete divisoria scala controparete Sala 1 per porta scorrevole con tamponamento da realizzare solo su un lato pareti bagni antibagni e ripostiglio a dedurre rivestimenti tutti i soffitti a dedurre controsoffitto scala <i>Sommano positivi mq</i> Sommano negativi mq <i>SOMMANO mq</i>		9,71	3,150		554,34 30,59	8,98	8'139,74
			7,34	3,150		23,12		
			15,60	3,150		49,14		
					-49,190	-49,19		
					316,780	316,78		
			-2,76	6,650		-18,35		
						973,97		
						-67,54		
						906,43		
8 / 187 A20.013.005. b	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, es ... asatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato <i>pareti interne bagni e antibagno fino ad H.2,2 m</i> a dedurre porte a dedurre pareti rivestite pareti interne bagni e antibagno fino ad H 1 m <i>Sommano positivi mq</i>	22,66		3,150		71,38		
		-0,90		2,100	4,000	-7,56		
		-6,90		1,000		-6,90		
						71,38		
	A R I P O R T A R E					56,92		86'994,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,92		86'994,13
	Sommano negativi mq					-14,46		
	SOMMANO mq					56,92	9,54	543,02
	Terrazzo (SbCat 9)							
9 / 188 A15.043.005. i	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 60 ... seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm e struttura di sopraelevazione composta da colonnine in acciaio zincato e boccia alla base, sistema di regolazi ... classe reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501, con le seguenti finiture: gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm gres porcellanato naturale, 60 x 60 cm o Cotto 30 x 30 antigelivo PAVIMENTAZIONE TERRAZZO		4,00	25,000		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	169,18	16'918,00
10 / 189 B01.061.030 b	Tiro in alto o calo in basso di materiali compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d'opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tiro in alto o calo in basso di materiali compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d'opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pavimentazione terrazzo Vedi voce n° 188 [mq 100.00]							
	SOMMANO mc				0,050	5,00		
						5,00	40,38	201,90
	Porte (SbCat 10)							
11 / 195 A18.013.050. c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata ... dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca PORTE SCORREVOLI - anta Vedi voce n° 194 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	703,57	2'110,71
12 / 197 A18.010.005. d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata colorata PORTE INTERNE - anta a battente porta ripostiglio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	717,24	717,24
13 / 198 A17.025.007. e	Porta cieca tagliafuoco, ad uno o due battenti, omologata ... 2 60, delle seguenti larghezze foro muro: 1.265 / 1.300 mm Porta cieca tagliafuoco, ad uno o due battenti, omologata secondo norme UNI EN 13241 e EN 1634, anta in acciaio preverniciato coibentata, con telaio elettrozincato predisposto per ... a delle pareti: un battente con altezza foro muro 2.150 mm, EI2 60, delle seguenti larghezze foro muro: 1.265 / 1.300 mm ingresso da scala verso locali tecnici ingresso da ascensore					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	665,70	1'331,40
	A R I P O R T A R E							108'816,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'816,40
14 / 199 A17.025.031. b	Porta vetrata tagliafuoco ad uno o due battenti con vetri ... elle pareti: un battente REI 60: superficie da 2,41 a 3 mq Porta vetrata tagliafuoco ad uno o due battenti con vetri, omologata a norme UNI EN 14351-1 e EN 1634, realizzata con telaio in acciaio zincato predisposto per il fissaggio a muro ... esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: un battente REI 60: superficie da 2,41 a 3 mq ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm M I S U R A Z I O N I: Serramento su scala					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	1'836,70	1'836,70
15 / 200 A17.025.065. c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... erna dotata di serratura, per anta principale o unica anta Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta porte antincendio porte finestra esterne					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	283,09	1'698,54
16 / 201 B01.061.030 b	Tiro in alto o calo in basso di materiali compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d'opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tiro in alto o calo in basso di materiali compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, il nolo delle attrezzature, le prestazioni d'opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. porte tagliafuoco	1,20	2,20	0,200	3,000	1,58		
	SOMMANO mc					1,58	40,38	63,80
IMPIANTI MECCANICI (Cat 3) Impianto idrico sanitario P2 (SbCat 23)								
17 / 320 015146b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... le reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropi ... 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	714,54	714,54
18 / 321 015147b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... ra con esclusione delle opere murarie: installato a parete Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	811,43	811,43
19 / 322 AP_M_1-06	Fornitura e posa di accessori per bagno handicap, complet ... ristallo di sicurezza, in opera compresi stop di fissaggio Fornitura e posa di accessori per bagno handicap, completo di: - Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø estern ... s-sidicamente, completo di cristallo di sicurezza, in opera compresi stop di fissaggio							
	A R I P O R T A R E							113'941,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'941,41
20 / 323 015109b	Tipo CERAMICA GLOBO serie ARGENTO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'142,98	1'142,98
	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubine ... erra e delle opere murarie: delle dimensioni di 65 x 50 cm							
	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo, dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della colonna a terra e delle opere murarie: delle dimensioni di 65 x 50 cm					2,00		
21 / 324 015162	SOMMANO cad					2,00	422,26	844,52
	Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico							
	Miscelatore monocomando cromato da incasso per vasca con deviatore automatico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,10	280,20
22 / 325 015094.e	vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina), di tipo sospeso							
	Fornitura e posa di vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina), di tipo sospeso, dato in opera, collegato alla rete di scarico (scarico a pare ... con esclusione delle opere murarie.							
	Completo di struttura di sostegno a parete "combifix" e sedile in plastica pesante.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,06	410,06
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2) Corpi Illuminanti (SbCat 16)								
23 / 374 015034a	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore cre ... offitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m							
	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo ... 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	128,98	1'418,78
24 / 375 AP_E01	Plafoniera di emergenza LED ad incasso SE/SA min 500lm autonomia 1.5h							
	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY. Possibilità di impostare il funzionamento Sempre Acc ... recci verso il basso							
	accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					37,00		
	SOMMANO cadauno					37,00	158,05	5'847,85
25 / 376 AP_E02	Proiettore led a binario EDO Cobled 25W Wide							
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiezione con sorgente lunminosa a LED, adatto ad installazione su binario XLITE EDO COBLED 25W 3700LM 4000K OTTICA WID ... IGIO, comprensivo di accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".							
	proiettore EDO su binario doppia accensione					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		123'885,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		123'885,80
	SOMMANO cadauno					3,00	265,84	797,52
26 / 377 AP_E05	3fFilippi Linda led 2x24W 3000K IP65 Fornitura e posa in opera di 3fFilippi Linda led 2x24W 3000K IP65 , comprensivo di accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,72	486,88
27 / 378 AP_E11b	BALDO round 10W 3000K Wide Flood Bianco CRI80 IP44 on-off Fornitura e posa in opera di BALDO round 10W 3000K Wide Flood Bianco CRI80 IP44 on-off , comprensivo di alimentatore, accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	113,64	1'704,60
28 / 379 AP_E03	Binario elettrificato Xlite Fornitura e posa in opera di Sistema di distribuzione luminosa tipo binario equipaggiato con minimo 2 circuiti di accensione corpo base in acciaio preverniciato Completo di: access ... ne di alimentazione, staffaggi comprensivo di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					6,00		
	SOMMANO m					6,00	75,87	455,22
29 / 380 AP_E26	APPLIQUE ZICO XLITE 25W 3000lm WIDE BIANCO CRI80 IP40 Fornitura e posa in opera di APPLIQUE ZICO XLITE 25W 3000lm WIDE BIANCO CRI80 IP40 , comprensivo di accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	485,80	16'517,20
30 / 381 AP_E12b	APPLIQUE NIZZA mini up-down 18W 3000K Wide Flood Antracite CRI80 IP65 Fornitura e posa in opera di NIZZA mini up-down 18W 3000K Wide Flood Antracite CRI80 IP65 , comprensivo di driver, accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte". luci scala di collegamento P1-P2					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	173,29	1'386,32
31 / 382 AP_E27	APPLIQUE LED 25W 3000lm IP40 per scale Fornitura e posa in opera diAPPLIQUE LED 25W 3000lm IP40 per scale uguale al modello esistente, comprensivo di accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	485,80	5'829,60
32 / 383 AP_E13	Segnapasso Xlite COLMAR maxi 9W 3000K Wide Antracite CRI80 IP65 on-off Fornitura e posa in opera di segnapasso Xlite COLMAR maxi 9W 3000K Wide Antracite CRI80 IP65 on-off , comprensivo di driver, accessori di fissaggio e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,09	1'463,63
	Impianto rilevamento incendi (SbCat 18)							
	A R I P O R T A R E							152'526,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'526,77
33 / 384 145023b	Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, i ... za al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq					300,00		
	SOMMANO m					300,00	4,40	1'320,00
34 / 385 AP_E08b	Segnalatore ottico/acustico allarme incendio WSS-PC-I02 di Notifier Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico/acustico allarme incendio WSS-PC-I02 di Notifier completo di base B501AP e supporto BRR, moduli in/out, comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	386,13	1'544,52
35 / 386 AP_E07	Pulsante manuale di allarme incendio indirizzabile M5A-RP02SG-N026-01 di Notifier Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme incendio indirizzabile M5A-RP02SG-N026-01 di Notifier, installato ad incasso con cornice ed adattatore M700K-503 e B503, mo ... ut comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	301,55	904,65
36 / 387 AP_E16	Rivelatore di fumo di Notifier NFX1-OPT Fornitura e posa in opera di Rivelatore di fumo di Notifier NFX1-OPT completo di base B501AP, comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	217,32	3'259,80
37 / 388 AP_E17	Rivelatore termovelocimetrico di Notifier NFXI-SMT2 Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di Notifier NFXI-SMT2 completo di base B501AP, comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	226,70	226,70
38 / 389 AP_E18	Rivelatore di fumo con camera di analisi con tubo di campionamento di Notifier DNRE+ST2-HS+ NFX1-OPT Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo con camera di analisi con tubo di campionamento di Notifier DNRE+ST2-HS+ NFX1-OPT+ B501AP, comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	504,52	5'045,20
39 / 390 AP_E20B	Rivelatore di fumo di Notifier con led indicatore di stato NFX1-OPT+ INDICATOR Fornitura e posa in opera di Rivelatore di fumo di Notifier NFX1-OPT completo di base B501AP e led di indicatore di stato INDICATOR, comprensivo di accessori di fissaggio e di tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito "a regola d'arte".					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		164'827,64

[illegible]

[illegible]