



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



responsabile unico di progetto
ing. SARA MALORI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto strutturale
Mennuti & Co Ingegneri - Società di Ingegneria s.r.l.

ing. PAOLO ODDI - ing. FEDERICO MENNUTI

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. DAVIDE BOTTAZZI

Parma Infrastrutture S.p.a.



SCUOLA MALPELI - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA

CUP I96F24000110004 - CUI L00162210348202500035

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

titolo elaborato:

Analisi prezzi

TAVOLA:

serie	numero
G	04
formato	A4
scala	no
file:	

[illegible]

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
10	AP.010	Realizzazione di marciapiedi pedonale in calcestruzzo con finitura tipo di industriale spazzolato. Compresa la fornitura e posa in opera di pacchetto di inerte sp. medio 15 cm, geo ... tto per dare l'opera compiuta a regola d'arte, con la sola esclusione della cassetta perimetrale compensata a parte				
		(E) [C01.019.026*] Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera p ...	0,15	41,61	6,24	
		di cui MDO= 7.000%;MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc				
		(E) [C01.019.035.a*] Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di p ..	1,00	3,20	3,20	
		di cui MDO= 17.000%;MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc				
		(E) [A15.046.015*] Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, ...	2,00	1,73	3,46	
		di cui MDO= 26.000%;MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc				
		E) [A15.046.020.a*] Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq es ...	1,00	22,87	22,87	
		di cui MDO= 17.000%;MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mc				
		(L) Sovrapprezzo per utilizzo calcestruzzo C25/30, S4 o S5, diam. max inerte 15 mm, superficie compresa tra 150 e 400	0,10	26,33	2,63	
11	AP.011	Sommano euro			38,40	
		Spese Generali 16.00% * (39,35) euro			6,14	
		Sommano euro			44,55	
		Utili Impresa 10% * (45,64) euro			4,45	
		T O T A L E euro / cadauno			49,00	
		Fornitura e successivo spianto impianti di cantiere per micropali	1,00	2500,00	2500,00	
		(E) Offerta Ditta specializzata				
		Sommano euro			2500,00	
		Spese Generali 16.00% * (10500) euro			400,00	
		Sommano euro			2900,00	
		Utili Impresa 10% * (12180) euro			290,00	
		T O T A L E euro / cadauno			3190,00	