

COMUNE DI PARMA



Comune di Parma

CENTRO GIOVANI EX FEDERALE

Progetto di rifunzionalizzazione Centro Giovani Ex Federale di via XXIV Maggio a Parma

Codice Unico di Progetto (CUP)
I92B24001070004

Fase

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo

ANALISI PREZZI

Elaborato
g2

Revisione
/

Data
15.03.2026

Committente

COMUNE DI PARMA
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E LOGISTICA
via Spezia ,46a
43125 Parma (PR)

Responsabile Unico del Procedimento

ING. SILVIA FERRARI
s.ferrari@comune.parma.it

Progetto Architettonico

ARCH. GIANLUCA PELIZZI
via Omero 9, 43123 Parma
info@pelizziarchitettura.com
www.pelizziarchitettura.com

Sicurezza in Fase di Progettazione
e di Esecuzione

ING. FRANCESCO GABELLINI
via Gorizia 7, 40131 Bologna (BO)



Comune di Parma Provincia di Parma

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO GIOVANI EX FEDERALE DI VIA XXIV MAGGIO A PARMA

COMMITTENTE: Comune di Parma_S.O. Manutenzione, Illuminazione Pubblica e Logistica

Parma, 12/03/2026

IL TECNICO
arch. GIANLUCA PELIZZI

N. C. L. TA R P P A	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 1 NP_M01.005+GG-UI IV livello edile ELEMENTI: (E) [M01.001.005] IV livello edile ora Nr. 2 NP_M01.010+GG-UI Specializzato edile ELEMENTI: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora Nr. 3 NP_M01.015+GG-UI Qualificato edile ELEMENTI: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora Nr. 4 NP_M01.020+GG-UI Comune edile ELEMENTI: (E) [M01.001.020] Comune edile ora Nr. 5 NP_M01.030+GG-UI Installatore 4a categoria ELEMENTI: (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	MANODOPERA (Cap 1)	1,000	33,67	33,67	MDO/RU	
				Sommano euro		33,67
				Spese Generali 14.00% * (33.67) euro		4,71
				Sommano euro		38,38
				Utili Impresa 10% * (38.38) euro		3,84
				T O T A L E euro / h		42,22
				Sommano euro		31,83
				Spese Generali 14.00% * (31.83) euro		4,46
				Sommano euro		36,29
				Utili Impresa 10% * (36.29) euro		3,63
				T O T A L E euro / h		39,92
				Sommano euro		29,48
				Spese Generali 14.00% * (29.48) euro		4,13
				Sommano euro		33,61
				Utili Impresa 10% * (33.61) euro		3,36
				T O T A L E euro / h		36,97
				Sommano euro		26,39
				Spese Generali 14.00% * (26.39) euro		3,69
				Sommano euro		30,08
Utili Impresa 10% * (30.08) euro	3,01					
T O T A L E euro / h	33,09					
Sommano euro	34,03					
Spese Generali 14.00% * (34.03) euro	4,76					
Sommano euro	38,79					
Utili Impresa 10% * (38.79) euro	3,88					
T O T A L E euro / h	42,67					
	A R I P O R T A R E					

N. C. L. TA TA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 6 NP_terra stabilizz abile	OPERE DI SOTTOFONDO E PAVIMENTI (Cap 3)				
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto e compattazione di misto granulare di cava sp.10cm tipo Nature Stabil Road dit ... ono alla preparazione del materiale ed alla stesa con vibrofinitrice, compattazione con rullo e trattamenti superficiali				
	E L E M E N T I:				
	(L) inerte terroso m2	1,000	4,80	4,80	
	(L) NATURE PREMIX m2	1,000	28,80	28,80	
	(L) acqua m2	1,000	0,24	0,24	
	(L) trattamento antievaporante con STABILCURE m2	1,000	1,80	1,80	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,113	31,83	3,60	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,151	31,83	4,81	MDO/RU
	Sommano euro			44,05	
Nr. 7 NP_terra stabilizz pedon	Spese Generali 14.00% * (44.05) euro			6,17	
	Sommano euro			50,22	
	Utili Impresa 10% * (50.22) euro			5,02	
	T O T A L E euro / m2			55,24	
	Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto e compattazione di misto granulare di cava sp.10cm tipo Nature Stabil Road dit ... ono alla preparazione del materiale ed alla stesa con vibrofinitrice, compattazione con rullo e trattamenti superficiali				
	E L E M E N T I:				
	(L) inerte terroso m2	1,000	4,00	4,00	
	(L) NATURE PREMIX m2	1,000	19,20	19,20	
	(L) acqua m2	1,000	0,20	0,20	
	(L) trattamento antievaporante con STABILCURE m2	1,000	1,80	1,80	
Nr. 8 NP_cordi orten	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,110	31,83	3,50	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,126	31,83	4,01	MDO/RU
	Sommano euro			32,71	
	Spese Generali 14.00% * (32.71) euro			4,58	
	Sommano euro			37,29	
	Utili Impresa 10% * (37.29) euro			3,73	
	T O T A L E euro / m2			41,02	
	Fornitura e posa di cordoli in acciaio corten h100mm in barra da 3ml tipo modello IRONFLEX PL COD.(5_IF_PL_100300) ditta Tutor International srl o equivalente aventi le seguenti ca ... RRA (TEMPERATURA 20°C): 50-80cm LUNGHEZZA BARRA: 3000mm SPESSORE LAMIERA: 2mm SPESSORE PARTE SOMMITALE CON RISVOLTO: 5mm				
	E L E M E N T I:				
	(L) cordolo h100mm, 3ml cadauno	1,000	78,00	78,00	
Nr. 9 NP_cordi_c orte	(L) zanche (n.1 ogni 0.75m di cordolo) a corpo	1,000	24,80	24,80	
	(L) trasporto %	0,065	102,80	6,68	
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	0,500	29,48	14,74	MDO/RU
	Sommano euro			124,22	
	Spese Generali 14.00% * (124.22) euro			17,39	
	Sommano euro			141,61	
	Utili Impresa 10% * (141.61) euro			14,16	
	T O T A L E euro / m			155,77	
	Fornitura e posa di cordoli in acciaio corten h50mm in barra da 3ml tipo modello IRONFLEX PL COD.(5_IF_PL_50300) ditta Tutor International srl o equivalente aventi le seguenti cara ... RRA (TEMPERATURA 20°C): 50-80cm LUNGHEZZA BARRA: 3000mm SPESSORE LAMIERA: 2mm SPESSORE PARTE SOMMITALE CON RISVOLTO: 5mm				
	E L E M E N T I:				
	(L) cordolo h50mm, 3ml cadauno	1,000	63,00	63,00	
	(L) trasporto %	0,110	63,00	6,93	
	A R I P O R T A R E			69,93	

N. C. L. TA TA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			69,93	
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo grigio	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	0,500	29,48	14,74	MDO/RU
	Sommano euro			84,67	
	Spese Generali 14.00% * (84.67) euro			11,85	
	Sommano euro			96,52	
	Utili Impresa 10% * (96.52) euro			9,65	
	T O T A L E euro / m			106,17	
	Pavimento industriale tipo L2 secondo CNR-DT 211/2014 , costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm. 15 con resistenza C30/37 con aggiunta di fibre sintetiche ad Siano comprese le lavorazioni di stesura manuale o meccanizzata e lisciatura mediante frattazzatrici a pale multiple.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [NP_M.polietilene] Doppio telo in polietilene tipo MAPEFOIL DPM 200 ditta Mapei ... m2	2,000	0,27	0,54	---
	(E) [NP_M.additivo cls_1] Agente espansivo per calcestruzzo tipo EXPANCRETE PLUS ditta ... kg	1,500	2,12	3,18	---
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo grigio	(E) [NP_M.additivo cls_2] Agente riduttore di ritiro per calcestruzzo tipo MAPECURE SR ... l	0,600	9,25	5,55	---
	(E) [NP_M.fibre cls] Fibre sintetiche ad uso strutturale tipo MAPEFIBRE ST 50 TWI ... kg	0,375	17,07	6,40	---
	(E) [NP_M.quarzo grigio] Spolvero al quarzo tipo MAPETOP N AR 06 ditta Mapei o equiva ... kg	2,000	0,98	1,96	---
	(E) [NP_M.giunto PVC] Giunto provvisorio in PVC tipo CFS INSULATION JOINT ditta Ma ... m	0,020	0,10	0,00	---
	(E) [NP_M.silicone] Silicone elastometrico per sigillatura dei giunti di contraz ... m	0,020	0,64	0,01	---
	(E) [NP_M.cls resistenza C 30/37] Classe di resistenza C 30/37 (cod. TOS24_PR.P10.010.144) m3	0,150	147,00	22,05	---
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	0,180	33,67	6,06	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,180	31,83	5,73	MDO/RU
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,180	26,39	4,75	MDO/RU
	Sommano euro			56,23	
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo rosso	Spese Generali 14.00% * (56.23) euro			7,87	
	Sommano euro			64,10	
	Utili Impresa 10% * (64.10) euro			6,41	
	T O T A L E euro / m2			70,51	
	Pavimento industriale tipo L2 secondo CNR-DT 211/2014 , costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm. 15 con resistenza C30/37 con aggiunta di fibre sintetiche ad Siano comprese le lavorazioni di stesura manuale o meccanizzata e lisciatura mediante frattazzatrici a pale multiple.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [NP_M.polietilene] Doppio telo in polietilene tipo MAPEFOIL DPM 200 ditta Mapei ... m2	2,000	0,27	0,54	---
	(E) [NP_M.additivo cls_1] Agente espansivo per calcestruzzo tipo EXPANCRETE PLUS ditta ... kg	1,500	2,12	3,18	---
	(E) [NP_M.additivo cls_2] Agente riduttore di ritiro per calcestruzzo tipo MAPECURE SR ... l	0,600	9,25	5,55	---
	(E) [NP_M.fibre cls] Fibre sintetiche ad uso strutturale tipo MAPEFIBRE ST 50 TWI ... kg	0,375	17,07	6,40	---
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo rosso	(E) [NP_M.quarzo rosso] Spolvero al quarzo tipo MAPETOP N AR 06 ditta Mapei o equiva ... kg	2,000	1,44	2,88	---
	(E) [NP_M.giunto PVC] Giunto provvisorio in PVC tipo CFS INSULATION JOINT ditta Ma ... m	0,020	0,10	0,00	---
	(E) [NP_M.silicone] Silicone elastometrico per sigillatura dei giunti di contraz ... m	0,020	0,64	0,01	---
	(E) [NP_M.cls resistenza C 30/37] Classe di resistenza C 30/37 (cod. TOS24_PR.P10.010.144) m3	0,150	147,00	22,05	---
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	0,180	33,67	6,06	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,180	31,83	5,73	MDO/RU
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,180	26,39	4,75	MDO/RU
	Sommano euro			57,15	
	Spese Generali 14.00% * (57.15) euro			8,00	
	Sommano euro			65,15	
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo rosso	Utili Impresa 10% * (65.15) euro			6,52	
	T O T A L E euro / m2			71,67	
	Pavimento industriale tipo L2 secondo CNR-DT 211/2014 , costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm. 15 con resistenza C30/37 con aggiunta di fibre sintetiche ad Siano comprese le lavorazioni di stesura manuale o meccanizzata e lisciatura mediante frattazzatrici a pale multiple.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [NP_M.polietilene] Doppio telo in polietilene tipo MAPEFOIL DPM 200 ditta Mapei ... m2	2,000	0,27	0,54	---
	(E) [NP_M.additivo cls_1] Agente espansivo per calcestruzzo tipo EXPANCRETE PLUS ditta ... kg	1,500	2,12	3,18	---
	(E) [NP_M.additivo cls_2] Agente riduttore di ritiro per calcestruzzo tipo MAPECURE SR ... l	0,600	9,25	5,55	---
	(E) [NP_M.fibre cls] Fibre sintetiche ad uso strutturale tipo MAPEFIBRE ST 50 TWI ... kg	0,375	17,07	6,40	---
	(E) [NP_M.quarzo rosso] Spolvero al quarzo tipo MAPETOP N AR 06 ditta Mapei o equiva ... kg	2,000	1,44	2,88	---
	(E) [NP_M.giunto PVC] Giunto provvisorio in PVC tipo CFS INSULATION JOINT ditta Ma ... m	0,020	0,10	0,00	---
Nr. 16/03/2026.0078648.E NP_pavim_c s quarzo rosso	(E) [NP_M.silicone] Silicone elastometrico per sigillatura dei giunti di contraz ... m	0,020	0,64	0,01	---
	A R I P O R T A R E			18,56	

N. C. L. TA TA TA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			18,56	
Nr. 1 NP_pavim s_ quaz gio_E	(E) [A03.007.020.a] Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezio ... di cui MDO/RU= 15.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; mc	0,150	236,30	35,45	---
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	0,180	33,67	6,06	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,180	31,83	5,73	MDO/RU
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,180	26,39	4,75	MDO/RU
	Sommano euro			70,55	
	Spese Generali 14.00% * (70.55) euro			9,88	
	Sommano euro			80,43	
	Utili Impresa 10% * (80.43) euro			8,04	
	T O T A L E euro / m2			88,47	
Nr. 1 NP_pavim s_ quaz gio_E	Pavimento industriale tipo L2 secondo CNR-DT 211/2014 , costituito da sottofondo in calcestruzzo dello spessore di cm. 15 con resistenza C30/37 con aggiunta di fibre sintetiche ad Siano comprese le lavorazioni di stesura manuale o meccanizzata e lisciatura mediante frattazzatrici a pale multiple.				
	E L E M E N T I :				
	(E) [NP_M.polietilene] Doppio telo in polietilene tipo MAPEFOIL DPM 200 ditta Mapei ... m2	2,000	0,27	0,54	---
	(E) [NP_M.additivo cls_1] Agente espansivo per calcestruzzo tipo EXPANCRETE PLUS ditta ... kg	1,500	2,12	3,18	---
	(E) [NP_M.additivo cls_2] Agente riduttore di ritiro per calcestruzzo tipo MAPECURE SR ... l	0,600	9,25	5,55	---
	(E) [NP_M.fibre cls] Fibre sintetiche ad uso strutturale tipo MAPEFIBRE ST 50 TWI ... kg	0,375	17,07	6,40	---
	(E) [NP_M.quarzo grigio] Spolvero al quarzo tipo MAPETOP N AR 06 ditta Mapei o equiva ... kg	2,000	0,98	1,96	---
	(E) [NP_M.giunto PVC] Giunto provvisorio in PVC tipo CFS INSULATION JOINT ditta Ma ... m	0,020	0,10	0,00	---
	(E) [NP_M.silicone] Silicone elastometrico per sigillatura dei giunti di contraz ... m	0,020	0,64	0,01	---
	(E) [A03.007.020.a] Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezio ... di cui MDO/RU= 15.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; mc	0,150	236,30	35,45	---
Nr. 1 NP_pavim ommi	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	0,180	33,67	6,06	MDO/RU
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,180	31,83	5,73	MDO/RU
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	0,180	26,39	4,75	MDO/RU
	Sommano euro			69,63	
	Spese Generali 14.00% * (69.63) euro			9,75	
	Sommano euro			79,38	
	Utili Impresa 10% * (79.38) euro			7,94	
	T O T A L E euro / m2			87,32	
Nr. 1 NP_pavim esina	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in Gomma colata con finitura melange, strato di base in SBR e strato superficiate in EPDM melange o equivalente, colori a scelta della ... dotto; - una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante il contenuto di riciclato.				
	E L E M E N T I :				
	(L) gomma incluso sfrido e materiali di consumo m2	1,000	128,00	128,00	
	(L) trasporto %	0,040	128,00	5,12	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,450	31,83	14,32	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	0,450	29,48	13,27	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	0,450	29,48	13,27	MDO/RU
	Sommano euro			173,98	
	Spese Generali 14.00% * (173.98) euro			24,36	
	Sommano euro			198,34	
Nr. 1 NP_pavim esina	Utili Impresa 10% * (198.34) euro			19,83	
	T O T A L E euro / m2			218,17	
Nr. 1 NP_pavim esina	Fornitura e posa di pavimentazione sintetica ottenuta formando un rivestimento mediante colata in opera dello speciale prodotto durflex® 200 sp o equivalente costituito da resine a ... : a temperatura inferiore a 10-15° C.; nelle ore più calde della giornata; in prossimità di precipitazioni atmosferiche.				
	E L E M E N T I :				
	(L) pavimentazione sintetica in resina acrilica m2	1,000	10,50	10,50	
	(L) trasporto %	0,040	10,50	0,42	
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	0,330	33,67	11,11	MDO/RU
	Sommano euro			22,03	
	A R I P O R T A R E			22,03	

N. C. L. TA R P P A	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			22,03	
Nr. 17 NP_pavimentazione sughero	Spese Generali 14.00% * (22.03) euro			3,08	
	Sommano euro			25,11	
	Utili Impresa 10% * (25.11) euro			2,51	
	T O T A L E euro / m2			27,62	
	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in Sughero colato sp.110mm, altezza di caduta 235cm, incluso presentazione di informazioni verifiche prove e documenti su installazion ... ento barriere architettoniche CONFORME ALLA NORMATIVA D RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA DEI PARCHI GIOCHI EN1176 ed EN 1177				
	E L E M E N T I:				
	(L) sughero incluso sfrido e materiali di consumo m2	1,000	211,00	211,00	
	(L) trasporto %	0,085	211,00	17,94	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,450	31,83	14,32	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	0,450	29,48	13,27	MDO/RU
Nr. 18 NP_segnaletica ca campi	Sommano euro			269,80	
	Spese Generali 14.00% * (269.80) euro			37,77	
	Sommano euro			307,57	
	Utili Impresa 10% * (307.57) euro			30,76	
	T O T A L E euro / m2			338,33	
	Realizzazione della segnaletica dei campi da tennis e da basket mediante vernice acrilica tipo Mapei TNS line TEX o equivalente				
	E L E M E N T I:				
	(L) realizzazione segnaletica a corpo	1,000	1'350,00	1'350,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	8,000	31,83	254,64	MDO/RU
	Sommano euro			1'604,64	
Nr. 19 NP_Arredatura hina	Spese Generali 14.00% * (1 604.64) euro			224,65	
	Sommano euro			1'829,29	
	Utili Impresa 10% * (1 829.29) euro			182,93	
	T O T A L E euro / a corpo			2'012,22	
	ARREDI (Cap 5)				
	Panchina in cemento bianco tipo I-BOX 2300 ditta Metalco o equivalente, in cemento HPC (High Performance Concrete) velluto - liscio naturale. Codice: 0071501				
	Dimensioni e peso: Larghezza 600mm, Lunghezza 2300mm, Peso 970kg, Altezza seduta 440mm				
	E L E M E N T I:				
	(L) arredo cadauno	1,000	1'377,00	1'377,00	
	(L) trasporto %	0,040	1'377,00	55,08	
Nr. 19 NP_Arredatura s_0	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	1,000	29,48	29,48	MDO/RU
	Sommano euro			1'461,56	
	Spese Generali 14.00% * (1 461.56) euro			204,62	
	Sommano euro			1'666,18	
	Utili Impresa 10% * (1 666.18) euro			166,62	
	T O T A L E euro / cadauno			1'832,80	
	Fornitura e posa di Attrezzo ginnico tipo Street Workout 514 (art. 1337514.00) ditta Stebo Ambiente s.r.l. o equivalente, in acciaio zincato e verniciato da cementare				
	Linea proge ... rficie antitrauma secondo normativa UNI EN 16630: 37.50 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)				
	E L E M E N T I:				
	(L) attrezzo cadauno	1,000	3'658,00	3'658,00	
	(L) trasporto (per fornitura fino a 5.000euro) cadauno	1,000	150,00	150,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	6,600	31,83	210,08	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			4'018,08	

N.Ord. TA.FPA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4'018,08	
Nr. 22 NP_c337 s_02	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	6,600 6,600	33,67 31,83	222,22 210,08	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			4'450,38	
	Spese Generali 14.00% * (4 450.38) euro			623,05	
	Sommano euro			5'073,43	
	Utili Impresa 10% * (5 073.43) euro			507,34	
	T O T A L E euro / cadauno			5'580,77	
	Fornitura e posa di Attrezzo ginnico tipo Street Workout 509 (art. 1337509.00) ditta Stebo Ambiente s.r.l. o equivalente in acciaio zincato e verniciato da cementare				
	Linea progett ... rficie antitrauma secondo normativa UNI EN 16630: 45.00 mq con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia)				
	E L E M E N T I:				
	(L) attrezzo cadauno	1,000	4'520,00	4'520,00	
Nr. 22 NP_c337 s_03	(L) trasporto (per fornitura fino a 5.000euro) cadauno	1,000	150,00	150,00	
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	11,100	33,67	373,74	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	11,100	29,48	327,23	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	11,100	29,48	327,23	MDO/RU
	Sommano euro			5'698,20	
	Spese Generali 14.00% * (5 698.20) euro			797,75	
	Sommano euro			6'495,95	
	Utili Impresa 10% * (6 495.95) euro			649,60	
	T O T A L E euro / cadauno			7'145,55	
	Fornitura e posa di Attrezzo ginnico tipo Crossfit 211 - da tassellare (art. 1335211.00TASS) ditta Stebo Ambiente s.r.l. o equivalente				
Nr. 22 NP_c337 s_03	I prodotti per l'allenamento multiplo Cros ... Superficie anti trauma secondo normativa EN 1176: con materiale sfuso (gomma colata, ghiaia, sabbia, corteccia) 36,90 mq				
	E L E M E N T I:				
	(L) attrezzo cadauno	1,000	9'238,00	9'238,00	
	(L) trasporto (per fornitura tra 5.000 e 10.000euro) cadauno	1,000	300,00	300,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	16,000	31,83	509,28	MDO/RU
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	16,000	29,48	471,68	MDO/RU
	Sommano euro			10'518,96	
	Spese Generali 14.00% * (10 518.96) euro			1'472,65	
	Sommano euro			11'991,61	
	Utili Impresa 10% * (11 991.61) euro			1'199,16	
Nr. 22 NP_c337 s_03	T O T A L E euro / cadauno			13'190,77	
	Fornitura e posa in opera n° 1 CANCELLO STANDARD pedonale L 100 cm x H 100 cm tipo CANCELLO STRADALE PEDONALE ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente, zincato e vernici ... ale 5 mm e doppio filo orizzontale 6 mm. Compresse le piantane, serratura manuale, maniglia e accessori per il montaggio.				
	E L E M E N T I:				
	(L) cancello cadauno	1,000	530,00	530,00	
	(L) trasporto %	0,040	600,00	24,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,500	31,83	47,75	MDO/RU
	Sommano euro			601,75	
	Spese Generali 14.00% * (601.75) euro			84,25	
	Sommano euro			686,00	
	Utili Impresa 10% * (686.00) euro			68,60	
Nr. 22 NP_c337 s_03	T O T A L E euro / cadauno			754,60	
	Fornitura e posa in opera di n.1 CANESTRO tipo cod. 5671/220 ditta Gammasport srl o equivalente, IMP. BASKET MONOT.TAB. STRAT. SBALZO 225 STRUTTURA IN TUBOLARE DI ACCIAIO MM 150x15 ... fissaggio alla base del collarino				
	A R I P O R T A R E				

N. C. L. TA FFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
N. 24 NP_canestro basket protezione	non sono inclusi e devono essere scelti in base al tipo di pavimentazione esistente. E L E M E N T I: (L) canestro cadauno (L) tasselli di fissaggio alla base del collarino a corpo (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 1,000 12,000	1'950,00 10,00 31,83	1'950,00 10,00 381,96	MDO/RU
	Sommano euro			2'341,96	
	Spese Generali 14.00% * (2 341.96) euro			327,87	
	Sommano euro			2'669,83	
	Utili Impresa 10% * (2 669.83) euro			266,98	
	T O T A L E euro / cadauno			2'936,81	
	Fornitura e posa di protezione canestro basket tipo cod. 5671/PR ditta GammaSport srl o equivalente, IMBOTTITURA PROT. IMP. BASKET 5671/ELIOCEL PROTEZIONI PER IMPIANTO MONOPALO SEZ ... M 10, RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO IN PVC CON TRATTAMENTO IGNIFUGO, CHIUSURA CON FASCIA IN VELCRO SU TUTTA L'ALTEZZA. E L E M E N T I: (L) imbottitura palo cadauno (L) trasport % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 0,200	550,00 550,00 31,83	550,00 22,00 6,37	
	Sommano euro			578,37	
	Spese Generali 14.00% * (578.37) euro			80,97	
N. 25 NP_cartello arco	Fornitura e posa di Cartello informativo incluso telatio di supporto tipo Telaio supporto cartello e Cartello Linea Urbis cartelli (cod. 9050040.00 e cod. 9050040.90) ditta Stebo A ... f vettoriale oppure immagine jpg ad alta risoluzione. In mancanza di questi presupposti il prezzo va quantificato ad HOC E L E M E N T I: (L) telaio di supporto cadauno (L) cartello cadauno (L) trasporto % (L) plinti incluso scavo a corpo (E) [M01.001.010] Specializzato edile plinti incluso scavo ora	1,000 1,000 0,040 1,000 4,000	143,50 217,00 360,50 50,00 31,83	143,50 217,00 14,42 50,00 127,32	MDO/RU
	Sommano euro			552,24	
	Spese Generali 14.00% * (552.24) euro			77,31	
	Sommano euro			629,55	
	Utili Impresa 10% * (629.55) euro			62,96	
	T O T A L E euro / cadauno			692,51	
	Fornitura e posa di corpo illuminante su palo composto da: 1_Corpo illuminante ISION R 3 24,5W 3914lm 3000K OTTICA ASIMMETRICA (codice ISRB1H2052NL0001) ditta GDS Lighting o equiva ... lla gamma unificata RAL. Diametro a terra: 95mm, diametro superiore 60mm. Ancoraggio a terra secondo le schede tecniche. E L E M E N T I: (L) corpo illuminante cadauno (L) palo cadauno (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	1,000 1,000 0,040 1,000 1,000	380,00 626,00 1'006,00 31,83 29,48	380,00 626,00 40,24 31,83 29,48	
	Sommano euro			1'107,55	
	Spese Generali 14.00% * (1 107.55) euro			155,06	
	Sommano euro			1'262,61	
	Utili Impresa 10% * (1 262.61) euro			126,26	
	A R I P O R T A R E				

N. C. L. TA TA TA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / cadauno			1'388,87	
Nr. 2 NP_r 0cm, m	Fornitura e posa in opera di rete H100cm, filo sp. 3.2mm, con corrimano, tipo RETE CAPO-HORN H 103cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 3,2 mm, m ... di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia, compreso nella lavorazione anche corrimano di diametro di 60 mm E L E M E N T I: (L) rete m (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 0,500	37,70 37,70 31,83	37,70 1,51 15,92	MDO/RU
	Sommano euro			55,13	
	Spese Generali 14.00% * (55.13) euro			7,72	
	Sommano euro			62,85	
	Utili Impresa 10% * (62.85) euro			6,29	
	T O T A L E euro / m			69,14	
Nr. 2 NP_r 0cm, m	Fornitura e posa in opera di rete H100cm, filo sp. 4.2mm, con corrimano, tipo RETE CAPO-HORN H 103cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 4,2 mm, m ... di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia, compreso nella lavorazione anche corrimano di diametro di 60 mm E L E M E N T I: (L) rete m (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 0,500	52,00 52,00 31,83	52,00 2,08 15,92	MDO/RU
	Sommano euro			70,00	
	Spese Generali 14.00% * (70.00) euro			9,80	
	Sommano euro			79,80	
	Utili Impresa 10% * (79.80) euro			7,98	
	T O T A L E euro / m			87,78	
Nr. 2 NP_r 0cm, m	Fornitura e posa in opera di rete H300cm, filo sp. 3.2mm, tipo RETE CAPO-HORN H 300 cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 3,2 mm, maglia 50x50 m ... O FORATO ad interasse 2,5 ml c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia. E L E M E N T I: (L) rete m2 (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 1,000	113,70 113,70 31,83	113,70 4,55 31,83	MDO/RU
	Sommano euro			150,08	
	Spese Generali 14.00% * (150.08) euro			21,01	
	Sommano euro			171,09	
	Utili Impresa 10% * (171.09) euro			17,11	
	T O T A L E euro / m2			188,20	
Nr. 3 NP_r 0cm, m	Fornitura e posa in opera di rete H300cm, filo sp. 4.2mm, tipo RETE CAPO-HORN H 300 cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 4,2 mm, maglia 50x50 mm ... RO FORATO ad interasse 2,5 ml c.ca. La rete verrà tesa con fili di tensione, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia. E L E M E N T I: (L) rete m2 (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 1,000	133,00 133,00 31,83	133,00 5,32 31,83	MDO/RU
	Sommano euro			170,15	
	Spese Generali 14.00% * (170.15) euro			23,82	
	Sommano euro			193,97	
	Utili Impresa 10% * (193.97) euro			19,40	
	T O T A L E euro / m2			213,37	
	A R I P O R T A R E				

N. C. L. TA. FPA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 3 NP_rete 0cm, sp. 3,2mm m	Fornitura e posa in opera di rete H400cm, filo sp.3.2mm + rete nylon, tipo RETE CAPO-HORN H 300cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 3,2 mm, magl ... e, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia In aggiunta alla lavorazione anche rete nylon h 100 maglia 13X13 cm VERDE. E L E M E N T I: (L) rete m2 (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 1,250	126,00 126,00 31,83	126,00 5,04 39,79	MDO/RU
	Sommano euro			170,83	
	Spese Generali 14.00% * (170.83) euro			23,92	
	Sommano euro			194,75	
	Utili Impresa 10% * (194.75) euro			19,48	
	T O T A L E euro / m2			214,23	
	Fornitura e posa in opera di rete H400cm, filo sp.4.2mm + rete nylon, tipo RETE CAPO-HORN H 300cm ditta Retissima Emilia Romagna s.r.l. o equivalente con filo spessore 4,2 mm, magl ... e, fili di legatura e tiranti ad ogni traccia.in aggiunta alla lavorazione anche rete nylon h 100 maglia 13X13 cm VERDE. E L E M E N T I: (L) rete m2 (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 0,040 1,250	144,50 144,50 31,83	144,50 5,78 39,79	
	Sommano euro			190,07	
	Spese Generali 14.00% * (190.07) euro			26,61	
Nr. 3 NP_rete tennis s	Fornitura e posa in opera di rete tennis incluso pali in acciaio, rete, paletti per nastro centrorete tipo art. 8820, 8824, 8822, 8828 ditta GammaSport srl o equivalente. 1_PALI ... va bene per gare nazionali e internazionali 3_COPPIA PALETTI PER SINGOLO NASTRO CENTRORETE CON GANCIO T1 IN CANAPONE E L E M E N T I: (A) [NP_rete tennis_pali] n.2 PALI TENNIS TUBO ACCIAIO CON BOSSOLE DA INTERRARE tipo P ... a corpo (A) [NP_rete tennis_rete] RETE TENNIS tipo Rete art. 8824 ditta GammaSport srl o equiv ... cadauno (A) [NP_rete tennis_paletti] COPPIA PALETTI PER SINGOLO NASTRO CENTRORETE CON GANCIO T1 I ... cadauno (L) trasporto % (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	1,000 1,000 1,000 0,040 4,000	303,00 239,00 71,20 613,20 31,83	303,00 239,00 71,20 24,53 127,32	AN AN AN MDO/RU
	Sommano euro			765,05	
	Spese Generali 14.00% * (765.05) euro			107,11	
	Sommano euro			872,16	
	Utili Impresa 10% * (872.16) euro			87,22	
	T O T A L E euro / cadauno			959,38	
	COPPIA PALETTI PER SINGOLO NASTRO CENTRORETE CON GANCIO T1 IN CANAPONE tipo cod. 8822 e 8828 ditta GammaSport srl o equivalente E L E M E N T I: (L) paletti a corpo	1,000	71,20	71,20	
	Sommano euro			71,20	
	Spese Generali 14.00% * (71.20) euro			9,97	
Nr. 3 NP_rete s_paletti				81,17	
	Sommano euro			8,12	
	T O T A L E euro / cadauno			89,29	
	A R I P O R T A R E				

N. C. TA. FPA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 3 NP_r s_pali	n.2 PALI TENNIS TUBO ACCIAIO CON BOSSOLE DA INTERRARE tipo Pali art. 8820 ditta GammaSport srl o equivalente, PROFILO A SEZIONE QUADRATA MM 80x80, VERNICIATI, COMPLETI DI MACCHINE ... MIDE TRONCA H CM 80, BASE INFERIORE CM 60X60, BASE SUPERIORE CM 50X50. --- DISTANZA MT 12,80 centro palo-centro palo E L E M E N T I: (L) pali tennis a corpo	1,000	303,00	303,00	
				303,00	
				42,42	
				345,42	
				34,54	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (303.00) euro				
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (345.42) euro				
	T O T A L E euro / a corpo			379,96	
Nr. 3 NP_r s_rete	RETE TENNIS tipo Rete art. 8824 ditta GammaSport srl o equivalente , rete TORNEO-SUPER T028 DIAM. MM. 4,5, PESO GR. 5500, NASTRO IN COTONE 55 MM, COMPLETA DI CAVETTO IN ACCIAIO RICOPERTO DIAM. MM 5, LUNGHEZZA MT 12,80. Rete regolamentare va bene per gare nazionali e internazionali E L E M E N T I: (L) rete tennis cadauno	1,000	239,00	239,00	
				239,00	
				33,46	
				272,46	
				27,25	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (239.00) euro				
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.46) euro				
	T O T A L E euro / cadauno			299,71	
	A R I P O R T A R E				