



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE



Responsabile Unico di Progetto
Arch. Anna Ferrara

Progettazione Architettonica
Arch. Anna Masciarelli

Progettazione Impianti Meccanici
Studio Consultec di Cavalieri Oreste

Progettazione Impianti Elettrici
Studio Consultec di Cavalieri Oreste

Cordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Ing. Maurizio Ciociola

CUP I98C24000480004 - CUI L00162210348202500027

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	16.04.2025	emissione	Geom. C.Capra	Arch. A.Masciarelli	Arch. A.Ferrara
02					
03					
04					
05					
06					

Documenti generali

titolo elaborato:

Elenco prezzi unitari

elaborato:

PFTE.EPU

formato A4

scala ---

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
-----	---------------	-------------	------	----------	------------------	-----

OPERE ARCHITETTONICHE

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE

1	E.R. 2026 - B01.016.015	RIMOZIONE PAVIMENTO CERAMICA - Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla	mq	€ 10,10	78	100
2	E.R. 2026 - B01.016.085	RIMOZIONE RIVESTIMENTO CERAMICA - Demolizione di rivestimento in ceramica	mq	€ 8,18	78	100
3	E.R. 2026 - B01.013.005	RIMOZIONE INTONACO - Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	mq	€ 16,84	78	100
4	E.R. 2026 - B01.022.005.b	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO - Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso; per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso	mq	€ 10,10	78	100
5	E.R. 2026 - B01.016.005.a	DEMOLIZIONE BASAMENTO IN C.A. FOTOVOLTAICO - Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; senza recupero di materiale	mq	€ 16,84	78	100
6	E.R. 2026 - B01.064.005.f	DISCARICA DEMOLIZIONI EDILI - Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione; rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04)	t	€ 21,71	0	0
7	E.R. 2026 - B01.028.005.a	RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA - Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte; manto bituminoso monostrato	mq	€ 3,56	78	100
8	E.R. 2026 - B01.028.010	RIMOZIONE BOCCHETTONE COPERTURA - Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica	cad	€ 5,94	78	100
9	E.R. 2026 - B01.064.005.g	DISCARICA GUAINA BITUMINOSA - Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione; miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02)	t	€ 21,56	0	0

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
10	E.R. 2026 - B01.025.035	RIMOZIONE LATTONERIA - Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso	m	€ 8,42	78	100
11	E.R. 2026 - B01.034.015	RIMOZIONE PORTA INTERNA - Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	€ 17,82	78	100
12	E.R. 2026 - B01.037.010.a	RIMOZIONI TUBAZIONI IDRICHE - Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere; tubazioni di impianto idrico	m	€ 4,49	78	100
13	E.R. 2026 - B01.049.020.c	RIMOZIONE CANALINE ELETTRICHE - Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento; fino a 50 mm	m	€ 4,02	78	100
14	E.R. 2026 - E.70.10.20.001	SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - Opera di smontaggio / smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con: - recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato. - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti; Smantellamento impianto ordinario - RECUPERARE I CORPI ILLUMINANTI PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO	mq	€ 3,98	71	0
15	E.R. 2026 - E.70.10.01.002	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI - Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m - RECUPERARE I CORPI ILLUMINANTI PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO	cad	€ 19,80	76	0
16	E.R. 2026 - B01.037.005.c	RIMOZIONE WC - Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)	cad	€ 89,57	78	100
17	E.R. 2026 - B01.037.005.e	RIMOZIONE LAVABO - Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola	cad	€ 57,84	78	100
18	E.R. 2026 - B01.037.015.a	RIMOZIONE RUBINETTERIE ETC. - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: rubinetto singolo sino a Ø 3/4"	cad	€ 4,49	78	100

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
19	E.R. 2026 - B01.043.005.a	RIMOZIONE POMPA DI CALORE - Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica; macchina interna a parete alta o soffitto	cad	€ 122,97	78	100
20	E.R. 2026 - B01.043.025	RIMOZIONE TUBAZIONI POMPA DI CALORE E/O SOLARE TERMICO - Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unità interne e le motocondensanti esterne degli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica	m	€ 4,10	78	100
21	E.R. 2026 - B01.040.005	RIMOZIONE ACCUMULO ACQUA E VASO ESPANSIONE - Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W - - INCLUSI I COSTI DI SMALTIMENTO RAEE	cad	€ 160,98	78	100
22	E.R. 2026 - B01.034.025	RIMOZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI E PANNELLI SOLARI-TERMICI - Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi - INCLUSI I COSTI DI SMALTIMENTO RAEE	mq	€ 24,95	78	100
23	E.R. 2026 - B01.040.020.c	RIMOZIONE SEMAFORI AREA TERRAZZO - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre; da 13 a 20 elementi, per radiatore - INCLUSI I COSTI DI SMALTIMENTO RAEE	cad	€ 26,56	78	100
24	NP1	SMALTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICO, TERMICO SOLARE - Il codice CER 160214 identifica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non pericolose, provenienti da uffici, abitazioni e attività commerciali, escludendo componenti pericolosi. Lo smaltimento va affidato ad aziende specializzate o isole ecologiche.	t	€ 400,00	0	0
25	E.R. 2026 - B01.061.020	CARICO MATERIALE DEMOLIZIONE AUTOCARRO - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	€ 40,41	78	100
26	E.R. 2026 - B01.061.005	TRASPORTO MATERIALE DEMOLIZIONE - Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 61,05	53	68
OPERE EDILI E DI FINITURA						
27	E.R. 2026 - A05.007.023.c	MURATURA PERIMETRALE 35cm - Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte; blocchi con incastri verticali maschio-femmina, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona sismica; spessore 35 cm	mq	€ 119,71	28	36

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
28	E.R. 2026 - A05.007.023.e	MURATURA PERIMETRALE 45cm - Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte; blocchi con incastri verticali maschio-femmina, percentuale di foratura $\leq 55\%$, per murature di tamponamento o portanti anche in zona sismica; spessore 45 cm	mq	€ 150,42	24	30
29	E.R. 2026 - A11.001.050.a	GUAINA BITUMINOSA TAGLIAMURO - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli; armata in feltro di vetro, spessore 3 mm	mq	€ 12,47	35	45
30	E.R. 2026 - A10.019.150.b	ISOLAMENTO TERMICO PER PONTI TERMICI - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne/interne già preparate e per correzione di ponti termici, eseguito con pannelli sandwich in poliuretano espanso costituiti da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato, resistenza a compressione ≥ 150 kPa, alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu 56$, provvisto di ETA, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conforme alla norma UNI EN 13165, conducibilità termica $\lambda_D = 0,024 \div 0,028$ W/mK, dimensioni 1.200 x 600 mm, compresi primer pigmentato, intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 150 g/mq, con incollaggio e fissaggio meccanico con adeguati tasselli, escluso rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema; spessore 50 mm, conducibilità termica $\lambda_D 0,028$ W/mK	mq	€ 77,38	31	39
31	E.R. 2026 - B01.007.005.a	TAGLIO ASFALTO - Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm	m	€ 2,62	60	77
32	E.R. 2026 - C01.058.015.a	FRESATURA ASFALTO - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.	mq	€ 1,26	38	49
33	E.R. 2026 - C01.004.005.a	SCAVO - Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 6,97	34	43

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
34	E.R. 2026 - A01.010.005.a	TRASPORTO MATERIALE SCAVI - Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	mc/km	€ 1,31	27	34
35	E.R. 2026 - B01.064.005.e	DISCARICA MATERIALE DA SCAVI - Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione; terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04)	t	€ 19,31		
36	E.R. 2026 - D02.019.005.g	CONTROTUBO LINEA INTERRATA ALLACCIO ACQUEDOTTO E ALLACCIO ELETTRICO - Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, Ø esterno: 125 mm	m	€ 12,46	44	56
37	E.R. 2026 - C02.019.080.b	POZZETTO ALLACCIO ELETTRICO - Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro; pedonale, diaframmato; 600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg	cad	€ 187,98	46	59
38	E.R. 2026 - C02.019.075.a	POZZETTO ALLACCIO ACQUEDOTTO + POZZETTO PERDENTE - Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro; pedonale, non diaframmato; 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg	cad	€ 114,09	57	73
39	E.R. 2026 - C02.019.150.a	CHIUSINO GHISA - Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucchiolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa	cad	€ 134,49	24	31

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
40	E.R. 2026 - C02.019.150.c	CHIUSINO GHISA - Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto; telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa	cad	€ 244,36	13	17
41	E.R. 2026 - C02.001.015	RINFIANCO TUBAZIONI INTERRATE - Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	mc	€ 35,25	10	13
42	E.R. 2026 - C01.019.012.b	STABILIZZATO - Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento: misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc	mc	€ 47,06	16	20
43	E.R. 2026 - C01.022.015.a	PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero rigenerato con attivanti chimici funzionali (30% fino ad un massimo di 45% per bitume tal quale, 20% fino ad un massimo di 45% per bitume modificato o bitume tal quale + compound polimerico), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera inferiori all'8%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso; miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela; spessore compresso fino a 5 cm	mq	€ 14,66	7	9

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
44	E.R. 2026 - C01.022.015.b	PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero rigenerato con attivanti chimici funzionali (30% fino ad un massimo di 45% per bitume tal quale, 20% fino ad un massimo di 45% per bitume modificato o bitume tal quale + compound polimerico), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera inferiori all'8%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso; miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela; per ogni cm in più di spessore	mq	€ 3,68	12	15
45	E.R. 2026 - C01.022.005.a	EMULSIONE BITUMINOSA - Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	mq	€ 1,49	34	44
46	E.R. 2026 - D02.049.040.e	ARMADIO GRUPPO DI MISURA ELETTRICITA' - Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura a doppia barretta, grado di protezione IP 66, isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p); 700 x 500 x 250 mm	cad	€ 826,60	4	5
47	E.R. 2026 - A17.028.016.f	SERRAMENTO ESTERNO FINESTRA - Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB; finestra a 2 ante, a battente	mq	€ 714,92	12	15
48	E.R. 2026 - A17.028.016.i	SERRAMENTO ESTERNO PORTAFINESTRA - Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 µ, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK (adatto per applicazione in zona climatica E); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB; portafinestra 2 ante, a battente	mq	€ 610,65	17	22

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
49	E.R. 2026 - A08.013.005.b	INTONACO - Intonaco civile costituito da primo strato di rinzafo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana ed inerti silicei e calcarei di granulometria ≤ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana, inerti silicei e calcarei di granulometria ≤ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti silicei o calcarei di granulometria ≤ 0,5 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale paraspigolo	mq	€ 35,52	30	38
50	E.R. 2026 - A08.010.020	INTONACO ZOCCOLO - Intonaco grezzo fratazzato microporoso, igroscopico, naturale e traspirante, previa piccola sbruffatura localizzata con intonaco di rinzafo e successivo strato con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana e inerti silicei e calcarei di granulometria ≤ 2,5 mm, per uno spessore totale medio di 2 cm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP CSII W1 e a norma UNI EN 459-1, permeabilità al vapore acqueo μ ≤ 6, reazione al fuoco Euroclasse A1, applicato a mano	mq	€ 42,85	45	57
51	E.R. 2026 - A07.037.005.d	LATTONERIA - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	€ 26,04	38	48
52	E.R. 2026 - A07.037.040.a	SUPPORTO GRONDA - Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto: in acciaio zincato	cad	€ 6,56	40	51
53	E.R. 2026 - A11.001.110.c	GUAINA IMPERMEABILIZZANTE - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli; 'due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia	mq	€ 38,75	23	29
54	E.R. 2026 - A11.001.085.b	VERNICE RIFLETTEENTE - SRI > 0,65 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani; a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde	mq	€ 3,64	41	52
55	NP2	BOCCHETTONI ORIZZONTALI - Fornitura e posa di bocchettone orizzontali tipo DERBIDRAIN H, preassemblati in acciaio Inox e flangia in membrana Derbigum che assicura il perfetto deflusso delle acque piovane di diametro interno 85 mm, diametro esterno 90 mm e lunghezza del tubo pari a 400 mm	cad	€ 120,00	23	29
56	NP3	SFIATI - Fornitura e posa di sfiati tipo DERBITUBE realizzati in acciaio inossidabile con terminale a gomito in PVC, con flangia in membrana DERBIGUM di diametro pari a 75 mm	cad	€ 110,00	23	29

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
57	E.R. 2026 - A09.013.035	CONTROSOFFITTO FIBRA - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforati verniciati, reazione al fuoco classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 70%, spessore 13 mm, REI 120, assorbimento acustico α_w 0,10(L) secondo EN ISO 10848-2, con bordi dritti, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi)	mq	€ 30,03	37	47
58	E.R. 2026 - A09.004.005.a	"MANTOVANE" CONTROSOFFITTO - Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti; spessore lastra 12,5 mm	mq	€ 27,98	53	68
59	E.R. 2026 - A15.001.005	MASSETTO INTERNO PAVIMENTO - Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm ² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm	mq	€ 26,73	47	60
60	E.R. 2026 - A15.016.110	PAVIMENTO INTERNO - Pavimento in gres porcellanato fine, per spazi pubblici e commerciali di grande traffico, interni e esterni, a norma UNI EN 14411, tinta unita, 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm, superficie semilucida, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti	mq	€ 86,13	26	33
61	E.R. 2026 - A16.001.008.a	RIVESTIMENTO WC - Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto tinta unita superficie lucida	mq	€ 67,74	43	55
62	NP4	PORTA INTERNA - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifi ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm; con anta cieca liscia; laccata bianca; GRIGLIA DI AERAZIONE	cad	€ 370,00	9	11
63	E.R. 2026 - A16.022.065	BATTISCOPA - Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	m	€ 6,97	16	21
64	E.R. 2026 - A20.001.010	PREPARAZIONE PARETI - Preparazione delle superfici murarie: Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie - ESCLUSE LE NUOVE PARETI	mq	€ 5,03	59	75

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
65	E.R. 2026 - A20.010.005.a	TINTEGGIO INTERNO - Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse; su superfici interne; a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio	mq	€ 8,47	66	84

66	E.R. 2026 - A20.010.010.a	TINTEGGIO ESTERNO - Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse; su superfici esterne; vinilacrilica traspirante	mq	€ 7,29	61	78
----	---------------------------	---	----	--------	----	----

COSTI DELLA SICUREZZA

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

		PREFABBRICATO PER UFFICI E SPOGLIATOI - Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza; 240 x 270 x 240	cad			
67	E.R. 2026 - F01.022.005.a	per i primi 30 giorni lavorativi		€ 215,26	50	64
68	E.R. 2026 - F01.022.005.b	ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)		€ 39,85	53	68

		PREFABBRICATO USO MAGAZZINO - Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza; 240 x 540 x 240 cm:	cad			
69	E.R. 2026 - F01.022.005.e	per i primi 30 giorni lavorativi		€ 228,82	58	74
70	E.R. 2026 - F01.022.005.f	ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)		€ 51,86	63	80

71	E.R. 2026 - F01.022.045	BAGNO CHIMICO - Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo	cad	€ 132,92	24	31
----	-------------------------	--	-----	----------	----	----

72	E.R. 2026 - N04.025.005.a	ESTINTORE - Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori; da 6 kg	cad	€ 15,96	10	13
----	---------------------------	---	-----	---------	----	----

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
		RECINZIONE CANTIERE TIPO "PASINI" - Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura.	m			
73	E.R. 2026 - F01.025.005.a	allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		€ 1,38	60	77
74	E.R. 2026 - F01.025.005.b	costo di utilizzo mensile		€ 0,61	0	0
		CANCELLO DI CANTIERE - Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:	cad			
75	E.R. 2026 - F01.025.035.a	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese		€ 46,73	42	54
76	E.R. 2026 - F01.025.035.b	cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo		€ 10,28	21	27
77	E.R. 2026 - F01.025.030	RETE ARANCIONE - Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.	mq	€ 5,32	40	51
78	E.R. 2026 - F01.025.050.a	TRANSENNA TUBOLARE PROVVISORIA - Transenna modulare con struttura in tubo tondo e lamiera di ferro zincata a caldo, piedi orientabili e smontabili, attacchi laterali antisfilamento, altezza 110 cm: larghezza 200 cm.	cad	€ 2,56	0	0
79	E.R. 2026 - F01.040.020	PIASTRE METALLICHE - Piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare sotto le macchine operatrici per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo	cad	€ 3,29	21	21
SEGNALETICA DI SICUREZZA						
80	E.R. 2026 - F01.028.005.d	CARTELLI DI PERICOLO - Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile; triangolare, lato 350 mm	cad	€ 0,39	0	0
81	E.R. 2026 - F01.028.010.d	CARTELLI DI DIVIETO - Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm	cad	€ 1,29	0	0
82	E.R. 2026 - F01.028.015.d	CARTELLI DI OBBLIGO - Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm	cad	€ 3,83	0	0

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
83	E.R. 2026 - F01.028.020.d	CARTELLI ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile; monofacciale fotoluminescente. 370 x 170 mm	cad	€ 1,71	0	0
84	E.R. 2026 - F01.028.040.e	CARTELLI CASSETTA PRONTO SOCCORSO - Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile; monofacciale fotoluminescente; 250 x 310 mm	cad	€ 2,28	0	0
85	E.R. 2026 - F01.028.050	POSIZIONAMENTO CARTELLI - Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	€ 7,21	64	82

PONTEGGI A TELAIO

		PONTEGGI A TELAIO - Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata	mq			
86	E.R. 2026 - F01.052.005.a	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni		€ 10,73	61	78
87	E.R. 2026 - F01.052.005.b	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite		€ 3,18	16	20
88	E.R. 2026 - F01.052.005.c	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere		€ 4,17	77	98

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI

		PIANI DI LAVORO - Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale) - LAVORAZIONI IN COPERTURA	mq			
89	E.R. 2026 - F01.055.005.a	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori		€ 5,16	55	70
90	E.R. 2026 - F01.055.005.b	per ogni mese o frazione di mese successivo		€ 1,55	0	0

PROTEZIONI PER PONTEGGI

91	E.R. 2026 - F01.061.010	RETE SICUREZZA SOMMITA' PONTEGGIO - Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori	m	€ 3,21	66	84
----	-------------------------	--	---	--------	----	----

TRABATTELLI

ADEGUAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI VIA LAZIO (CUP I98C24000480004 – CUI L00162210348202500027)

ELENCO PREZZI UNITARI

Nr.	Rif.to Prezzi	Descrizione	u.m.	P. Unit.	Mdo senza 27,60%	Mdo
		TRABATTELLO MOBILE - Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo	cad			
92	E.R. 2026 - F01.064.005.a	per altezze fino a 3,6 m		€ 72,13	52	66
93	E.R. 2026 - F01.064.005.b	per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo		€ 7,02	0	0

PRESIDI SANITARI

94	E.R. 2026 - F01.097.010.b	CASSETTA MEDICAZIONE - Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm	cad	€ 5,20	0	0
----	---------------------------	--	-----	--------	---	---

IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE

95	E.R. 2026 - E.02.15.01.001	IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - QUADRO ASC PER CANTIERE. Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), GWT 650°C, installazione a palo / parete / pavimento Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e l'allacciamento all'impianto, le targhette identificative, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VIUOTO 12 MODULI	cad	€ 484,46	3	0
----	----------------------------	--	-----	----------	---	---

PROCEDURE DI SICUREZZA PREVISTE DAL PSC

96	NP5	RIUNIONI - Incidenza riunioni di coordinamento secondo previsioni PSC - Incidenza media pro capite partecipanti oraria. Oneri per la durata del cantiere	cad	€ 25,00	0	0
----	-----	--	-----	---------	---	---