



COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

responsabile unico del progetto
arch. NICOLA SIMBOLI

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico
arch. ELENA CAVATORE

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinatore sicurezza in progettazione
arch. CORRADO SIGNORINI

Parma Infrastrutture S.p.a.

OPERE COMPLEMENTARI EDIFICIO "IL PORTICO" STRADA QUARTA

CUP D92B26000100005 - CUI L02346630342202600015

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G

10

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere complementari edificio "Il Portico" (CUP D92B26000100005 – CUI L02346630342202600015)

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture

Data, 25/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Impianti meccanici (SpCat 1)								
	Idrico sanitario (Cat 3)								
	Porcellana rubinetteria accessori (SbCat 6)								
1 / 24 AP-M-021	BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPNL SB4 135 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno A6, completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 6 - Porcellana rubinetteria accessori 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'503,80	1'503,80
2 / 25 AP-M-022	BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPNR SB4 135 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno C7, completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 6 - Porcellana rubinetteria accessori 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'503,80	1'503,80
3 / 26 AP-M-023	BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPK BM900 Fornitua e posa di box doccia c.s.d. da installare nel bagno L2, completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 6 - Porcellana rubinetteria accessori 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'182,53	1'182,53
4 / 27 AP-M-024	BOX DOCCIA DUKA MULTI-S GFPK BM800 Fornitua e posa di box doccia c.s.d., completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 6 - Porcellana rubinetteria accessori 5,00						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	1'141,45	5'707,25
	Parziale Porcellana rubinetteria accessori (SbCat 6) euro								9'897,38
	A R I P O R T A R E								9'897,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9'897,38
5 / 50 C02.004.045. a	Irrigazione (SbCat 8) Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10): Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 20,00						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	6,99	139,80
6 / 51 C02.004.050. a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): Ø nominale di 32 mm, spessore 3 mm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 30,00						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	5,18	155,40
7 / 52 D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, Ø esterno: 125 mm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 30,00						30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	12,46	373,80
8 / 53 AP.IR.01	Pozzetto in resina Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di pozzetti in resina sintetica costruiti con materiale termoplastico rigido a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo. Pozzetto circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: Altezza: 25 cm., Diametro								
	A R I P O R T A R E								10'566,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10'566,38
9 / 54 AP.IR.02	inferiore: 32-34 cm., Diametro superiore: 23 cm Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 2,00						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	42,91	85,82
	Elettrovalvole Fornitura e posa in opera di elettrovalvola, a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V. cc. con solenoide bistabile per sistemi a batteria, corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico, regolatore di flusso, compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica, la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico, l'installazione della valvola, l'allacciamento alla rete idrica, il collegamento degli automatismi e il collaudo. Elettrovalvola in linea con solenoide bistabile Attacco alla rete: diam. 1" F Campo di portata: 13÷ 115 l/m' Campo di pressione: 0,7 ÷ 10.5 Kg/cmq. Perdita di carico: 0,08 ÷ 0,7 Kg/cmq. Con programmatore incorporato per l'installazione anche di pozzetto Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 2,00						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	280,46	560,92
10 / 55 AP.IR.03	Sensore pioggia: Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 2,00						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	137,30	274,60
11 / 56 AP.IR.04	Programmatore a batteria. Fornitura e posa di programmatore elettronico modulare con alimentazione a batteria, idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.c.c., con le seguenti caratteristiche:Programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando della pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione.								
	A R I P O R T A R E								11'487,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								11'487,72
12 / 57 AP.IR.05	Specifiche :Alimentazione : 9-14 V c.c. Output : 9-14 V c.c. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 2,00	cadauno					2,00	385,04	770,08
	SOMMANO...						2,00		
	Microirrigazione. Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante provvista di gocciolatore in polietilene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. L'elevata affidabilità e precisione del gocciolatore autocompensante, dotato di un filtro in ingresso e ai larghi passaggi, conferisce all'ala gocciolante un'elevata resistenza all'occlusione e ne consente l'uso anche con acque molto "cariche" e/o di bassa qualità. Campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a. Compreso: la fornitura dei materiali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte e il collaudo. Ala gocciolante, portata 2,3 litri/h, da 0,5 a 4,0 atm. Diametro 17, distanza tra i gocciolatori cm. 30. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno. Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie SpCat 1 - Impianti meccanici Cat 3 - Idrico sanitario SbCat 8 - Irrigazione 60,00	m					60,00	3,28	196,80
	SOMMANO...						60,00		
	Parziale Irrigazione (SbCat 8) euro Parziale Idrico sanitario (Cat 3) euro Parziale Impianti meccanici (SpCat 1) euro								2'557,22 12'454,60 12'454,60
	A R I P O R T A R E								12'454,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'454,60
13 / 28 AP-E-125	Impianti elettrici (SpCat 2) Impianti elettrici (Cat 2) Impianto fotovoltaico (SbCat 7) Pannello fotovoltaico Ppicco:500 Wp; η m (%) : 20,7; NOCT: 43 °C (± 2 K); UMPP: 42,8V; -IMPP: 11,69A; UOC: 51,7V; ISC: 12,28A; Marca: Trina Solar mod.: Vertex TSM-DE18M.08(II) 500Wp o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 45,00						45,00		
	SOMMANO...	cadauno					45,00	148,79	6'695,55
14 / 29 AP-E-126	Ecocontributo RAEE cad pannello Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 45,00						45,00		
	SOMMANO...	cadauno					45,00	3,17	142,65
15 / 30 AP-E-127	Fornitura e posa in opera di: Ottimizzazatore Flex MLPE disponibile come unità add-on [Predictive IV Technology (PIV)], che consente adozione di: lunghezze di stringa disuguali, orientamenti misti oismatch; ombreggiamenti con un ridotto rapporto del setback. Il dispositivo consente l'inserzione plug and play nell'impianto il monitoraggio a livello di modulo e lospegnimento rapido di sicurezza in conformità al NEC 2014, 2017, 2020. Adatto per moduli fotovoltaici conpotenza fino a 700W e comunicazione via wireless con il TAP & CCA. Garanzia di 25 anni. PMAX: 700 W; IMP /ISC :15 A/20 A; IMAX:15 A VMP: 16 - 80 V; VMAX 1000 V/1500 V efficienza:99,6% Marca: TigoEnergy mod.: TS4-A-O o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 45,00						45,00		
	SOMMANO...	cadauno					45,00	60,79	2'735,55
16 / 31 AP-E-128	Fornitura e posa in opera di: Convertitore statico unidirezionale (inverter) con uscita trifase per l'immissione di energia solare ricavata dal processo fotovoltaico nella rete a bassa tensione. INGRESSO Vc.c. (IN) n. ingressi (MPP): 2 [MPPT1: A+B; MPPT2:A+B] "Imax. (MPP:1/2): 25/25 A" "Imax. c.c.(MPP:1/2): 30/30 A" "Udc start c.c.: 250 V" "Udc,r nom. c.c.: 600 V" "Udc max. c.c.: 1000 V"								
	A R I P O R T A R E								22'028,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								22'028,35
	"Pmax. c.c. x MPPT: 15.000 W" USCITA Vc.a. (OUT) "Pnom. c.a.: 20.000 W" "Pmax. c.a.: 22.000 VA" "Imax. c.a.: 32 A" "Vmax c.a.: 400 V (3F+N)" "Frequenza: 50 Hz" "cos φ: 0.8 ind. / 1 capac. " "Protez. interfaccia: NO" Conforme a norma: IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB-T32004/IEC62040-1; EN 61000-1; EN 61000-1. La fornitura si intende comprensiva di trasporto in loco, e di tutti gli accessori per l'installazione a parete , nonché tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante ecollaudato. Tipo: ZCS Mod.: 3PH HYD20000 ZSS art.: ZZT-HYD20.0-3PH o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4'081,90	4'081,90
17 / 32 AP-E-129	Fornitura e posa in opera di: sistema di batterie con tensione operativa compresa tra 45.6 ~ 56.16V. L'armadio è utilizzato per l'accumulo di energia elettrica per l'uso in applicazioni domestiche e può essere usato insieme ad un PCS ad alta tensione per accumulare energia elettrica per la casa "Tecnologia: Litio Ferro Fosfato " "Capacità 1 modulo: 5.12 kWh" "Q.tà moduli: 3" "Armadio: BDU protez. alta tensione ZZT-ZBT5K-BDU" L'energia totale della batteria è di 15kWh Dimensioni (LxPxAl): 708x170x152 mm. Peso: 161kg La fornitura si intende comprensiva di trasporto in loco, e di tutti gli accessori per l'installazione a parete , nonché tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. Tipo: ZCS Mod.: AZZURRO HV ZBT 5K art.:ZZT-ZBT5K-ES15 o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	8'591,65	8'591,65
18 / 33 AP-E-130	Fornitura e posa in opera di: datalogger ottimizzatori in grado di raccogliere i dati di 360 Smart Module che supporta reti cablate e wireless. Il sistema controlla e gestisce le funzioni di monitoraggio e sicurezza, nonché configurazioni e commissioning realizzabili con l'app SMART; inoltre può monitorare dispositivi di terze parti via Modbus. La fornitura si intende comprensiva di settaggi in loco, e di tutti gli accessori per l'installazione a parete , nonché tutto quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante ecollaudato. KIT Cloud connected Advance + Gateway Ottimizzatore Marca: TigoEnergy mod.: CCA + TAP art.:TG-CCAKIIT								
	A R I P O R T A R E								34'701,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34'701,90
19 / 34 AP-E-131	o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00	cadauno					1,00	440,20	440,20
	SOMMANO...						1,00		
	Fornitura e posa in opera di: datalogger inverter per monitoraggio per il completo controllo e la visibilità di tutti i parametri importanti per gli impianti di ogni tipologia. I monitoraggi più completi consentono anche il collegamento di dispositivi esterned una alimentazione separata in modo da poter monitorare non solo gli inverter, ma il consumo dell'intero impianto anche durante le ore notturne. Il monitoraggio tramite datalogger può essere connesso ad una rete wifi presente sul luogo dell'installazione o tramite cavo ethernet ad un modem. Il datalogger a sua volta viene collegato in daisy chain agli inverter checompongono l'impianto tramite porta RS485. Sistema di monitoraggio inverter trifase tramite RS485 Marca: ZCS mod.: ZSM-DATALOG-04 o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
20 / 35 AP-E-132	SOMMANO...	1,00	432,80	432,80					
	Fornitura e posa in opera di: misuratore di potenza trifase portata 200 A, linea distributore energia, completo di TA per inserzione su linee in cavo passanti (senza disconnessione). Marca: ZCS mod.: METER 3PH HYD+TA 200A 3PH HYD ZSM-METER-DTSU + ZST-ACC-TA3PH200 Marca: Chint mod.: Three-Phase Smart Meter art.: DTSU666 o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00	cadauno					1,00	675,53	675,53
	SOMMANO...						1,00		
Fornitura e posa in opera di: kit struttura per installazione su tetto a falde complanare e con installazione integrata per 6 pannelli complessivi n.1 Kit Strutture Standard da 6 Moduli (Morsetti Alluminio) B315 n.4 profilato in Alluminio da 3150mm ST-AK 5/40 n.12 morsetto Intermedio 30-50mm Alluminio con Vite n.8 morsetto Terminale 30-50mm Alluminio con Vite n.4 prolunga Profilati ST-AK 5/40 n.10 Staffe per installazione complanare ed integrata (sotto livello tregole). kit x 6 moduli di qualsiasi potenza Interposizione di lamina di materiale con classe di reazione al fuoco A0/A1 tra pannello e assito di installazione secondo indicazioni in tavole di progetto	1,00								
21 / 36 AP-E-133									
	A R I P O R T A R E								36'250,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'250,43
	La fornitura si intende completa di tutti gli accessori per compiere una installazione sicura in relazione agli agenti atmosferici ed alla resistenza al vento della struttura, secondo calcoli strutturali a carico dell'impresa installatrice Si intendono compresi oneri per tasselli chimici, e/o quanto necessario ad eseguire le opere secondo la regola dell'arte e fornire il lavoro funzionale, e collaudato. Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 8,00						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	295,34	2'362,72
22 / 37 AP-E-134	Quadro Lato DC [QDC] come da schema TAV. E.14 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'602,34	1'602,34
23 / 38 AP-E-134A	Quadro Lato AC [QAC] come da schema TAV. E.14 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	3'156,93	3'156,93
24 / 39 AP-E-135	Centralino stagno IP55 per sistemi di emergenza con vetro frontale e pulsante interno illuminabile fino a 4 contatti Marca Gewiss Mod.:42RV art.: GW42201 o equivalente Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	92,91	92,91
25 / 40 D07.007.011	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppia soglia regolabile, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'591,85	1'591,85
	A R I P O R T A R E								45'057,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'057,18
26 / 41 AP-E-136	Fornitura e posa in opera di: Gruppo di continuità dedicato a Sistema di Protezione di interfaccia (SPI) del tipo Line Interactive INGRESSO Tensione: 230Vac Frequenza: 50÷60 Hz USCITA Tensione: 230Vac Frequenza: 50÷60 Hz Potenza nom.: 0,5kVA Potenza attiva: 0,3kW Forma onda: sinusoidale BATTERIA Batteria al piombo-acido sigillata esente da manutenzione con elettrolita sospeso Autonomia tipica [50% del carico]: 7,6 min. Autonomia tipica [100% del carico]: 1,3 min. Tempo di ricarica: 8 ore PROTEZIONI: segnalazioni ottiche: led di segnalazione COMUNICAZIONE: porta RJ 45; USB Type-B DATI AMBIENTALI Temperatura: 0 - 40 °C (15-35 °C tutela batterie) Umidità: < 95 % non condensante Peso: 4,6 Kg Dimensioni: 705 x 190 x 590 mm Rumorosità: < 52 dbA a 1 mt CONFORMITA': Direttive Europee: CB Meet IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / CE / EN 62040-1 EAC Si intendono compresi accessori di cablaggio quali morsettiere, puntalini, targhette di siglatura fili, targhette di siglatura circuiti, e tutto l'altro necessario alla fornitura ed alla realizzazione dei quadri secondo le norme di settore e la regola dell'arte per dare l'opera finita, funzionante e collaudata. Marca: APC Back-UPS 500 VA, 230 V, AVR, prese IEC art.:BX500MI Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 1,00						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	353,21	353,21
27 / 42 D07.007.045. b	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 68: maschio volante, sezione 4-6 mmq Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 6,00						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	5,14	30,84
28 / 43 D07.007.045. d	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 68: femmina volante, sezione 4-6 mmq Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico								
	A R I P O R T A R E								45'441,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								45'441,23
29 / 44 D07.013.005. c	6,00	cad					6,00		
	SOMMANO...						6,00	7,13	42,78
	Cavo unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 50575/14: flessibile: sezione 4 mmq Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 90,00						90,00		
	SOMMANO...						90,00	2,74	246,60
30 / 45 AP.058	Assistenza muraria all'installazione di impianti elettrici, elettronici, telefonici, citofonici, videocitofonici e TV in fabbricati residenziali, esclusi gli impianti a vista, percentuale sul prezzo dell'impianto del 8% Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SpCat 2 - Impianti elettrici Cat 2 - Impianti elettrici SbCat 7 - Impianto fotovoltaico 33276,01	%					33'276,01		
	SOMMANO...						33'276,01	8,00	2'662,08
	Parziale Impianto fotovoltaico (SbCat 7) euro								35'938,09
	Parziale Impianti elettrici (Cat 2) euro								35'938,09
	Parziale Impianti elettrici (SpCat 2) euro								35'938,09
	A R I P O R T A R E								48'392,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								48'392,69
31 / 49 A18.010.030. c	<< Opere edili - 2^ STRALCIO >> (SpCat 3) Opere civili (Cat 1) Infissi (SbCat 1) Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 1 - Infissi sottotetto *4,00								
	SOMMANO...	cad					4,00		
							4,00	1'011,23	4'044,92
	Parziale Infissi (SbCat 1) euro								4'044,92
	A R I P O R T A R E								52'437,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52'437,61
32 / 62 C01.058.005	Opere esterne - rimozioni pavimentazioni (SbCat 2) Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 2 - Opere esterne - rimozioni pavimentazioni Area lato EST in ghiaietto *325,00 Area lato SUD in ghiaietto cemento fronte ingresso *50,00	mq					325,00 50,00		
	SOMMANO...	mq					375,00	5,92	2'220,00
33 / 63 C01.058.065. b	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 2 - Opere esterne - rimozioni pavimentazioni Area lato SUD in autobloccanti *125,00	mq					125,00		
	SOMMANO...	mq					125,00	4,35	543,75
34 / 64 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 2 - Opere esterne - rimozioni pavimentazioni 100,00	m					100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	5,17	517,00
35 / 65 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 2 - Opere esterne - rimozioni pavimentazioni 135,00	mc					135,00		
	SOMMANO...	mc					135,00	61,05	8'241,75
36 / 66 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 2 - Opere esterne - rimozioni pavimentazioni 135,00						135,00		
	A R I P O R T A R E						135,00		63'960,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						135,00		63'960,11
	SOMMANO...	mc					135,00	20,90	2'821,50
	Parziale Opere esterne - rimozioni pavimentazioni (SbCat 2) euro								14'344,00
	A R I P O R T A R E								66'781,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								66'781,61
37 / 1 C01.019.035. b	Opere esterne - pavimentazioni finali (SbCat 3) Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali TNT - PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI *56,00 PAVIMENTAZIONE 1 *45,00 PAVIMENTAZIONE 2 *95,00 PAVIMENTAZIONE 3 *216,00								
	Parziale...	mq						412,00	
	SORMONTI, SFRIDI, TAGLI *0,10*412,000		0,10				412,000	41,20	
	Parziale...	mq						41,20	
	SOMMANO...	mq						453,20	4,36
38 / 2 A15.046.005. a	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali PAVIMENTAZIONE 1 - SP 15 CM *45,00							45,00	
	SOMMANO...	mq						45,00	20,76
39 / 3 A15.046.005. b	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per ogni cm in più di spessore Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali DETRAZIONE PER MINOR SPESSORE -5,00*45,000							45,000	-225,00
	SI DETRAGGONO...	mq	-5,00					-225,00	0,41
	A R I P O R T A R E								69'599,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								69'599,51
40 / 4 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI *56,00*0,150 PAVIMENTO 2 *95,00*0,150 PAVIMENTO 3 *216,00*0,070 ALLETTAMENTO PAVIMENTAZIONE 3 *216,00*0,030								
	SOMMANO...	mc		56,00 95,00 216,00 216,00		0,150 0,150 0,070 0,030	8,40 14,25 15,12 6,48	44,25	2'082,41
41 / 5 AP015	PAVIGRAVEL Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione drenante a secco composta da armatura alveolare GraveNet in polipropilene 75% riciclato conforme alla certificazione stabilizzato agli UV per esterni, RAL 7838 (grigio chiaro), ad elevatissime caratteristiche meccanico prestazionali e riciclabile al 100%. Il pannello di armatura è saldato a caldo su un geo-tessuto agugliato di poliestere e polipropilene, densità 0,20 Kg/m², riciclabile al 100%. La pavimentazione ha una capacità di carico maggiore di 50 Kg/cm². La dimensione dei singoli pannelli è di mm 1200x800x32 e con apposito incastro tra loro vanno a formare una superficie continua. I pannelli posati vanno poi riempiti fino ad ottenere uno spessore pari a cm 5 di aggregato lapideo certificato CE di granulometria conforme alla geometria dell'armatura. La ghiaia è disponibile in otto colorazioni a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: la fornitura e la posa dell'armatura alveolare, la fornitura e la posa della ghiaia certificata CE e la compattazione mediante ralla vibrante o rullo, alla fine della stesura, in modo da rendere uniformemente stabile la pavimentazione, quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
	PAVIMENTAZIONE 3 *216,00						216,00		
	SOMMANO...	m2					216,00	30,01	6'482,16
42 / 6 AP017	CAMMINAMENTO IN CEMENTO SCOPATO Fornitura e posa in opera di camminamento in cemento scopato con disegni in ghiaia a vista, percorsi tattili, secondo le indicazioni della DL, completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
	PAVIMENTO 1 *75,00						75,00		
	SOMMANO...	m2					75,00	101,20	7'590,00
43 / 7 A15.046.020.	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25								
	A R I P O R T A R E								85'754,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								85'754,08
a	N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali PAVIMENTAZIONE 1 *45,00								
	SOMMANO...	mq		45,00			45,00		
							45,00	26,32	1'184,40
44 / 8 A15.046.010	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali Vedi voce n° 7 [mq 45.00] maggiorazione del 10% per sormonti, risvolti, *0,10*45,00								
	SOMMANO...	mq	0,10	45,00			4,50		
							49,50	1,30	64,35
45 / 9 A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il Ø dei ferri Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali Vedi voce n° 8 [mq 49.50] *4,50								
	SOMMANO...	kg		4,50			222,75		
							222,75	1,73	385,36
46 / 10 AP013	PAVIMENTO ARCHITETTONICO Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le caratteristiche quali RCK (minimo 30N7mq) classe di esposizione, spessori tipologia e posizionamento dei giunti e/oaltre prescrizioni particolari dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformità con le vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali (o con l'aggiunta di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verra additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista (del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO a marchio levocell. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare un aumento della resistenza ai cicli di gelo/ disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli urti con conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata, una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con stabilita di colore e riduzione della								
	A R I P O R T A R E								87'388,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								87'388,19
	efflorescenze; essere in polvere contenuto in confezioni fas-packcompletamente idrosolubili.la pavimentazione dovràessere messa in opera previa la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e, comunque opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (lavorazioni da computarsi a parte)con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondole prescrizioni della DL (da computarsi a parte)e opportuna protezione dei cordoli, zoccolature e ogni altro elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi con pannellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a marchio Levocell. Confezionamento e posa in pera del carcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazionedi campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.) dovranno assolutamente rispettare le normevigenti ed essere idonei alconfezionamento del calcestruzzo. La posa avverrà nei campi precedentementie predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciaturaa mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggreganti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivoantievaporante.Lavaggio della superficie con idropulitrice ad acqua fredda a pressione , per portare a vista gli aggregantida eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A Totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile giudizio della DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell) da computarsi a parte. Incluso nel prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo. Spessore cm. 8/10 COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO ALLA CORRETTA ESECUZIONE Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali PAVIMENTAZIONE 2 *95,00 SOMMANO...	m2					95,00		
							95,00	69,58	6'610,10
47 / 11 C03.010.005. f	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: rettilineo								
	A R I P O R T A R E								93'998,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								93'998,29
48 / 12 C03.010.005. i	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali INGRESSO SU STRADA E PERCORSI INTERNI 10,00						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	56,59	565,90
	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: pericolo valicabile Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali 10,00						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	38,19	381,90
49 / 13 C03.010.005. h	Lastra tattile per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la formazione di percorsi per non vedenti ed ipovedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigeliva e carrabile, predisposta con il sistema LVE (loges TAG RFG) ovvero sensori a radiofrequenza idonei alla comunicazione vocale con ausili elettronici dedicati, dimensioni 400 x 300 mm, spessore totale 33 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, delle dimensioni di 400 x 300 mm e seguenti tipologie: grigio naturale: incrocio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali 5,00						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	24,31	121,55
	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili								
50 / 46 A03.007.010. e									
	A R I P O R T A R E								95'067,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								95'067,64
51 / 47 AP016	SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
	Pavimento autobloccante *56,00*0,100		56,00			0,100	5,60		
	SOMMANO...	mc					5,60	220,50	1'234,80
	AUTOBLOCCANTE DRENANTE Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione in autobloccanti del tipo drenate, tipo CASSIA DRENOPAV,forma e colore a scelta della DL, completo di quanto necessario al corretto montaggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
52 / 48 DEI 173046a	PORZIONE PARCHEGGIO EST *56,00			56,00			56,00		
	SOMMANO...	m2					56,00	69,58	3'896,48
	Zoccolino di gres porcellanato smaltato, resistente agli sbalzi termici, effetto rustico, cemento, pietra naturale, marmo: 7 x 30 cm, spessore 8 mm, per esterni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali			60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	6,71	402,60
53 / 58 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
	basamento parcheggio *2,80*1,700*0,200			2,80	1,700	0,200	0,95		
	SOMMANO...	mc					0,95	225,53	214,25
54 / 59 A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali								
	basamento parcheggio *2,80*1,700*2,220			2,80	1,700	2,220	10,57		
	SOMMANO...	kg					10,57	2,27	23,99
	A R I P O R T A R E								100'839,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								100'839,76
55 / 60 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali basamento parcheggio *1,00						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	302,45	302,45
56 / 61 A03.007.170. f	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali basamento parcheggio *0,95						0,95		
	SOMMANO...	mc					0,95	14,80	14,06
57 / 67 A03.013.010	Rete elettrosaldada a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc. Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali Pavimentazione autobloccante *56,00*3,950		56,00			3,950	221,20		
	SOMMANO...	kg					221,20	2,34	517,61
58 / 68 C01.037.040. c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 3 - Opere esterne - pavimentazioni finali Per nuove aiuole e contenimento percorsi *200,00						200,00		
	SOMMANO...	cad					200,00	21,99	4'398,00
	Parziale Opere esterne - pavimentazioni finali (SbCat 3) euro								39'290,27
	A R I P O R T A R E								106'071,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								106'071,88
59 / 14 C02.019.075. a	Opere esterne - recinzioni e cancelli (SbCat 4) Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfilanco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 4 - Opere esterne - recinzioni e cancelli Per collegamento recinzione *37,00						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	114,09	4'221,33
60 / 15 C03.043.010. c	Recinzione in pannelli preassemblati in acciaio zincato a caldo e verniciato poliestere costituiti da elementi verticali tubolari del Ø di 17 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 30 x 3 mm e da piantana costituita da un tubo Ø 40 mm con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 80 x 5 mm, in opera fissata tramite tasselli, con esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane: altezza pannello 1.415 mm, interasse 2.000 mm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 4 - Opere esterne - recinzioni e cancelli 51,00						51,00		
	SOMMANO...	m					51,00	171,91	8'767,41
61 / 16 A17.007.005. a	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: pedonale ad un'anta, luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50 x 50 x 3 mm, completo di serratura elettrica Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 4 - Opere esterne - recinzioni e cancelli Per analogia *2,00						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	929,56	1'859,12
62 / 17 A17.007.005. b	Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 4 - Opere esterne - recinzioni e cancelli Per analogia *3,00						3,00		
	A R I P O R T A R E						3,00		120'919,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								138'446,59
	Parziale Opere esterne - recinzioni e cancelli (SbCat 4) euro								32'374,71
	A R I P O R T A R E								138'446,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								138'446,59
	Opere esterne - opere a verde e arredi (SbCat 5)								
66 / 18 A21.001.010. b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica: oltre 12 mc Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 5 - Opere esterne - opere a verde e arredi NUOVA AIUOLA 164,00*0,300 SOMMANO...	mc	164,00			0,300	49,20 49,20	57,11	2'809,81
67 / 19 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 5 - Opere esterne - opere a verde e arredi 164,00 SOMMANO...	mq					164,00 164,00	3,95	647,80
68 / 20 C04.103.005. a	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq senza preparazione delle superfici Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali SpCat 3 - << Opere edili - 2^ STRALCIO >> Cat 1 - Opere civili SbCat 5 - Opere esterne - opere a verde e arredi 164,00 SOMMANO...	mq					164,00 164,00	0,23	37,72
	Parziale Opere esterne - opere a verde e arredi (SbCat 5) euro								3'495,33
	Parziale Opere civili (Cat 1) euro								93'549,23
	Parziale << Opere edili - 2^ STRALCIO >> (SpCat 3) euro								93'549,23
	Parziale LAVORI A MISURA euro								141'941,92
	T O T A L E euro								141'941,92
	A R I P O R T A R E								

[illegible]

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE OG1 - Edifici civili e industriali93'549,23 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie12'454,60 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi35'938,09 TOTALE euro141'941,92 Data, 25/02/2026 Il Tecnico	
A RIPORTARE	