



Nuova area verde del Parco Ducale
Realizzazione interventi per arredi e giochi

CUP I95I24000020004

revisione	data	descrizione
01	10.03.2026	Rev.1
02		
03		
04		
05		
06		

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo

TAVOLA:

serie	numero
G	10
formato	
scala	
file:	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUOVA AREA VERDE DEL PARCO DUCALE - REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER ARREDI E GIOCHI

CUP I95I24000020004

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture s.p.a.

Parma, 12/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PARCO DUCALE ARREDI E GIOCHI (SpCat 1)							
	Giochi e opere complementari (Cat 1)							
1 / 1 AP.01	Fornitura e posa di gioco "Tipo A" Albero dei cesti - con Struttura gioco per arrampicata costituita da palo portante in acciaio zincato a caldo del diametro di 102 mm cm. Struttu ... ti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15'947,20	15'947,20
2 / 2 AP.02	Fornitura e posa di gioco "Tipo B" Campana - stampato su serie di piastre antitrauma ad HIC 50x50cm spessore 4,50cm, certificato secondo norme europee in corso di validità ed emess ... a pavimentazione in gomma colata considerata a parte e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'400,65	1'400,65
3 / 3 AP.03	Fornitura e posa di gioco "Tipo C" Tris - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in multistrato laccato, n.9 cilindri tris, n.3 tubi portanti con boccole - dimensioni 15x12 ... ti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'519,77	3'519,77
4 / 4 AP.04	Fornitura e posa di gioco "Tipo D" Gong - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in laminato con gong, n.1 battente - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'157,77	4'157,77
5 / 5 AP.05	Fornitura e posa di gioco "Tipo E" Scivolo da pendio - con struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere 80x80mm fissato dall'alto con tappi in polipropilene. Piattaforme rea ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sbancamenti, movimentazioni e stesura del terreno computati a parte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'864,85	10'864,85
6 / 15 AP.08	Interventi di sistemazione e completamento delle piattaforme in calcestruzzo esistenti, per avere sempre lo spessore adatto alla posa della pavimentazione anti trauma in gomma cola ... voro della nuova pavimentazione finito a regola d'arte. Computato al metro lineare per il perimetro del getto esistente.		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	31,69	1'901,40
7 / 16 AP.06	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma colata comprendente: Carteggiatura e pulizia della superficie esistente Fornitura e posa di primer aggrappante specifico Realizzazione d ... superficiale di ca 10 mm composta da granulo in gomma EPDM con granulometria controllata 1-4 mm. Colore unico o melange					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	122,40	9'792,00
8 / 17	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in piastrelle, completa di tutte							
	A R I P O R T A R E							47'583,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'583,64
AP.07	le opere correlate, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso lo scavo di sbanzamento e/o a ... elle di misura 50x100cm e di spessore 45mm, incollate sulla superficie sottostante. Per n.2 piazzole di circa 2mq l'una. sotto allo scivolo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'442,58	1'442,58
	Opere correlate al verde (Cat 2)							
9 / 6 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m a mano sagomatura collinetta per alloggiamento scivolo a terra					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	84,18	1'262,70
10 / 7 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) meccanico sagomatura collinetta per alloggiamento scivolo a terra					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	6,97	139,40
11 / 8 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	5,22	104,40
12 / 9 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica sbancamento scivoli compreso nella voce AP.05 proveniente da altre operazioni su collinetta	2,00	3,50	1,000	0,500	3,50 20,00		
	SOMMANO mc					23,50	61,05	1'434,68
13 / 10 B01.064.005. e	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04) Vedi voce n° 9 [mc 23.50]				1,800	42,30		
	SOMMANO t					42,30	19,31	816,81
14 / 11 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	38,02	760,40
15 / 12 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica: fino a 12 mc					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	65,46	327,30
16 / 13 A21.001.020.	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di							
	A R I P O R T A R E							53'871,91

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
001	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
	PARCO DUCALE ARREDI E GIOCHI	54'596,91	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	54'596,91	100,000
	A RIPORTARE		

[illegible]