



Nuova area verde del Parco Ducale
Realizzazione interventi per arredi e giochi

CUP I95I24000020004

revisione	data	descrizione
01	10.03.2026	Rev.1
02		
03		
04		
05		
06		

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Elenco prezzi unitari

TAVOLA:

serie	numero
G	11
formato	
scala	
file:	

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NUOVA AREA VERDE DEL PARCO DUCALE - REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER ARREDI E GIOCHI

CUP I95I24000020004

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture s.p.a.

Parma, 06/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (sei/97)	mc	6,97
Nr. 2 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m euro (ottantaquattro/18)	mc	84,18
Nr. 3 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo euro (cinque/22)	mc	5,22
Nr. 4 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale euro (trentaotto/02)	mc	38,02
Nr. 5 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica: fino a 12 mc euro (sessantacinque/46)	mc	65,46
Nr. 6 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq euro (tre/95)	mq	3,95
Nr. 7 A21.004.045. a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici fino a 300 mq euro (tre/30)	mq	3,30
Nr. 8 AP.01	Fornitura e posa di gioco "Tipo A" Albero dei cesti - con Struttura gioco per arrampicata costituita da palo portante in acciaio zincato a caldo del diametro di 102 mm cm. Struttura in rete del tipo Herkules diametro 16 mm formata da 6 trefoli in acciaio zincato con copertura in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo. Cesto a nido realizzato con un intreccio di maglie strette in plastica e cavo d'acciaio, anello circolare in tubo di acciaio zincato rivestito da resistente corda Hercules. Tappi copri palo in poliammide stampata ad iniezione - dimensioni 370x320x250h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quindicimilanovecentoquarantasette/20)	cadauno	15'947,20
Nr. 9 AP.02	Fornitura e posa di gioco "Tipo B" Campana - stampato su serie di piastre antitrauma ad HIC 50x50cm spessore 4,50cm, certificato secondo norme europee in corso di validità ed emesse da ente riconosciuto, aventi sulla superficie superiore uno smusso perimetrale inclinato ad effetto "quadrotto" e superficie inferiore con sottofondo sagomato a base piana e quadrata - superficie 400x150. Compresi tutti gli oneri di posa, movimentazione, raccordi con la pavimentazione in gomma colata considerata a parte e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (millequattrocento/65)	cadauno	1'400,65
Nr. 10 AP.03	Fornitura e posa di gioco "Tipo C" Tris - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in multistrato laccato, n.9 cilindri tris, n.3 tubi portanti con boccole - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tremilacinquecentodiciannove/77)	cadauno	3'519,77
Nr. 11 AP.04	Fornitura e posa di gioco "Tipo D" Gong - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in laminato con gong, n.1 battente - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattromilacentocinquantesette/77)	cadauno	4'157,77
Nr. 12 AP.05	Fornitura e posa di gioco "Tipo E" Scivolo da pendio - con struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere 80x80mm fissato dall'alto con tappi in polipropilene. Piattaforme realizzate in piastra HPL, pannelli laterali in durevole HDPE resistente alle condizioni atmosferiche. Scivolo in acciaio inossidabile con robusti pannelli laterali in HDPE o HPL, barre in acciaio inossidabile, viti in acciaio inox e/o viti ricoperte con tappi in plastica. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sbiancamenti, movimentazioni e stesura del terreno computati a parte. euro (diecimilaottocentosessantaquattro/85)	cadauno	10'864,85
Nr. 13 AP.06	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma colata comprendente: Carteggiatura e pulizia della superficie esistente Fornitura e posa di primer aggrappante specifico Realizzazione dello strato di tappetino colato in opera di spessore 3 cm composto da granuli SBR Multicolor 2 - 6 mm, legati insieme con il 18% in peso di Athlon 45; prima di stendere il composto mescolare bene i materiali, tramite apposita miscelatrice o eventualmente con betoniera, per garantire una distribuzione del legante uniforme senza agglomerati e granuli poveri di legante. Stendere il materiale utilizzando stage manuali con appositi spessori di riferimento e compattare adeguatamente; la superficie risultante deve essere planare, liscia e non presentare granuli slegati. I tempi di indurimento dipendono dalla temperatura e dal grado di umidità ambientali. La finitura superficiale di ca 10 mm composta da granulo in gomma EPDM con granulometria controllata 1-4 mm. Colore unico o melange euro (centoventidue/40)	mq	122,40
Nr. 14 AP.07	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in piastrelle, completa di tutte le opere correlate, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso lo scavo di sbiancamento e/o a sezione obbligata per la predisposizione del piano d'appoggio, lo strato di TNT sul fondo dello scavo, il getto di calcestruzzo con staggiatura e finitura superficiale. Successiva posa di mattonelle di misura 50x100cm e di spessore 45mm,		

