



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico
arch. GIAMPAOLO SALSI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Nuova area verde del Parco Ducale Realizzazione interventi per arredi e giochi

CUP I95I24000020004

revisione	data	descrizione
01	10.03.2026	Rev.1
02		
03		
04		
05		
06		

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Analisi prezzi

TAVOLA:

serie	numero
G	12
formato	
scala	
file:	

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: NUOVA AREA VERDE DEL PARCO DUCALE - REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER ARREDI E GIOCHI

CUP I95I24000020004

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture s.p.a.

Parma, 06/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AP.01	Fornitura e posa di gioco "Tipo A" Albero dei cesti - con Struttura gioco per arrampicata costituita da palo portante in acciaio zincato a caldo del diametro di 102 mm cm. Struttura in rete del tipo Herkules diametro 16 mm formata da 6 trefoli in acciaio zincato con copertura in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo. Cesto a nido realizzato con un intreccio di maglie strette in plastica e cavo d'acciaio, anello circolare in tubo di acciaio zincato rivestito da resistente corda Hercules. Tappi copri palo in poliammide stampata ad iniezione - dimensioni 370x320x250h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Fornitura gioco "Tipo A" cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	1,000 20,000 40,000	10'500,00 31,83 34,03	10'500,00 636,60 1'361,20	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			12'497,80	
	Spese Generali 16.00% * (12 497.80) euro			1'999,65	
	Sommano euro			14'497,45	
	Utili Impresa 10% * (14 497.45) euro			1'449,75	
	T O T A L E euro / cadauno			15'947,20	
Nr. 2 AP.02	Fornitura e posa di gioco "Tipo B" Campana - stampato su serie di piastre antitrauma ad HIC 50x50cm spessore 4,50cm, certificato secondo norme europee in corso di validità ed emesse da ente riconosciuto, aventi sulla superficie superiore uno smusso perimetrale inclinto ad effetto "quadrotto" e superficie inferiore con sottofondo sagomato a base piana e quadrata - superficie 400x150. Compresi tutti gli oneri di posa, movimentazione, raccordi con la pavimentazione in gomma colata considerata a parte e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Fornitura gioco "Tipo B" cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	1,000 2,000 1,000	1'000,00 31,83 34,03	1'000,00 63,66 34,03	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'097,69	
	Spese Generali 16.00% * (1 097.69) euro			175,63	
	Sommano euro			1'273,32	
	Utili Impresa 10% * (1 273.32) euro			127,33	
	T O T A L E euro / cadauno			1'400,65	
Nr. 3 AP.03	Fornitura e posa di gioco "Tipo C" Tris - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in multistrasto laccato, n.9 cilindri tris, n.3 tubi portanti con boccole - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Fornitura gioco "Tipo C" cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	1,000 11,500 13,000	1'950,00 31,83 34,03	1'950,00 366,05 442,39	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			2'758,44	
	Spese Generali 16.00% * (2 758.44) euro			441,35	
	Sommano euro			3'199,79	
	Utili Impresa 10% * (3 199.79) euro			319,98	
	T O T A L E euro / cadauno			3'519,77	
Nr. 4 AP.04	Fornitura e posa di gioco "Tipo D" Gong - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in laminato con gong, n.1 battente - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Fornitura gioco "Tipo D" cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	1,000 11,500 13,000	2'450,00 31,83 34,03	2'450,00 366,05 442,39	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			3'258,44	
	Spese Generali 16.00% * (3 258.44) euro			521,35	
	A R I P O R T A R E			3'779,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3'779,79	
Nr. 5 AP.05	Sommano euro			3'779,79	
	Utili Impresa 10% * (3 779.79) euro			377,98	
	T O T A L E euro / cadauno			4'157,77	
	Fornitura e posa di gioco "Tipo E" Scivolo da pendio - con struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere 80x80mm fissato dall'alto con tappi in polipropilene. Piattaforme realizzate in piastra HPL, pannelli laterali in durevole HDPE resistente alle condizioni atmosferiche. Scivolo in acciaio inossidabile con robusti pannelli laterali in HDPE o HPL, barre in acciaio inossidabile, viti in acciaio inox e/o viti ricoperte con tappi in plastica. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sbancamenti, movimentazioni e stesura del terreno computati a parte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura gioco "Tipo E" cadauno	1,000	7'000,00	7'000,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	23,000	31,83	732,09	MDO/RU
	(E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	23,000	34,03	782,69	MDO/RU
	Sommano euro			8'514,78	
	Spese Generali 16.00% * (8 514.78) euro			1'362,36	
Nr. 6 AP.06	Sommano euro			9'877,14	
	Utili Impresa 10% * (9 877.14) euro			987,71	
	T O T A L E euro / cadauno			10'864,85	
	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma colata comprendente:				
	Carteggiatura e pulizia della superficie esistente Fornitura e posa di primer aggrappante specifico				
	Realizzazione dello strato di tappetino colato in opera di spessore 3 cm composto da granuli SBR Multicolor 2 - 6 mm, legati insieme con il 18% in peso di Athlon 45; prima di stendere il composto mescolare bene i materiali, tramite apposita miscelatrice o eventualmente con betoniera, per garantire una distribuzione del legante uniforme senza agglomerati e granuli poveri di legante. Stendere il materiale utilizzando stage manuali con appositi spessori di riferimento e compattare adeguatamente; la superficie risultante deve essere planare, liscia e non presentare granuli slegati. I tempi di indurimento dipendono dalla temperatura e dal grado di umidità ambientali. La finitura superficiale di ca 10 mm composta da granulo in gomma EPDM con granulometria controllata 1-4 mm.				
	Colore unico o melange				
	E L E M E N T I:				
	(L) Fornitura materiale mq	1,000	80,00	80,00	
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,500	31,83	15,92	MDO/RU
Nr. 7 AP.07	Sommano euro			95,92	
	Spese Generali 16.00% * (95.92) euro			15,35	
	Sommano euro			111,27	
	Utili Impresa 10% * (111.27) euro			11,13	
	T O T A L E euro / mq			122,40	
	Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in piastrelle, completa di tutte le opere correlate, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso lo scavo di sbanzamento e/o a sezione obbligata per la predisposizione del piano d'appoggio, lo strato di TNT sul fondo dello scavo, il getto di calcestruzzo con staggiatura e finitura superficiale. Successiva posa di mattonelle di misura 50x100cm e di spessore 45mm, incollate sulla superficie sottostante. Per n.2 piazzole di circa 2mq l'una.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [N04.004.015.b] Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e l ... ora	3,000	68,47	205,41	NL/AT
	(L) TNT mq	4,000	20,00	80,00	
	(E) [MT01.001.025.a] Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratte ... mc	1,000	186,23	186,23	MAT/PR
Nr. 7 AP.07	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	5,000	31,83	159,15	MDO/RU
	(E) [M01.001.005] IV livello edile ora	4,000	33,67	134,68	MDO/RU
	(L) Pavimentazione antitrauma in mattonelle 50x100cm mq	4,000	70,00	280,00	
	(E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria ora	2,500	34,03	85,08	MDO/RU
	Sommano euro			1'130,55	
	Spese Generali 16.00% * (1 130.55) euro			180,89	
	Sommano euro			1'311,44	
	Utili Impresa 10% * (1 311.44) euro			131,14	
	T O T A L E euro / a corpo			1'442,58	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 8 AP.08	Interventi di sistemazione e completamento delle piattaforme in calcestruzzo esistenti, per avere sempre lo spessore adatto alla posa della pavimentazione anti trauma in gomma colata, attraverso la posa di nuovi bordi metallici, oppure l'integrazione puntuale del sottofondo cementizio, o la demolizione di piccole porzioni, per poter ddare il lavoro della nuova pavimentazione finito a regola d'arte. Computato al metro lineare per il perimetro del getto esistente. ELEMENTI: (E) [MT01.001.025.a] Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratte ... mc (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [MT01.007.005.b] Acciaio tondo in barre per cemento armato, qualità B450C pro ... 100 kg Sommano euro Spese Generali 16.00% * (24.84) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.81) euro TOTALE euro / m	0,030 0,500 0,050	186,23 31,83 66,50	5,59 15,92 3,33	MAT/PR MDO/RU ---
				24,84 3,97	
				28,81 2,88	
				31,69	
	A RIPORTARE				

