



Nuova area verde del Parco Ducale
Realizzazione interventi per arredi e giochi

CUP I95I24000020004

revisione	data	descrizione
01	10.03.2026	Rev.1
02		
03		
04		
05		
06		

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

**Quadro di incidenza della
manodopera**

TAVOLA:

serie	numero
G	13
formato	
scala	
file:	

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: NUOVA AREA VERDE DEL PARCO DUCALE - REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER ARREDI E GIOCHI

CUP I95I24000020004

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture s.p.a.

Parma, 12/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	20,00	6,97	139,40	47,40	34,000
2 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m SOMMANO mc	15,00	84,18	1'262,70	984,91	78,000
3 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO mc	20,00	5,22	104,40	38,63	37,000
4 A21.001.005. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione manuale SOMMANO mc	20,00	38,02	760,40	593,11	78,000
5 A21.001.010. a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura con stesa meccanica: fino a 12 mc SOMMANO mc	5,00	65,46	327,30	78,55	24,000
6 A21.001.020. a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq SOMMANO mq	100,00	3,95	395,00	300,20	76,000
7 A21.004.045. a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per superfici fino a 300 mq SOMMANO mq	100,00	3,30	330,00	207,90	63,000
8 AP.01	Fornitura e posa di gioco "Tipo A" Albero dei cesti - con Struttura gioco per arrampicata costituita da palo portante in acciaio zincato a caldo del diametro di 102 mm cm. Struttu ... ti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	15'947,20	15'947,20	1'997,80	12,528
9 AP.02	Fornitura e posa di gioco "Tipo B" Campana - stampato su serie di piastre antitrauma ad HIC 50x50cm spessore 4,50cm, certificato secondo norme europee in corso di validità ed emess ... a pavimentazione in gomma colata considerata a parte e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	1'400,65	1'400,65	97,69	6,975
10 AP.03	Fornitura e posa di gioco "Tipo C" Tris - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in multistrato laccato, n.9 cilindri tris, n.3 tubi portanti con boccole - dimensioni 15x12 ... ti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	3'519,77	3'519,77	808,44	22,969
11 AP.04	Fornitura e posa di gioco "Tipo D" Gong - con n.2 pali portanti metallici, n.1 pannello in laminato con gong, n.1 battente - dimensioni 15x124x150h. Compresi tutti gli oneri di montaggio, movimentazione, minuteria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	4'157,77	4'157,77	808,44	19,444
12 AP.05	Fornitura e posa di gioco "Tipo E" Scivolo da pendio - con struttura in acciaio zincato e verniciato a polvere 80x80mm fissato dall'alto con tappi in polipropilene. Piattaforme rea ... cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sbancamenti, movimentazioni e stesura del terreno computati a parte. SOMMANO cadauno	1,00	10'864,85	10'864,85	1'514,78	13,942
13 AP.06	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma colata comprendente: Carteggiatura e pulizia della superficie esistente Fornitura e posa di primer aggrappante specifico					
	A R I P O R T A R E			39'209,44	7'477,85	

[illegible]