



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
arch. ANDREA DINI
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione
arch. CORRADO SIGNORINI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Riqualificazione Palasport Bruno Raschi

(CUI 00162210348202600021 - CUP I92H25000510004)

LOTTO 2

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato:

Computo Metrico Estimativo

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	06
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--



Comune di Parma
Provincia di Parma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione Palasport Bruno Raschi
(CUI 00162210348202600021 - CUP I92H25000510004)
LOTTO 2

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

Parma, 20/05/2026

IL TECNICO
Arch. Andrea Dini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Facciata metallica su via Pellico (SpCat 1)							
1 AP.01	Fornitura e posa di facciata metallica esterna di rivestimento realizzata con doghe profilate, spessore complessivo pari a 27 mm, chiuse in testata e fissaggio nascosto, con le seguenti caratteristiche: - Altezza doghe: a scelta tra 143mm, 205mm e 309mm senza scuretto; 133mm, 195mm e 299mm con scuretto da 10mm. - Lunghezza pannelli: consigliate min. 1200mm e max. 3000mm - Materiale: alluminio colore smooth std sp. 11/10 mm Le doghe vengono installate su baraccature/strutturali verticali costituite da correntini in metallo predisposti ad interasse come previsto dalle condizioni di carico. Il fissaggio dei pannelli alla sottostruttura viene eseguito con apposite viti inox bi-metalliche con testa esagonale ribassata; in caso di utilizzo di montante in acciaio zincato deve essere predisposto un elemento di separazione non metallico fra i due elementi al fine di impedire l'insorgere di corrosione galvanica dovuta al contatto tra metalli diversi. Le doghe possono essere installate indifferentemente verticalmente o orizzontalmente a seconda del motivo architettonico voluto							
			46,00		14,440	664,24		
	SOMMANO m2					664,24	639,29	424'641,99
	Ripristino cortile esterno (SpCat 2) Rimozione asfalto esistente (Cat 1)							
2 C01.058.010	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo					3'680,00		
	SOMMANO mq					3'680,00	3,46	12'732,80
3 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Vedi voce n° 2 [mq 3 680.00]					0,080		
	SOMMANO mc					294,40	61,05	17'973,12
4 B01.064.005. g	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02) Vedi voce n° 3 [mc 294.40]							
	SOMMANO t	1,60				471,04		
						471,04	21,56	10'155,62
	Realizzazione nuovo asfalto (Cat 2)							
5 C01.022.013. a	Strato di base ecologico ad elevate prestazioni e duttilità, costituito da materiali granulari naturali e/o di riciclo della vecchia pavimentazione, compreso il conglomerato bituminoso fresato, cemento ed emulsione bituminosa sovrastabilizzata, dosata al 2,5 - 5,5% sul peso degli aggregati, in funzione del tipo di granulato di recupero, della curva granulometrica, del contenuto di bitume e dell'eventuale aggiunta fino al 30% di aggregati vergini: con							
	A R I P O R T A R E							465'503,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465'503,53
	emulsione modificata, fino a 15 cm Vedi voce n° 2 [mq 3 680.00]					3'680,00		
	SOMMANO mq					3'680,00	28,78	105'910,40
6 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero rigenerato con attivanti chimici funzionali (15% fino ad un massimo di 30% per bitume tal quale, 10% fino ad un massimo di 30% per bitume modificato o bitume tal quale + compound polimerico), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera inferiori al 7%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 2 [mq 3 680.00]					3'680,00		
	SOMMANO mq					3'680,00	11,68	42'982,40
	Verde (SpCat 3)							
7 AP.02	Pulizia totale verde esistente, comprensivo dello sfalcio delle aiuole e rimozione degli arbusti presenti non più recuperabile, rimozione verde perimetrale nelle vicinanze biglietterie					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
8 AP.03	Abbattimento e smaltimento di Noce del Caucaso presente su fronte nord					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'272,14	1'272,14
	Corrimano esterni (SpCat 4)							
9 A20.046.005. a	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Ingresso sud su via Pellico *(lung.=3,3+4,67+3,3+13,88+15,63+11,80) Ingresso centrale su via Pellico *(lung.=1,85*4) Ingresso nord su via Pellico *(lung.=3,3+4,67+3,3+13,88+15,63+11,80)	2,00	52,58		1,100	115,68		
		2,00	7,40		1,100	16,28		
		2,00	52,58		1,100	115,68		
	SOMMANO mq					247,64	2,52	624,05
10 A20.046.015. a	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al mq Vedi voce n° 9 [mq 247.64]					247,64		
	SOMMANO mq					247,64	8,69	2'151,99
11 A20.046.020.	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo							
	A R I P O R T A R E							621'444,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							621'444,51
a	d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 10 [mq 247.64]					247,64		
	SOMMANO mq					247,64	22,18	5'492,66
12 H.P.102	Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. 2,00 (Kg.3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm.15-20) della lunghezza di m.2,50, posti ad una distanza di m. 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m.3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri) Voce in analogia per rete antiscavalco da installare su corrimano esistente Ingresso sud su via Pellico *(lung.=3,3+4,67+3,3+13,88+15,63+ 11,80) Ingresso nord su via Pellico *(lung.=3,3+4,67+3,3+13,88+15,63+ 11,80)		52,58 52,58			52,58 52,58		
	SOMMANO ml					105,16	36,75	3'864,63
13 AP.04	Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio gocciolatoio a protezione delle murature delle rampe di accesso del seminterrato, e raccordo con pavimentazione esistente Entrate su via Pellico *(lung.=15,63+13,88+5)	2,00	34,51			69,02		
	SOMMANO m					69,02	25,00	1'725,50
	Ripristino grigliati di recinzione esterna (SpCat 5)							
14 A20.046.005. f	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: sgrassaggio con solvente Cancelli lato est Voce raddoppiata per doppia faccia	2,00	400,00		2,500	2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	7,73	15'460,00
15 A20.046.015. a	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al mq Vedi voce n° 14 [mq 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	8,69	17'380,00
16 A20.046.020. a	Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 15 [mq 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO mq					2'000,00	22,18	44'360,00
	Opere sicurezza per manutenzione UTA (SpCat 6)							
17 AP.05	Oneri per fornitura e posa di dispositivi sicurezza per manutenzioni UTA in copertura, comprensivo di ancoraggi, bulloneria, ed ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	45'511,04	45'511,04
	A R I P O R T A R E							755'238,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							755'238,34
	Parziale LAVORI A MISURA euro							755'238,34
	T O T A L E euro							755'238,34
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

