



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
arch. ANDREA DINI
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione
arch. CORRADO SIGNORINI
Parma Infrastrutture S.p.a.

Riqualificazione Palasport Bruno Raschi

(CUI 00162210348202600021 - CUP I92H25000510004)

LOTTO 2

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato:

Analisi prezzi

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	10
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--



Comune di Parma
Provincia di Parma

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione Palasport Bruno Raschi
(CUI 00162210348202600021 - CUP I92H25000510004)
LOTTO 2

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

Parma, 20/05/2026

IL TECNICO
Arch. Andrea Dini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 AP.01	Fornitura e posa di facciata metallica esterna di rivestimento realizzata con doghe profilate, spessore complessivo pari a 27 mm, chiuse in testata e fissaggio nascosto, con le seguenti caratteristiche: - Altezza doghe: a scelta tra 143mm, 205mm e 309mm senza scuretto; 133mm, 195mm e 299mm con scuretto da 10mm. - Lunghezza pannelli: consigliate min. 1200mm e max. 3000mm - Materiale: alluminio colore smooth std sp. 11/10 mm Le doghe vengono installate su baraccature/strutturali verticali costituite da correntini in metallo predisposti ad interasse come previsto dalle condizioni di carico. Il fissaggio dei pannelli alla sottostruttura viene eseguito con apposite viti inox bi-metalliche con testa esagonale ribassata; in caso di utilizzo di montante in acciaio zincato deve essere predisposto un elemento di separazione non metallico fra i due elementi al fine di impedire l'insorgere di corrosione galvanica dovuta al contatto tra metalli diversi. Le doghe possono essere installate indifferentemente verticalmente o orizzontalmente a seconda del motivo architettonico voluto E L E M E N T I: (L) Fornitura di lamiera per realizzazione nuova facciata m2 (L) Fornitura sottostruttura m2 (E) [M01.001.005] IV livello edile (qt=3*1) ora	1,000 1,000 3,000	350,00 50,00 33,67	350,00 50,00 101,01	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (501.01) euro			501,01 80,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (581.17) euro			581,17 58,12	
	T O T A L E euro / m2			639,29	
Nr. 2 AP.03	Abbattimento e smaltimento di Noce del Caucaso presente su fronte nord E L E M E N T I: (E) [A21.010.075.c] Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento c ... di cui MDO/RU= 72.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 8.000%; cad (E) [B01.061.005] Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti d ... di cui MDO/RU= 53.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 32.000%; mc (E) [B01.064.005.f] Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili p ... t (E) [M01.005.1.1] Area 1 – specializzato super A (Livello A), con riconoscimen ... ora (E) [M01.005.1.3] Area 1 – specializzato (Livello B) (qt=2*3) ora	1,000 5,000 3,000 3,000 6,000	345,46 61,05 21,71 33,15 30,28	345,46 305,25 65,13 99,45 181,68	--- --- --- MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (996.97) euro			996,97 159,52	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 156.49) euro			1'156,49 115,65	
	T O T A L E euro / a corpo			1'272,14	
Nr. 3 AP.05	Oneri per fornitura e posa di dispositivi sicurezza per manutenzioni UTA in copertura, comprensivo di ancoraggi, bulloneria, ed ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [A23.001.005.e] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della s ... di cui MDO/RU= 47.000%; MAT/PR= 34.000%; ATT/AT= 6.000%; kg (E) [M01.001.005] IV livello edile (qt=3*8*12) ora	7'000,000 288,000	3,71 33,67	25'970,00 9'696,96	--- MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 16.00% * (35 666.96) euro			35'666,96 5'706,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (41 373.67) euro			41'373,67 4'137,37	
	T O T A L E euro / a corpo			45'511,04	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Parma, 20/05/2026 Il Tecnico Arch. Andrea Dini				
	A R I P O R T A R E				