



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico
arch. GIAMPAOLO SALSI
geom. DAVIDE BOTTAZZI
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in progettazione
geom. DAVIDE BOTTAZZI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Recupero e rifunzionalizzazione dell'area verde adiacente all'asilo nido "Le Nuvole"

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Analisi prezzi

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G

12

formato	
---------	--

scala	
-------	--

file:	
-------	--



Comune di Parma

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. Comune di Parma

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di Recupero e rifunzionalizzazione dell'area verde adiacente all'asilo nido Le Nuvole

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.P.A.

Parma, 05/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 canc.giard.04	Fornitura e posa in opera di cancelletto pedonale da giardino, tipo Pasini, modello Egidia, dimensione anta L120xH98, con telaio in tubi metallici da 40x40x1,5mm, inserto del panne ... o scavo a mano del terreno per la posa dei piantoni ed il suo relativo getto in cls armato per il fissaggio degli stessi E L E M E N T I: (L) fornitura cancello pedonale tipo PASINI L125xH98 cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	1,000 4,000 4,000	350,00 31,83 29,48	350,00 127,32 117,92	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			595,24	
	Spese Generali 16.00% * (595.24) euro			95,24	
	Sommano euro			690,48	
	Utili Impresa 10% * (690.48) euro			69,05	
	T O T A L E euro / cadauno			759,53	
Nr. 2 ret.giard.01	Fornitura e posa in opera di recinzione avente altezza di ml 1,75 eseguita con rete metallica plastificata con maglia romboidale tipo PASINI da mm.50x50 e spessore minimo di 2.2 mm ... versanti a pendenza accentuata, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.. E L E M E N T I: (L) Offerta PASINI rete griglia plastificata filo 14 (2,20/2,80 mm) H 175 cm rotolo da 25 ml ml (L) Offerta PASINI palo a "T" zincato e plastificata 35x35x4 H 225 ml (L) Offerta PASINI saette zincate e plastificate ml (L) filone di legatura, dadi di fissaggio, calcestruzzo e materiali vari per installazione ml (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	6,00 21,00 7,00 18,00 31,83 29,48	6,00 21,00 14,00 18,00 31,83 29,48	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			120,31	
	Spese Generali 16.00% * (120.31) euro			19,25	
	Sommano euro			139,56	
	Utili Impresa 10% * (139.56) euro			13,96	
	T O T A L E euro / ml			153,52	
Nr. 3 ret.giard.02	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica tipo Pasini modello PANNELLO 3D costituita da pannelli elettrosaldati zincati con n. 3 pieghe di rinforzo, dimensioni modulo L = 2 ... ti e sfridi, minuterie e accessori necessari ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Offerta PASINI pannello 3D con 3 pieche di rinforzo L200xH175cm cadauno (L) Offerta PASINI palo quadro a tassellare sez. 50x50 mm H178,6 cadauno (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (L) Dadi di fissaggio e materiali vari per installazione ml	0,500 0,500 1,000 1,000 1,000	55,00 45,00 31,83 29,48 14,00	27,50 22,50 31,83 29,48 14,00	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			125,31	
	Spese Generali 16.00% * (125.31) euro			20,05	
	Sommano euro			145,36	
	Utili Impresa 10% * (145.36) euro			14,54	
	T O T A L E euro / ml			159,90	
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

