



COMUNE DI PARMA  
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto  
**ing. SARA MALORI**  
Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista  
**arch. ANDREA DINI**  
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione  
**arch. ANDREA DINI**  
Parma Infrastrutture S.p.a.



# Adeguamento normativo palestre 2026 Interventi antincendio Palasport

*(CUP D98E26000190005)*

## PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Computo metrico estimativo

TAVOLA:

| serie | numero |
|-------|--------|
|-------|--------|

|          |           |
|----------|-----------|
| <b>G</b> | <b>10</b> |
|----------|-----------|

|         |    |
|---------|----|
| formato | A4 |
|---------|----|

|       |  |
|-------|--|
| scala |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| file: |  |
|-------|--|



**Comune di Parma**  
**Provincia di Parma**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE 2026 - INTERVENTI  
ANTINCENDIO PALASPORT  
CUP D98E26000190005

**COMMITTENTE:** Parma Infrastrutture S.p.A.

Parma, 05/08/2026

**IL TECNICO**  
Arch. Andrea Dini

| Num.Ord.<br>TARIFFA        | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                            | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |        |
|                            | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |        |
|                            | <b>Porte uscite di sicurezza (SpCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |        |
|                            | <b>Rimozione porte uscita sicurezza (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 1 / 1<br>B01.034.030       | Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi<br><i>Porte uscite sicurezza - LATO OVEST</i><br>Piano terzo                                                                                                                                                                                                                           | 2,00       | 2,91  |       | 2,410  | 14,03    |          |        |
|                            | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 14,03    | 30,40    | 426,51 |
| 2 / 2<br>B01.061.020       | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m<br>Vedi voce n° 1 [mq 14.03]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       | 0,050 |        | 0,70     |          |        |
|                            | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 0,70     | 40,41    | 28,29  |
| 3 / 3<br>B01.061.025       | Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo<br>Vedi voce n° 2 [mc 0.70]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 0,70     |          |        |
|                            | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 0,70     | 16,97    | 11,88  |
| 4 / 4<br>B01.061.030.<br>b | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume<br>Vedi voce n° 3 [mc 0.70]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 0,70     |          |        |
|                            | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 0,70     | 40,38    | 28,27  |
| 5 / 5<br>B01.061.005       | Trasporto a scarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica<br>Vedi voce n° 4 [mc 0.70]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 0,70     |          |        |
|                            | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 0,70     | 61,05    | 42,74  |
| 6 / 6<br>B01.064.005.<br>f | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04)<br>Vedi voce n° 1 [mq 14.03]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,05       |       |       |        | 0,70     |          |        |
|                            | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 0,70     | 21,71    | 15,20  |
|                            | <b>Fornitura e posa di nuove porte uscita sicurezza (Cat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |        |
| 7 / 7<br>A.25.10.02        | Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stonato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare. Completa di controtelaio in lega leggera e falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da inserire con idonei sistemi in altro telaio. Il controtelaio avrà lo stesso spessore della muratura, ricoperto da imbotte perimetrale e cassonetto coprimuro in alluminio di qualsiasi |            |       |       |        |          |          |        |
|                            | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 552,89 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          | 552,89   |
| 8 / 8<br>A.25.10.05 | <p>misura, tecniche e colori a scelta della D.L., completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, con minimo 3 cerniere; le maniglie con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali di cui è richiesta sufficiente campionatura, saranno scelte dalla D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. A due ante a battuta di qualsiasi misura.</p> <p>Vedi voce n° 1 [mq 14.03]</p> <p><b>SOMMANO m²</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | 14,03    |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 14,03    | 513,11   | 7'198,93 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |
| 9 / 9<br>A.28.09.03 | <p>Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stondato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare. Completa di controtelaio in lega leggera e falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da inserire con idonei sistemi in altro telaio. Il controtelaio avrà lo stesso spessore della muratura, ricoperto da imbotte perimetrale e cassonetto coprimuro in alluminio di qualsiasi misura, tecniche e colori a scelta della D.L., completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, con minimo 3 cerniere; le maniglie con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali di cui è richiesta sufficiente campionatura, saranno scelte dalla D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Sovrapprezzo per profili speciali a taglio termico.</p> <p>Vedi voce n° 7 [m² 14.03]</p> <p><b>SOMMANO m²</b></p> |            |       |       |        | 14,03    |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 14,03    | 95,95    | 1'346,18 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 9'098,00 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          | 9'098,00  |
| 10 / 10<br>A.28.09.05        | Piano terzo *(par.ug.=2,00*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00       |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 4,00     | 356,36   | 1'425,44  |
|                              | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocci-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave<br><i>Porte uscite sicurezza - LATO OVEST</i><br>Piano terzo *(par.ug.=2,00*2)                                       | 4,00       |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 4,00     | 95,76    | 383,04    |
|                              | <b>Riparazione porte non oggetto di sostituzione (Cat 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |           |
| 11 / 11<br>A17.001.015.<br>b | Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso<br><i>FRONTE EST - VIA PELLICO</i><br>Porte ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00      | 2,20  |       | 2,300  | 75,90    |          |           |
|                              | Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00       | 1,96  |       | 2,300  | 9,02     |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00       | 2,36  |       | 2,300  | 10,86    |          |           |
|                              | <i>FRONTE SUD - CGIL</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,96  |       | 2,300  | 4,51     |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00       | 1,83  |       | 2,300  | 16,84    |          |           |
|                              | <i>FRONTE NORD - PANORAMA</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1,96  |       | 2,300  | 4,51     |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00       | 1,83  |       | 2,300  | 16,84    |          |           |
|                              | <i>FRONTE OVEST - SENZA TRIBUNA</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00       | 2,42  |       | 2,285  | 22,12    |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00       | 1,73  |       | 2,400  | 16,61    |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00       | 2,10  |       | 2,150  | 9,03     |          |           |
|                              | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 186,24   | 43,29    | 8'062,33  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          |           |
| 12 / 12<br>A.28.09.03        | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocci-catenacci e riscontri, Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. con barra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca<br><i>FRONTE EST - VIA PELLICO</i> |            |       |       |        |          |          |           |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 18'968,81 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità              | IMPORTI  |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                       | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |                       |          | 18'968,81 |
|                              | Porte ingresso<br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 15,00<br>2,00<br>2,00 |          |           |
|                              | <i>FRONTE SUD - CGIL</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 4,00                  |          |           |
|                              | <i>FRONTE NORD - PANORAMA</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 4,00                  |          |           |
|                              | <i>FRONTE OVEST - SENZA TRIBUNA</i><br>Uscita emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 10,00                 |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 37,00                 | 356,36   | 13'185,32 |
| 13 / 13<br>A.28.09.05        | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocci-catenacci e riscontri. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno. sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave<br>Vedi voce n° 12 [cad 37.00] |            |       |       |        | 37,00                 |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 37,00                 | 95,76    | 3'543,12  |
|                              | <b>Sistemazione area sbarco scala sicurezza nord (SpCat 2)<br/>Demolizione cortile (Cat 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |                       |          |           |
| 14 / 14<br>A02.001.005       | Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00                  |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00                  | 38,79    | 38,79     |
| 15 / 15<br>A02.001.010       | Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00                  |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 1,00                  | 252,50   | 252,50    |
| 16 / 16<br>A01.001.005.<br>a | Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)<br>Scarifica terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,58      |       |       | 0,200  | 16,92                 |          |           |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 16,92                 | 5,47     | 92,55     |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |                       |          | 36'081,09 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI     |       |       |                | Quantità         | IMPORTI  |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|------------------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.        | lung. | larg. | H/peso         |                  | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |                |                  |          | 36'081,09 |
| 17 / 17<br>A01.004.005.<br>a | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)<br>Scavo per creazione fondazione<br>Scavo per magrone                              | 41,44<br>41,44 |       |       | 0,500<br>0,100 | 20,72<br>4,14    |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |       |                | 24,86            | 6,97     | 173,27    |
| 18 / 18<br>A01.010.005.<br>a | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km<br>Si ipotizza impianto a 10 Km<br>Vedi voce n° 16 [mc 16.92]<br>Vedi voce n° 17 [mc 24.86] | 10,00<br>10,00 |       |       |                | 169,20<br>248,60 |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mc/km</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |                | 417,80           | 1,31     | 547,32    |
| 19 / 19<br>B01.064.005.<br>g | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02)<br>Smaltimento asfalto asportato                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,50           | 41,44 |       | 0,100          | 10,36            |          |           |
|                              | <b>SOMMANO t</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |                | 10,36            | 21,56    | 223,36    |
| 20 / 20<br>B01.064.005.<br>e | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04)<br>Vedi voce n° 16 [mc 16.92]<br>Smaltimento terreno scavato                                                                                                                                                                                                                               | 1,80<br>1,80   | 41,44 |       | 0,500          | 30,46<br>37,30   |          |           |
|                              | <b>SOMMANO t</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |                | 67,76            | 19,31    | 1'308,45  |
|                              | <b>Demolizione sommità vecchio muro (Cat 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |       |                |                  |          |           |
| 21 / 21<br>AP.14             | Assistenza muraria per opere relative alla modifica del terrapieno a nord dell'edificio per sbarco scala dell'uscita di emergenza. Comprensivo di lavorazioni quali ulteriori demolizioni, movimentazioni e scofanature, riempimenti di terreno, riprese di intonaco e tinteggi, pulizie, fissaggi di parti metalliche, inghisaggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte                                                                                                          |                |       |       |                | 1,00             |          |           |
|                              | <b>SOMMANO a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |       |                | 1,00             | 4'873,81 | 4'873,81  |
| 22 / 22<br>B01.004.025.<br>b | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,11           |       |       | 0,300          | 0,93             |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |       |                | 0,93             | 467,20   | 434,50    |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |                |                  |          | 43'641,80 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità      | IMPORTI  |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |               | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |               |          | 43'641,80 |
| 23 / 23<br>B01.019.025       | Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso<br>Rimozione parapetto                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00       | 33,34 |       | 1,100  | 256,72        |          |           |
|                              | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 256,72        | 1,05     | 269,56    |
| 24 / 24<br>B01.061.030.<br>b | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume<br>Vedi voce n° 22 [mc 0.93]<br>Parapetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 33,34 | 0,500 | 1,100  | 0,93<br>18,34 |          |           |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 19,27         | 40,38    | 778,12    |
| 25 / 25<br>B01.061.005       | Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica<br>Vedi voce n° 24 [mc 19.27]                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 19,27         |          |           |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 19,27         | 61,05    | 1'176,43  |
| 26 / 26<br>B01.064.005.<br>a | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: cemento (cod. CER 17.01.01)<br>Vedi voce n° 22 [mc 0.93]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,50       |       |       |        | 2,33          |          |           |
|                              | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 2,33          | 18,20    | 42,41     |
| 27 / 27<br>B01.064.005.<br>f | Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 17.09.04)<br>Parapetto                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,01       | 33,34 | 0,500 | 1,100  | 0,18          |          |           |
|                              | SOMMANO t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        | 0,18          | 21,71    | 3,91      |
| <b>Strutturale (Cat 6)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |               |          |           |
| 28 / 28<br>A03.007.005.<br>a | Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc<br>Magrone sottoplatea | 41,44      |       |       | 0,100  | 4,14          |          |           |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 4,14          | 119,45   | 494,52    |
| 29 / 29<br>A03.007.015.<br>b | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle                                                                                       |            |       |       |        |               |          |           |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |               |          | 46'406,75 |

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                              | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 46'406,75 |
| 30 / 30<br>A03.007.075.<br>b | prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )<br>Platea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,44      |       |       | 0,300  | 12,43    | 233,04   | 2'896,69  |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 12,43    |          |           |
|                              | Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> )<br>Muro sostegno |            |       |       |        | 7,70     |          |           |
|                              | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 7,70     |          |           |
| 31 / 31<br>A03.010.005.<br>b | Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione<br>Casseforme per muro in elevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00       | 17,11 |       | 1,500  | 51,33    | 33,41    | 1'714,94  |
|                              | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 51,33    |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
| 32 / 32<br>A03.013.005       | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.<br>Si ipotizzano 70 Kg/Mc<br>Vedi voce n° 29 [mc 12.43]<br>Vedi voce n° 30 [mc 7.70]                                                                                                                                                                                                                       | 70,00      |       |       |        | 870,10   | 2,27     | 3'198,66  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,00      |       |       |        | 539,00   |          |           |
|                              | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 1'409,10 |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
| 33 / 33<br>AP.01             | Fornitura e posa in opera di connettori tra vecchio muro di sostegno e nuovo in fase di realizzazione, comprensivo di forometria effettuato mediante carotatrice, barra filettata certificata, inasamento con resina epossidica ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>Si ipotizzano 1 connettore ogni 20 cm *(par.ug.=8*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,00      |       |       |        | 16,00    | 131,76   | 2'108,16  |
|                              | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 16,00    |          |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |          |          |           |
| 34 / 34<br>A03.016.005.<br>b | Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito sul bordo del getto (lung.=1,5+1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 3,00  |       |        | 3,00     | 36,67    | 110,01    |
|                              | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                              | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          | 58'310,16 |

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità        | IMPORTI  |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                 | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        |                 |          | 58'310,16 |
|                              | <b>Riempimenti e finiture (Cat 7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |                 |          |           |
| 35 / 35<br>A01.010.010.<br>b | Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti<br>Chiusura scavo interno                                                                                                                                                                                                                      | 14,90      |       |       | 1,300  | 19,37           |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 19,37           | 29,51    | 571,61    |
| 36 / 36<br>A15.001.005       | Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm <sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm<br>Massetto per pendenze                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 102,59          |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 102,59          | 26,73    | 2'742,23  |
| 37 / 37<br>C01.040.016.<br>a | Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a parte: adatta in aree ad uso abitativo, garage, parcheggi, zone pedonali o impianti sportivi, classe di portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 16 cm, altezza 15,5 cm, peso 33 kg, portata idraulica 5,6 l/sec con pendenza 0,5%<br>Inserimento canalette scolo acque meteoriche |            | 16,00 |       |        | 16,00           |          |           |
|                              | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 16,00           | 39,22    | 627,52    |
| 38 / 38<br>E01.016.015.<br>h | Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente al D.M. 174/04, SDR 9, indice di dilatazione lineare $\alpha = 0,035$ mm/mK, colore verde con linee verde scuro, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 125 x 14 mm<br>Tubazione per collegamento scarico acque meteoriche                                                                     |            | 25,00 |       |        | 25,00           |          |           |
|                              | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 25,00           | 107,15   | 2'678,75  |
| 39 / 39<br>C01.022.005.<br>a | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)<br>Vedi voce n° 36 [mq 102.59]<br>Strada carrabile                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 102,59<br>21,57 |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        | 124,16          | 1,49     | 185,00    |
| 40 / 40<br>C01.022.010.<br>a | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 31,5 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |                 |          |           |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |                 |          | 65'115,27 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 65'115,27 |
|                              | rigenerato con attivanti chimici funzionali (35% fino ad un massimo di 50% per bitume tal quale, 25% fino ad un massimo di 50% per bitume modificato o bitume tal quale + compound polimerico), impastati a caldo con bitume con l'aggiunta di additivo attivante di adesione e con percentuale dei vuoti in opera inferiori al 9%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,80% su miscela: spessore compresso fino a 8 cm<br>Vedi voce n° 39 [mq 124.16]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 124,16   |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 124,16   | 20,34    | 2'525,41  |
| 41 / 41<br>C01.022.015.<br>a | Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero rigenerato con attivanti chimici funzionali (30% fino ad un massimo di 45% per bitume tal quale, 20% fino ad un massimo di 45% per bitume modificato o bitume tal quale + compound polimerico), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera inferiori all'8%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm<br>Vedi voce n° 40 [mq 124.16] |            |       |       |        | 124,16   |          |           |
|                              | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 124,16   | 14,66    | 1'820,19  |
| 42 / 42<br>A07.031.005.<br>a | Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di protezione collettiva di tipo permanente (protezione di classe A) secondo le norme UNI EN ISO 14122-3 e D.LGS 81/2008; montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6063, altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una distanza massima di 2.000 mm; corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio 6060 con Ø 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega di alluminio 6063 con Ø 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiè realizzato in lega di alluminio 6063 pressopiegato con altezza di 150 mm: con ancoraggio orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 17,05 |       |        | 17,05    |          |           |
|                              | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 17,05    | 119,96   | 2'045,32  |
|                              | <b>Cartellonistica antincendio e uscite sicurezza (SpCat 7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
| 43 / 43<br>AP.08             | Assistenza per montaggio nuova cartellonistica antincendio, comprensiva di eventuale rimozione dei pannelli esistenti se non più necessari, la movimentazione degli stessi nel cantiere per lo smaltimenti. Cartelloni nuovi forniti a parte. Il tutto comprensivo di quanto serve per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>Installazione cartellonistica, 1 operai 4 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                              | <b>SOMMANO a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 1,00     | 1'299,68 | 1'299,68  |
| 44 / 44<br>F01.028.040.<br>d | Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 160 x 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          |           |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          | 72'805,87 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 72'805,87 |
|                              | Installazione cartellonistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        | 100,00   |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 100,00   | 1,06     | 106,00    |
|                              | <b>Ripristino dispositivi antincendio (SpCat 13)<br/>Revisione impianto antincendio (Cat 21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |           |
| 45 / 45<br>E04.007.025.<br>b | Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura safe crash, valvola a sfera Ø 1", lancia frazionatrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 20 m<br>Ripristini naspi                                                       |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 30,00    | 626,77   | 18'803,10 |
| 46 / 46<br>E04.031.020.<br>a | Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, esclusa la sostituzione dell'estinguente, la revisione richiede lo smontaggio del gruppo valvola e l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: CO2, 60 mesi: portatile<br>Ripristino estrintori                                                                                                                                                      |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 30,00    | 17,37    | 521,10    |
| 47 / 47<br>E04.031.025.<br>c | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive INAIL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: collaudo INAIL estintore CO2<br>Vedi voce n° 46 [cad 30.00] |            |       |       |        | 30,00    |          |           |
|                              | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 30,00    | 50,51    | 1'515,30  |
|                              | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          | 93'751,37 |
|                              | <b>T O T A L E euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 93'751,37 |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |          |          |           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                               | IMPORTI   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                     |                                                       | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>                                        |           |
|                     | <b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>         |           |
| M                   | <b>LAVORI A MISURA euro</b>                           | 93'751,37 |
| M:001               | Porte uscite di sicurezza euro                        | 35'697,25 |
| M:001.001           | Rimozione porte uscita sicurezza euro                 | 552,89    |
| M:001.002           | Fornitura e posa di nuove porte uscita sicurezza euro | 10'353,59 |
| M:001.003           | Riparazione porte non oggetto di sostituzione euro    | 24'790,77 |
| M:002               | Sistemazione area sbarco scala sicurezza nord euro    | 35'808,94 |
| M:002.004           | Demolizione cortile euro                              | 2'636,24  |
| M:002.005           | Demolizione sommità vecchio muro euro                 | 7'578,74  |
| M:002.006           | Strutturale euro                                      | 12'397,93 |
| M:002.007           | Riempimenti e finiture euro                           | 13'196,03 |
| M:007               | Cartellonistica antincendio e uscite sicurezza euro   | 1'405,68  |
| M:007.007           | Riempimenti e finiture euro                           | 1'405,68  |
| M:013               | Ripristino dispositivi antincendio euro               | 20'839,50 |
| M:013.021           | Revisione impianto antincendio euro                   | 20'839,50 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>                                    | 93'751,37 |
|                     | Parma, 05/08/2026                                     |           |
|                     | <b>Il Tecnico</b><br>Arch. Andrea Dini                |           |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                                    |           |