



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del progetto
ing. SARA MALORI
Parma Infrastrutture S.p.a.

progettista
arch. ANDREA DINI
Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento della sicurezza in progettazione
arch. ANDREA DINI
Parma Infrastrutture S.p.a.



Adeguamento normativo palestre 2026 Interventi antincendio Palasport

(CUP D98E26000190005)

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

Analisi prezzi

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

G	12
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--



Comune di Parma
Provincia di Parma

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE 2026 - INTERVENTI
ANTINCENDIO PALASPORT
CUP D98E26000190005

COMMITTENTE: Parma Infrastrutture S.p.A.

Parma, 05/08/2026

IL TECNICO
Arch. Andrea Dini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 1 AP.01	ANALISI DEI PREZZI				
	Fornitura e posa in opera di connettori tra vecchio muro di sostegno e nuovo in fase di realizzazione, comprensivo di forometria effettuato mediante carotatrice, barra filettata certificata, inasamento con resina epossidica ed ogni onere per dare il lavori finito a regola d'arte				
	ELEMENTI:				
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	2,000	31,83	63,66	MDO/RU
	(E) [B02.013.045.a] Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata ... di cui MDO/RU= 51.000%; MAT/PR= 4.000%; ATT/AT= 31.000%; m	1,000	28,25	28,25	---
	(E) [A03.013.005] Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio pre ... di cui MDO/RU= 45.000%; MAT/PR= 42.000%; ATT/AT= 0.000%; kg	5,000	2,27	11,35	---
	Sommano euro			103,26	
	Spese Generali 16.00% * (103.26) euro			16,52	
	Sommano euro			119,78	
	Utili Impresa 10% * (119.78) euro			11,98	
	TOTALE euro / cadauno			131,76	
Nr. 2 AP.08	Assistenza per montaggio nuova cartellonistica antincendio, comprensiva di eventuale rimozione dei pannelli esistenti se non più necessari, la movimentazione degli stessi nel cantiere per lo smaltimenti. Cartelloni nuovi forniti a parte. Il tutto comprensivo di quanto serve per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	ELEMENTI:				
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile (qt=4*8) ora	32,000	31,83	1'018,56	MDO/RU
	Sommano euro			1'018,56	
	Spese Generali 16.00% * (1 018.56) euro			162,97	
	Sommano euro			1'181,53	
	Utili Impresa 10% * (1 181.53) euro			118,15	
	TOTALE euro / a corpo			1'299,68	
Nr. 3 AP.14	Assitenza muraria per opere relative alla modifica del terrapieno a nord dell'edificio per sbarco scala dell'uscita di emergenza. Comprensivo di laorazioni quali ulteriori demolizioni, movimentazioni e scofanature, riempimenti di terreno, riprese di intonaco e tinteggi, pulizie, fissaggi di parti metalliche, inghisaggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	ELEMENTI:				
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile (qt=8*3*5) ora	120,000	31,83	3'819,60	MDO/RU
	Sommano euro			3'819,60	
	Spese Generali 16.00% * (3 819.60) euro			611,14	
	Sommano euro			4'430,74	
	Utili Impresa 10% * (4 430.74) euro			443,07	
	TOTALE euro / a corpo			4'873,81	
	Parma, 05/08/2026				
	Il Tecnico Arch. Andrea Dini				
	A RIPORTARE				