



COMUNE DI PARMA
Regione Emilia Romagna
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BASSANO DEL GRAPPA, Parma



advisor

CEA - CENTRO ETICA AMBIENTALE DI PARMA
piazza Duomo n. 1 - 43121 Parma
www.centroeticambientale.org



cofinanziamento

**FONDAZIONE
CARIPARMA**

PAT.T.O. per il territorio
strada al ponte Caprazucca n. 4 - 43121 Parma
info@fondazionegrp.it www.fondazionegrp.it


progetto



architettura e ingegneria
Via L. Ferretti, 5/A - 43126 Parma
tel. 05211965440 cell. 3755436733
e-mail info@tecnofaber.net
ing. Paolo Bertozzi arch. Lorenzo Stirparo

R.U.P. Ing. Silvia Ferrari

FILE	OGGETTO	LAVORO	FASE	REDAZIONE			REVISIONE			DATA						
				2°	REVISIONE:		2°									
											1°	REVISIONE:		1°		
			PROGETTO ESECUTIVO													
			RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BASSANO DEL GRAPPA							TAV. BDG CME_OS						
			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_Oneri della Sicurezza							SCALA						
			...													



BDG
CME_OS

Firma titolare



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP. 01	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere come da necessità di cantiere, dotato di almeno due quadri separati di tipo ASC e un quadro di derivazione generale. Comprese linee ... organi competenti. Impianto elettrico cantiere completo di dichiarazione di conformità 37/08 e progettazione necessaria.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2 F01.008.005	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese Per 2 mesi	2,00	4,61	3,665		33,79		
	SOMMANO mq					33,79	17,84	602,81
3 F01.097.010. b	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,61	4,61
4 F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola 1 ... sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,06	16,06
5 F01.097.020	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9,50	9,50
6 N04.025.005. b	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	17,98	89,90
7 F01.028.045. c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm Per 6 mesi *(par.ug.=6*10)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,96	57,60
8 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,03	70,30
9 F01.028.005. c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm Per 6 mesi *(par.ug.=6*10)	60,00				60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		1'350,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		1'350,78
	SOMMANO cad					60,00	0,88	52,80
10 F01.028.010. c	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm Per 6 mesi *(par.ug.=6*10)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	0,93	55,80
11 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo Per 6 mesi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,79	790,74
12 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	1,34	335,00
13 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile	6,00	250,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,62	930,00
14 NP. 02	Aumento di prezzo per recinzione provvisoria al fine di conformarla alle specifiche richieste da PSC		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	5,00	1'250,00
15 F01.019.005. b	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utiliz ... un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm		4,00	4,000		16,00		
	SOMMANO mq					16,00	16,38	262,08
16 F01.067.005. b	Elmetto in polietilene HD con bardatura tessile rimovibile a 4 cardini, spugna parasudore, visiera e bordo gocciolatoio, conforme alla normativa EN 397; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili Per lavoratori, 6 mesi di cantiere *(par.ug.=6*4) Per visitatori / tecnici	24,00				24,00 4,00		
	SOMMANO cad					28,00	1,52	42,56
17 F01.076.020	Cuffia antirumore per casco, con coppe in ABS, cuscini in pvc e rivestimento in similpelle, regolazione delle coppe sull'archetto, archetto realizzato in metallo con sistema di ... coppe, conforme alla norma EN 352.3, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 23 dB; costo di utilizzo mensile Per lavoratori, 6 mesi di cantiere *(par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		5'069,76

[illegible]