



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



Responsabile Unico del Progetto

Ing. Matteo Mochi

Parma Infrastrutture S.p.A.

Progettista delle opere architettoniche

Arch. Davide Marazzi

Collaboratori al progetto

Arch. Maria Belen Aguirre Vaca

Arch. Giorgia Negri

Marazzi Architetti

Progettista delle strutture

Ing. Francesco Picarelli

Progettista impianti elettrici

Ing. Marco Sampietri

COSTEL Progettazioni

Coord. della sicurezza in fase di progettazione

Geom. Federico Comelli

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE

(CUP I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013)

Titolo elaborato:

**PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO - allegato I
Oneri della sicurezza**

Codice elaborato:

228_PE_LOT1_PRI_SIC_GEN_102_0

Rev.	00	EMISSIONE
Data		08/06/2026
Formato		A4
Scala		--
File		228-2026.09.08_Cartiglio.dwg

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. società unipersonale	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 1 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

La stima riportata in questa sezione serve ad esporre il costo della sicurezza all'impresa Affidataria e che quindi ne dovrà tenere conto in sede di offerta, ricordando che tali somme non sono soggetti a ribasso d'asta.

I costi verranno liquidati all'impresa secondo le modalità previste in appalto, tenuto conto della durata della lavorazione, della costante manutenzione dell'opera, degli eventuali adeguamenti in corso d'opera.

In caso di opere quantificate "a corpo" od eseguite più volte all'interno del cantiere (per esempio ponti su cavalletti), la quota dell'importo totale che sarà corrisposta (o trattenuta in caso di opera non conforme) sarà individuata in base a valutazioni del DL e del C.S.E. nel corso dei lavori.

Per la determinazione dei suddetti costi per la sicurezza nella pagina seguente è riportata la lista lavori derivante dal computo metrico analitico di dettaglio allegato al Progetto Esecutivo.

Nota:

Si ricorda che il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre a costituire Reato penalmente perseguibile, costituisce una inadempienza contrattuale, con facoltà del Committente di azioni di rivalsa sull'impresa inadempiente.

il D.Lgs 81/08 prevede quali misure obbligatorie in caso di inadempienze alle prescrizioni del PSC in rapporto al contratto d'appalto:

- la sospensione dei lavori
- l'allontanamento dell'impresa
- la risoluzione del contratto

L'impresa, previo concordamento con il CSE ed il RL, potrà proporre ed apportare modifiche e miglioramenti per incrementare il livello di sicurezza;

in nessun caso tali modifiche potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi d'appalto.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 2 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

LISTA ONERI DELLA SICUREZZA

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	€/U.M.	IMPORTO TOTALE
1	E04.001.035.c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg	cad	8,00	23,13 €	185,04 €
2	EPU.101	Fornitura e posa in opera di teli pubblicitari ed informativi costituiti da set di 6 pz teli dim. 324x164 cm Antivento, con rinforzo e occhiellatura in tutto il perimetro per il fissaggio alle recinzioni metalliche.	cadauno	5,00	857,16 €	4 285,80 €
3	F01.007.005	Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.	ora	16,00	38,29 €	612,64 €
4	F01.022.030.a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm	cad	8,00	49,16 €	393,28 €
5	F01.022.030.g	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6.000 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm	cad	16,00	56,02 €	896,32 €
6	F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo	cad	26,00	132,92 €	3 455,92 €
7	F01.025.005.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese	m	677,00	1,38 €	934,26 €

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 3 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	€/U.M.	IMPORTO TOTALE
		aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori				
8	F01.025.005.b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile	m	1 991,00	0,61 €	1 214,51 €
9	F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari	mq	1 049,10	5,32 €	5 581,21 €
10	F01.025.035.a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese	cad	11,00	46,73 €	514,03 €
11	F01.025.035.b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo	cad	23,00	10,28 €	236,44 €
12	F01.025.075	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore Ø 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale	m	250,00	4,46 €	1 115,00 €
13	F01.028.045.b	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm	cad	18,00	0,64 €	11,52 €
14	F01.028.045.c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm	cad	188,00	1,41 €	265,08 €
15	F01.028.045.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di	cad	20,00	3,86 €	77,20 €

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 4 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	€/U.M.	IMPORTO TOTALE
		alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm				
16	F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	69,00	7,21 €	497,49 €
17	F01.031.020.a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad	8,00	1,70 €	13,60 €
18	F01.031.020.b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad	16,00	3,20 €	51,20 €
19	F01.031.030.a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm	cad	14,00	10,98 €	153,72 €
20	F01.031.130.a	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm	cad	24,00	5,54 €	132,96 €
21	F01.031.130.c	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo	cad	14,00	11,70 €	163,80 €
22	F01.031.135.b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	38,00	0,95 €	36,10 €
23	F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione	cad	18,00	1,11 €	19,98 €
24	F01.031.150.a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese	cad	4,00	57,92 €	231,68 €
25	F01.031.150.b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo	cad	2,00	61,29 €	122,58 €

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 5 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

N°	TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	€/U.M.	IMPORTO TOTALE
		(coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione				
26	F01.031.160.a	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese	cad	32,00	8,47 €	271,04 €
27	F01.031.160.c	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione	cad	16,00	8,42 €	134,72 €
28	F01.031.190.a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese	m	52,00	1,97 €	102,44 €
29	F01.097.005.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	cad	18,00	3,90 €	70,20 €
30	F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio	ora	176,00	40,61 €	7 147,36 €
31	M01.001.010	Specializzato edile	ora	6,00	31,83 €	190,98 €
32	M01.001.020	Comune edile	ora	6,00	26,39 €	158,34 €
33	N04.025.005.a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg	cad	7,00	15,96 €	111,72 €
34	N04.025.005.d	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: CO2 da 5 kg	cad	1,00	32,15 €	32,15 €
SOMMANO COMPLESSIVI						€ 29.421,31

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 6 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ONERI SICUREZZA (SpCat 1) PRESIDIO FISSO (Cat 1)							
1 / 1 F01.022.030. g	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6.000 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm							
	<u>PRESIDIO FISSO</u>							
	Baracca uffici - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	Baracca Spogliatoio - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					16,00	56,02	896,32
2 / 2 F01.022.030. a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm							
	<u>PRESIDIO FISSO</u>							
	Baracca Spogliatoio - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,16	393,28
3 / 3 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo							
	<u>PRESIDIO FISSO</u>							
	WC1 - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	WC2 - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	WC3 - mesi 8 *(par.ug.=1,00*8,00)	8,00				8,00		
	WC1 - mesi 2 per opere opzionali *(par.ug.=1,00*2,00)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					26,00	132,92	3'455,92
4 / 4 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori							
	<u>PRESIDIO FISSO</u>							
	Perimetrazione area		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	1,38	55,20
5 / 5 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile							
	<u>PRESIDIO FISSO</u>							
	A R I P O R T A R E							4'800,72

COMMITTENTE: PARMAINFRASSTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 7 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'800,72
	Perimetrazione area	8,00	40,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	0,61	195,20
6 / 6 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese <u>PRESIDIO FISSO</u> Accesso al Presidio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,73	46,73
7 / 7 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo <u>PRESIDIO FISSO</u> Accesso al Presidio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	10,28	71,96
8 / 8 N04.025.005. a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg <u>PRESIDIO FISSO</u> Estintori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,96	15,96
9 / 9 N04.025.005. d	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: CO2 da 5 kg <u>PRESIDIO FISSO</u> Estintori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,15	32,15
10 / 10 E04.001.035. e	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg <u>PRESIDIO FISSO</u> Estintori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,13	46,26
11 / 11 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm							
	A R I P O R T A R E							5'208,98

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. società unipersonale	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 8 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

[illegible]

PSC P.le DallaChiesa Rev 00 All I.docx

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 9 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'463,25
	FASE "A" (Cat 2)							
15 / 15 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori							
	CANTIERE FASE "A"							
	Perimetrazione area EST		170,00			170,00		
	Perimetrazione area OVEST		147,00			147,00		
	SOMMANO m					317,00	1,38	437,46
16 / 16 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile							
	CANTIERE FASE "A"							
	Perimetrazione area EST - mesi 3	3,00	170,00			510,00		
	Perimetrazione area OVEST - mesi 3	3,00	147,00			441,00		
	SOMMANO m					951,00	0,61	580,11
17 / 17 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari							
	CANTIERE FASE "A"							
	Per reti h. 1.80							
	Perimetrazione area EST		170,00		1,800	306,00		
	Perimetrazione area OVEST		147,00		1,800	264,60		
	SOMMANO mq					570,60	5,32	3'035,59
18 / 18 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese							
	CANTIERE FASE "A"							
	Perimetrazione area EST - accesso ed uscita					2,00		
	Perimetrazione area OVEST - accesso ed uscita					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,73	186,92
19 / 19 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo							
	CANTIERE FASE "A"							
	Perimetrazione area EST - accesso ed uscita - mesi 2 *(par.ug.=2,00* 2,00)	4,00				4,00		
	A RIPORTARE					4,00		9'703,33

COMMITTENTE: PARMAINFRASSTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 10 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		9'703,33
20 / 20 F01.028.045. b	Perimetrazione area OVEST - accesso ed uscita - mesi 2 * (par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,28	82,24
	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm							
	<u>CANTIERE FASE "A"</u>							
21 / 21 F01.028.045. c	durata fase mesi 3							
	Segnaletica esterna pedoni area EST - N° 3 *(par.ug.=3,00*3,00)	9,00				9,00		
	Segnaletica esterna pedoni area OVEST- N° 3 *(par.ug.=3,00*3,00)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,64	11,52
22 / 22 F01.028.050	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm							
	<u>CANTIERE FASE "A"</u>							
	Durata fase mesi 3							
	Segnaletica e cartellonistica area EST - N° 12 *(par.ug.=12,00*3,00)	36,00				36,00		
23 / 23 F01.031.190. a	Segnaletica e cartellonistica area OVEST- N° 10 *(par.ug.=3,00* 10,00)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					66,00	1,41	93,06
	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio							
	<u>CANTIERE FASE "A"</u>							
24 / 32 F01.031.030. a	Segnaletica e cartellonistica area EST - N° 12					12,00		
	Segnaletica e cartellonistica area OVEST- N° 10					10,00		
	Segnaletica esterna pedoni - N° 6					6,00		
	SOMMANO cad					28,00	7,21	201,88
25 / 25 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New- Jersey, dotate di tappi di introduzi ... circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese							
	<u>CANTIERE FASE "A"</u>							
	Durata fase mesi 3							
	delimitazione uscite cantiere area EST - N°4 *(par.ug.=4,00*3,00)	12,00				12,00		
26 / 32 F01.031.030. a	delimitazione uscite cantiere area OVEST- N° 4 *(par.ug.=4,00*3,00)	12,00				12,00		
	SOMMANO m					24,00	1,97	47,28
	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/ 10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm							
	<u>CANTIERE FASE "A"</u>							
27 / 32 F01.031.030. a	Durata fase mesi 3							
	Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00)	3,00				3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		10'139,31

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 11 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 7

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		10'139,31
	SOMMANO cad					3,00	10,98	32,94
25 / 33 F01.031.130. c	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo <u>CANTIERE FASE "A"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,70	35,10
26 / 34 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia <u>CANTIERE FASE "A"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,95	2,85
27 / 35 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione <u>CANTIERE FASE "A"</u> Segnaletica stradale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,11	1,11
28 / 82 N04.025.005. a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg <u>CANTIERE FASE "A"</u> Estintori area EST Estintori area OVEST					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,96	31,92
29 / 83 E04.001.035. c	Posizionamento di estintore con supporto: universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg <u>CANTIERE FASE "A"</u> Estintori area EST Estintori area OVEST					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,13	46,26
	A R I P O R T A R E							10'289,49

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 12 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'289,49
	FASE "B.1" (Cat 3)							
30 / 49 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Perimetrazione area SOMMANO m		70,00			70,00 70,00	1,38	96,60
31 / 50 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Perimetrazione area - mesi 2 SOMMANO m	2,00	70,00			140,00 140,00	0,61	85,40
32 / 51 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Per reti h. 1.80 SOMMANO mq		70,00		1,800	126,00 126,00	5,32	670,32
33 / 52 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita SOMMANO cad					2,00 2,00	46,73	93,46
34 / 53 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita - mesi 1 *(par.ug.=2,00*1,00) SOMMANO cad	2,00				2,00 2,00	10,28	20,56
35 / 54 F01.028.045.	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con							
	A RIPO RTARE							11'255,83

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 13 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

pag. 9

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'255,83
c	pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Durata fase mesi 2							
	Segnaletica e cartellonistica area - N° 10 *(par.ug.=10,00*2,00)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,41	28,20
36 / 55 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Segnaletica e cartellonistica area - N° 10					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,21	72,10
37 / 56 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Durata fase mesi 2							
	delimitazione uscite cantiere area - N°4 *(par.ug.=4,00*2,00)	8,00				8,00		
	SOMMANO m					8,00	1,97	15,76
38 / 57 F01.031.030. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Durata fase mesi 2							
	Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10,98	43,92
39 / 58 F01.031.130. c	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Durata fase mesi 2							
	Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	11,70	46,80
40 / 59 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia							
	CANTIERE FASE "B.1"							
	Durata fase mesi 2							
	Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		11'462,61

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I

PEI – Rev. 00
8 giugno 2026
Pag. 14 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		11'462,61
	SOMMANO cad					4,00	0,95	3,80
41 / 60 F01.031.020. b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Segnaletica stradale - Lavori + Semaforo Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 4 *(par.ug.=4,00*2,00)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3,20	25,60
42 / 61 F01.031.020. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe I <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Segnaletica stradale 30 Km/h Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 2 *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,70	6,80
43 / 62 F01.031.130. a	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,54	66,48
44 / 63 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Segnaletica stradale per impianti semaforici Segnaletica stradale - N° 6					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,11	6,66
45 / 64 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione <u>CANTIERE FASE "B.1"</u> Segnaletica stradale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,11	2,22
46 / 65 F01.031.135.	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione							
	A R I P O R T A R E							11'574,17

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 15 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'574,17
b	60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia CANTIERE FASE "B.1" Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00) SOMMANO cad	12,00				12,00	0,95	11,40
47 / 66 F01.031.160. c	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ... o funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione CANTIERE FASE "B.1" Segnaletica stradale Informativa Segnaletica stradale per impianti semaforici Segnaletica stradale - N° 6 SOMMANO cad					2,00 6,00 8,00	8,42	67,36
48 / 67 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ... mprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese CANTIERE FASE "B.1" Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale informativa *(par.ug.=2,00*2,00) Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00) SOMMANO cad	4,00 12,00				4,00 12,00 16,00	8,47	135,52
49 / 68 F01.031.150. b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione CANTIERE FASE "B.1" Impianto semaforico accesso via Cecchi SOMMANO cad					1,00 1,00	61,29	61,29
50 / 69 F01.031.150. a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... a valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese CANTIERE FASE "B.1" Durata fase mesi2 Impianto semaforico accesso via Cecchi *(par.ug.=1,00*2,00) SOMMANO cad	2,00				2,00 2,00	57,92	115,84
	A R I P O R T A R E							11'965,58

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. società unipersonale	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 16 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

[illegible]

PSC P.le DallaChiesa Rev_00 All_I.docx

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 17 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'004,67
	FASE "B.2" (Cat 4)							
53 / 24 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Perimetrazione area SOMMANO m		170,00			170,00 170,00	1,38	234,60
54 / 25 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Perimetrazione area - mesi 2 SOMMANO m	2,00	170,00			340,00 340,00	0,61	207,40
55 / 26 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Per reti H. 1.80 Perimetrazione area SOMMANO mq		170,00		1,800	306,00 306,00	5,32	1'627,92
56 / 27 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita SOMMANO cad					2,00 2,00	46,73	93,46
57 / 28 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita - mesi 1 *(par.ug.=2,00*1,00) SOMMANO cad	2,00				2,00 2,00	10,28	20,56
58 / 29	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e							
	A RIPORTARE							14'188,61

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I

PEI – Rev. 00
8 giugno 2026
Pag. 18 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'188,61
F01.028.045. c	prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 Segnaletica e cartellonistica area - N° 10 *(par.ug.=10,00*2,00) SOMMANO cad	20,00				20,00 20,00	1,41	28,20
59 / 30 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Segnaletica e cartellonistica area - N° 10 SOMMANO cad					10,00 10,00	7,21	72,10
60 / 31 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 delimitazione uscite cantiere area - N°4 *(par.ug.=4,00*2,00) SOMMANO m	8,00				8,00 8,00	1,97	15,76
61 / 36 F01.031.030. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00) SOMMANO cad	4,00				4,00 4,00	10,98	43,92
62 / 37 F01.031.130. c	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00) SOMMANO cad	4,00				4,00 4,00	11,70	46,80
63 / 38 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		14'395,39

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 19 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		14'395,39
	SOMMANO cad					4,00	0,95	3,80
64 / 39 F01.031.020. b	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I CANTIERE FASE "B.2" Segnaletica stradale - Lavori + Semaforo Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 4 *(par.ug.=4,00*2,00)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3,20	25,60
65 / 40 F01.031.020. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe I CANTIERE FASE "B.2" Segnaletica stradale 30 Km/h Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 2 *(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,70	6,80
66 / 41 F01.031.130. a	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm CANTIERE FASE "B.2" Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,54	66,48
67 / 42 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione CANTIERE FASE "B.2" Segnaletica stradale per impianti semaforici Segnaletica stradale - N° 6					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,11	6,66
68 / 43 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale e successiva rimozione CANTIERE FASE "B.2" Segnaletica stradale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,11	2,22
69 / 44	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili							
	A R I P O R T A R E							14'506,95

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 20 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'506,95
F01.031.135. b	(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00) SOMMANO cad	12,00				12,00		
						12,00	0,95	11,40
70 / 45 F01.031.160. c	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ... o funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Segnaletica stradale Informativa Segnaletica stradale per impianti semaforici Segnaletica stradale - N° 6 SOMMANO cad					2,00		
						6,00		
						8,00	8,42	67,36
71 / 46 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o ... mprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: costo di utilizzo per un mese <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale informativa *(par.ug.=2,00*2,00) Segnaletica stradale per impianti semaforici Durata fase mesi 2 Segnaletica stradale - N° 6 *(par.ug.=6,00*2,00) SOMMANO cad	4,00				4,00		
		12,00				12,00		
						16,00	8,47	135,52
72 / 47 F01.031.150. b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Impianto semaforico accesso via Cecchi SOMMANO cad					1,00		
						1,00	61,29	61,29
73 / 48 F01.031.150. a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali ... a valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese <u>CANTIERE FASE "B.2"</u> Durata fase mesi2 Impianto semaforico accesso via Cecchi *(par.ug.=1,00*2,00)	2,00				2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		14'782,52

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PSC P.le DallaChiesa Rev_00 All_I.docx

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 22 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'937,45
	FASE "C" (Cat 5)							
76 / 70 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori <u>CANTIERE FASE "C"</u> Perimetrazione area SOMMANO m		80,00			80,00		
						80,00	1,38	110,40
77 / 71 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile <u>CANTIERE FASE "C"</u> Perimetrazione area - mesi 3 SOMMANO m	3,00	80,00			240,00		
						240,00	0,61	146,40
78 / 72 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari <u>CANTIERE FASE "C"</u> Per reti h. 1,80 Perimetrazione area SOMMANO mq		80,00		1,800	144,00		
						144,00	5,32	766,08
79 / 73 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese <u>CANTIERE FASE "C"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita SOMMANO cad					2,00		
						2,00	46,73	93,46
80 / 74 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, pannello interno di ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo <u>CANTIERE FASE "C"</u> Perimetrazione area - accesso ed uscita - mesi 2 *(par.ug.=2,00*2,00) SOMMANO cad	4,00				4,00		
						4,00	10,28	41,12
81 / 75	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e							
	A R I P O R T A R E							16'094,91

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I

PEI – Rev. 00
8 giugno 2026
Pag. 23 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'094,91
F01.028.045. c	prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm <u>CANTIERE FASE "C"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica e cartellonistica area - N° 14 *(par.ug.=14,00*3,00) SOMMANO cad	42,00				42,00 42,00	1,41	59,22
82 / 76 F01.028.050	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio <u>CANTIERE FASE "C"</u> Segnaletica e cartellonistica area - N° 14 SOMMANO cad					14,00 14,00	7,21	100,94
83 / 77 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ... circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese <u>CANTIERE FASE "C"</u> Durata fase mesi 3 delimitazione uscite cantiere area - N°4 *(par.ug.=4,00*3,00) SOMMANO m	12,00				12,00 12,00	1,97	23,64
84 / 78 F01.031.030. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm <u>CANTIERE FASE "C"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00) SOMMANO cad	3,00				3,00 3,00	10,98	32,94
85 / 79 F01.031.130. c	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quattro zampe: per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo <u>CANTIERE FASE "C"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00) SOMMANO cad	3,00				3,00 3,00	11,70	35,10
86 / 80 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia <u>CANTIERE FASE "C"</u> Durata fase mesi 3 Segnaletica stradale *(par.ug.=1,00*3,00)	3,00				3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		16'346,75

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. società unipersonale	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 25 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		

[illegible]

PSC P.le DallaChiesa Rev 00 All I.docx

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I



PEI – Rev. 00

8 giugno 2026

Pag. 26 di 29

**PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE
CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013**

pag. 22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'156,53
	ONERI GENERALI (Cat 7)							
94 / 90 F01.103.005	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio							
	<u>ONERI GENERALI</u>							
	Coordinamento attività interferenti Stima 0,5h/gg lavorativi *(par.ug.=8*22*0,5)	88,00				88,00		
	Attività di assistenza e movieraggio per uscita mezzi Stima 0.5h/gg lavorativi *(par.ug.=8*22*0,5)	88,00				88,00		
	SOMMANO ora					176,00	40,61	7'147,36
95 / 95 EPU.101	Fornitura e posa in opera di teli pubblicitari ed informativi costituiti da set di 6 pz teli dim. 324x164 cm Antivento, con rinforzo e occhiellatura in tutto il perimetro per il fissaggio alle recinzioni metalliche.							
	<u>ONERI GENERALI</u>							
	Set pubblicitari ed informativi da recuperarsi per ogni singolo cantiere							
	SET di 6 teli - presidio fisso					1,00		
	SET di 6 teli - fasi di cantiere					4,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	857,16	4'285,80
96 / 96 M01.001.010	Specializzato edile							
	<u>ONERI GENERALI</u>							
	Spostamento Set Pubblicitari							
	Fase A - Fase B.1					2,00		
	Fase B.1 - Fase B.2					2,00		
	Fase B.2 - Fase C					2,00		
	SOMMANO ora					6,00	31,83	190,98
97 / 97 M01.001.020	Comune edile							
	<u>ONERI GENERALI</u>							
	Spostamento Set Pubblicitari							
	Fase A - Fase B.1					2,00		
	Fase B.1 - Fase B.2					2,00		
	Fase B.2 - Fase C					2,00		
	SOMMANO ora					6,00	26,39	158,34
98 / 98 F01.025.030	Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi Ø 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari							
	<u>ONERI GENERALI</u>							
	detrazione recinzioni in oplastica per installazione Set pubblicitari							
	SET di 6 teli - presidio fisso	6,00	3,25			-19,50		
	SET di 6 teli - fasi di cantiere *(par.ug.=4,00*6,00)	24,00	3,25			-78,00		
	SI DETRAGGONO mq					-97,50	5,32	-518,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29'420,31
	A R I P O R T A R E							29'420,31

COMMITTENTE: PARMAINFRASTRUTTURE S.p.A.

PSC P.le DallaChiesa Rev_00 All_I.docx

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ALLEGATO I			
 PARMA INFRASTRUTTURE S.p.A. società unipersonale	PEI – Rev. 00	8 giugno 2026	Pag. 29 di 29
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E ZONE LIMITROFE CUP – I97H23001480004 - CUI L00162210348202400013		