



Società per la Mobilità ed
il Trasporto Pubblico S.p.a.

Via Taro, 12/B
43125 Parma
tel. +39 0521 463177
fax. +39 0521 468376

Responsabile Unico del Progetto:

ing. STEFANO PERILLI

Progettazione:

geom. MICHELE SIMONETTI

strada della Repubblica, 77- 43121 - Parma
tel. 0521 231300

PROGETTO:

PROGETTAZIONE DI UNA PIAZZOLA
DI SOSTA AUTOBUS E OPERE
CONNESSE IN PARMA - VIA FLEMING

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

Scala: -

Data: Agosto 2026



N. elaborato:

EL 05

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
				Prezzo	Totale
	F.01.022.005	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:			
1	F.01.022.005	a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	1,00		
		SOMMANO cad	1,00	185,12	185,12
2	F.01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo	1,00		
		SOMMANO cad	1,00	123,61	123,61
	F.01.025.005	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:			
3	F.01.025.005	a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	85,00		
		SOMMANO m	85,00	1,15	97,75
4	F.01.025.005	b costo di utilizzo mensile	85,00		
		SOMMANO m	85,00	1,22	103,70
	F.01.031.160	Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:			
5	F.01.031.160	a costo di utilizzo per un mese	10,00		
		SOMMANO cad	10,00	16,94	169,40
	F.01.031.190	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:			
6	F.01.031.190	a costo di utilizzo del materiale per un mese	50,00		
		SOMMANO m	50,00	3,94	197,00
7	F.01.031.190	b allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione	50,00		
		SOMMANO m	50,00	4,83	241,50
	F.01.031.015	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/Ø 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
8	F.01.031.015	a per il primo mese lavorativo o frazione di esso	10,00		
		SOMMANO cad	10,00	30,91	309,10
9	F.01.031.070	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con			

pag. 2