c_g337.Comune di Parma - Prot. 01/10/2026.0284237.E Documento firmato digitalmente da: ROCCO ANTONIO IANNOTTI con certificato valido dal 12/11/2025 al 12/11/2028 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

COMUNE DI:

PARMA

Strada Repubblica 1, 43121 Parma (PR)

AzzeroCO2 il clima nelle nostre mani

azzeroco2.it

PROGETTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI PARMA

Planimetria con localizzazione delle nuove unità arboree

COMUNE: Parma - 43121
PROVINCIA: Parma
INDIRIZZO: Via del Garda - Via Mantova

TAV. 1

Data ottobre 2026



Direttore tecnico

Ing. Rocco Antonio IANNOTTI

ROCCO ANTONIO IANNOTTI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ingegnere
30.09.2026 17:23:44 GMT+02:00

LEGENDA

Le piante sono disposte in filari paralleli alla via del Garda alternando 1 filare gli arbusti e quello successivo, sfalzati, gli alberi.
Il sesto di impianto è di 4.0 m x 2.0 m.
Alberi saranno di altezza 150/200 cm e zolla di 20 cm c.a.
Arbusti di altezza 80/100 cm e zolla di 18 cm c.a.

Superficie = circa 4.400 m2
Area piantumabile = circa 2.730 m2
Foglio 12 e Part.lle 585 e 586

ALBERI Alberi con "h" di 150/200 cm

Acer campestre (Acero campestre)	**25**	Unità
Carpinus betolus (Carpino bianco)	**25**	Unità
Tilia cordata (Tiglio)	**25**	Unità
Quercus pubescens (Roverella)	**25**	Unità
Totale Alberi	**100**	Unità

ARBUSTI

Rhamnus alaternus (Alaterno)	**60**	Unità
Berberis vulgaris (Crespino)	**40**	Unità
Rhamnus frangula (Frangula)	**60**	Unità
Euonymus europaeus (Fusaggine)	**40**	Unità
Totale Arbusti	**200**	Unità
Totale ALBERI e ARBUSTI	**300**	**Unità**

Alberi preesistenti

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

- Tubazioni impianto di irrigazione (d 32)
- Tubazioni impianto di irrigazione (d 16)
- Punto di adduzione acqua
- Giunto

Localizzazione delle nuove unità arboree - Scala 1:300