c_g337.Comune di Parma - Prot. 29/07/2026.0232052.E

CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

ANBI EMILIA ROMAGNA

Spett.le
COMUNE DI PARMA
Settore Opere Pubbliche
S.O. Lavori Pubblici e Sismica
Pec: comunediparma@postemailcertificata.it

e alla c.a. dell'Ing. Giorgia Biasetti
E-mail: g.biasetti@comune.parma.it

OGGETTO: (COD. CBP 145-2026) Collegamento viabilistico via Lagazzi – via Emilia a San Prospero (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali) (CUP I97H20002080004, CUI L00162210348201900049, IOP STSCG337CSP0000003) - Approvazione del progetto di opera pubblica di interesse locale ex art. 38 D.Lgs. 36/2023.
Parere di competenza integrativo.

***

La documentazione progettuale, acquisita agli atti in data 27/07/2026 con protocollo n° 7932, riguarda un intervento complementare ai lavori di prolungamento di via Lagazzi, in località San Prospero, in merito ai quali il Consorzio si è già espresso con parere favorevole condizionato, inviato in data del 15/05/2026 con protocollo n° 5394.

A seguito delle persistenti criticità idrauliche che interessano la lottizzazione denominata "San Prospero Sud", manifestatesi con ripetuti allagamenti dei piani seminterrati, il Comune di Parma propone una serie di misure finalizzate a migliorare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, a partire dal tratto terminale della rete del comparto fino alla confluenza del fosso lungo la S.S. 9 Via Emilia nel canale consortile Cavo Vallicella.

Nello specifico, gli interventi proposti dal comune di Parma e descritti nella relazione trasmessa, sono i seguenti:

- risezionamento e pulizia del fosso stradale posto sul lato sud della S.S. 9 Via Emilia, a partire dalla pensilina del trasporto pubblico ad ovest del comparto San Prospero Sud fino alla confluenza nel Cavo Vallicella, per un totale di circa 215,00 m;

c_g337.Comune di Parma - Prot. 29/07/2026.0232052.E

- rimozione del punto di confluenza tra la rete di smaltimento delle acque meteoriche del comparto San Prospero Sud e il tratto tombinato del fosso interpoderale proveniente da sud. Quest'ultimo proseguirà autonomamente, mediante una nuova condotta DN1200 mm, e sfocerà direttamente nel fosso stradale. Tale intervento permette di scorporare le due linee sopracitate consentendo che ciascuna di esse abbia un proprio punto di immissione indipendente nel fosso lungo la S.S. 9 Via Emilia;
- per consentire una corretta regolazione delle portate in uscita dal comparto San Prospero Sud, verrà realizzato un manufatto di regolazione al termine della rete di smaltimento delle acque meteoriche dotato di una bocca tarata di diametro DN250 mm, un abbassamento del fondo di 0,50 m e una soglia di troppo pieno posta alla quota di 49 *m s.l.m.* La suddetta quota consente il riempimento delle condotte sovradimensionate atte alla laminazione, mantenendo comunque un franco di circa 0,20 m rispetto alla quota del cortile del primo lotto del comparto;
- posa di una massicciata, sia sulle sponde che sul fondo, a difesa dei punti di immissione dello scarico del comparto San Prospero Sud e del fosso interpoderale nel fosso lungo il lato sud della S.S. 9 Via Emilia, per una lunghezza pari a 8,00 m per ciascuno scarico;
- a corredo degli interventi sopra citati, verrà realizzato un abbassamento del marciapiede, per una lunghezza pari ad almeno 5,00 m, in corrispondenza del passaggio pedonale ubicato all'intersezione fra via Lagazzi e la nuova strada di quartiere, così da agevolare il transito dei mezzi consortili necessari allo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Cavo Vallicella.

Si chiede di modificare la quota della soglia di troppo pieno del manufatto di regolazione posto a valle del comparto *BF12*, portandola ad un valore pari ad almeno 49,00 m *s.l.m.* Ciò consentirebbe, pur mantenendo un franco di sicurezza, di aumentare il volume di laminazione invasabile all'interno della vasca di progetto a servizio del nuovo quartiere residenziale.

Alla luce degli interventi migliorativi proposti dal Comune di Parma, da realizzarsi nell'ambito del progetto di collegamento viabilistico fra via Lagazzi e la rotatoria lungo la S.S. 9 Via Emilia, il Consorzio, visti gli elaborati pervenuti in data 27/072026 con protocollo n° 7932, e ferma restando la necessità di rispettare le prescrizioni già espresse nei precedenti pareri di competenza, esprime il proprio parere favorevole.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

c_g337.Comune di Parma - Prot. 29/07/2026.0232052.E

Si specifica che l'inizio lavori dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145), Ing. Alessandro Rizzi (tel. 0521-381370) e il Geom. Umberto Bandini (tel. 335-7433142).

Si rammenta che per tutti i punti trattati all'interno del presente parere dovrà essere assicurata nel tempo la manutenzione ordinaria e straordinaria a garanzia dell'efficienza degli interventi.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

27/07/2026

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente, Irrigazione e Concessioni
E-mail: arizzi@bonifica.pr.it
Tel: 0521-381311

c_g337.Comune di Parma - Prot. 29/07/2026.0232052.E