c_g337.Comune di Parma - Prot. 23/10/2026.0314746.E Si attesta che la presente copia digi
tale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il c
orrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

Impresa BATTAGLIOLI LUCA

Scelta competitiva
Qualità e innovazione
Tecnologia al servizio del verde sportivo e residenziale

Contatto:

Tel. 0521-21.85.39 Sig.ra Monica
Fax
Cell.
EMail:

Cliente

Spett.le
COMUNE DI PARMA - Settore Patrimonio e Facility Management
Via Spezia, 46/A

43125 Parma PR

Descrizione Lavorazione:

All'attenzione vostra,
Preventivo per integrazione mt. Recinzione Cittadella.

PREVENTIVO NUMERO 0843/26 DEL 20/10/2026

Stampato il 20/10/2026 alle 11:47 *Nr.Pagina* 1

Riga	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Q.ta'	Pz. Unit.	%Sc.	Importo	Iva
01	A	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno come esistente Compreso: - Costruzione di plinto in cls su terra da circa 30*30*30 cm - Fpo recinzione con viti certificate zincate da esterno torx così composta: Palo a terra diam 10 cm n. 1 h 1.75 Mezzi pali traversi paralleli terreno diem 8 cm n. 2 h 2.50 Altezza recinzione in sezione h 1.20 mt moduli da 2.50 mt fra palo e palo gettato a terra CROCE SANT'ANDREA NOTE: recinzione seguo filo in alto, amen delle buche sotto. star lontano dalle piante e cercar di non mettere pali vicino usare cartelli lavori in corso e freccia e recintare area solo aprte dietro in via cremonese ricordarsi in punta di lasciar accesso mezzi manutenzione quindi togliere una siepe. chiudere parco quando lavori e recintare solo una parte.	mt	300,000	71,3700	4,55	20.436,80	22SP
02	*	ONERI DELLA SICUREZZA	cor	1,000	982,9700		982,97	22SP

Per accettazione Timbrare e firmare

Totale Imponibile	21.419,77
Totale Imposta	4.712,35
Totale Ivato	**26.132,12**

Scadenza Preventivo: 20/01/2027

Pagamento: B.B. 30 GG DF